

DOCUMENT N.º 4 – PRESSUPOST

Capítol I – Amidaments auxiliars

TERRES

CUBICACION DE TIERRAS

HOJA:5

TITULO :ACCESOS ZAL - TRAMO-3
 SUBTITULO:EJE-12 (CTRA-TV-3146)
 FICHERO *.MMM --->: t:\projectes\bac (tarragona)\analitic\mediciones-3
 NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix-12

VOLUMEN (M3)										
-----T.V.E.-----										
EXPLANADA										
S-SEL(2) = ----- CAP -----										
PK	DESM	DESM.IN	SAN.TERR	TERR.	DESM.	TERR	DESM.	TERR	DESM.	TERR
20.0	14.1	0.0	0.0	0.5	2.1	1.5	10.8	1.2	0.0	0.0
	134.3	0.0	0.0	2.4	16.6	9.7	102.0	8.9	0.0	0.0
30.0	12.8	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	9.6	0.6	0.0	0.0
	124.7	0.0	0.0	0.0	12.2	4.3	94.9	6.7	0.0	0.0
40.0	12.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	9.3	0.8	0.0	0.0
	122.5	0.0	0.0	2.6	12.7	4.2	91.1	3.8	0.0	0.0
50.0	12.3	0.0	0.0	0.5	1.3	0.5	8.9	0.0	0.0	0.0
	123.1	0.0	0.0	4.6	12.9	4.1	89.0	0.0	0.0	0.0
60.0	12.3	0.0	0.0	0.4	1.3	0.4	8.9	0.0	0.0	0.0
	122.1	0.0	0.0	3.3	12.7	3.0	88.9	0.0	0.0	0.0
70.0	12.1	0.0	0.0	0.3	1.3	0.2	8.9	0.0	0.0	0.0
	123.4	0.0	0.0	2.1	12.7	1.9	88.9	0.0	0.0	0.0
80.0	12.5	0.0	0.0	0.1	1.3	0.1	8.9	0.0	0.0	0.0
	124.8	0.0	0.0	3.3	21.4	3.0	91.9	0.0	0.0	0.0
90.0	12.4	0.0	0.0	0.5	3.0	0.5	9.5	0.0	0.0	0.0
	123.9	0.0	0.0	4.6	32.5	4.3	95.0	0.0	0.0	0.0
100.0	12.4	0.0	0.0	0.4	3.5	0.4	9.5	0.0	0.0	0.0
	132.1	0.0	0.0	2.4	29.9	2.2	97.3	0.0	0.0	0.0
110.0	14.0	0.0	0.0	0.1	2.5	0.1	10.0	0.0	0.0	0.0
	136.7	0.0	0.0	1.5	34.1	1.4	101.9	0.0	0.0	0.0
120.0	13.3	0.0	0.0	0.2	4.3	0.2	10.4	0.0	0.0	0.0
	137.9	0.0	0.0	2.7	43.3	2.5	108.9	0.0	0.0	0.0
130.0	14.3	0.0	0.0	0.3	4.3	0.3	11.4	0.0	0.0	0.0
	149.4	0.0	0.0	4.0	46.4	3.6	118.3	0.0	0.0	0.0
140.0	15.6	0.0	0.0	0.5	4.9	0.4	12.3	0.0	0.0	0.0
	156.1	0.0	0.0	13.5	38.2	14.8	118.9	14.0	0.0	0.0
150.0	15.6	0.0	0.0	2.2	2.7	2.5	11.5	2.8	0.0	0.0
	161.6	0.0	0.0	15.9	32.6	16.8	123.7	14.0	0.0	0.0
160.0	16.7	0.0	0.0	1.0	3.8	0.8	13.2	0.0	0.0	0.0
	168.8	0.0	0.0	10.6	41.6	9.1	136.4	0.3	0.0	0.0
170.0	17.0	0.0	0.0	1.2	4.5	1.0	14.0	0.1	0.0	0.0
	172.2	0.0	0.0	8.1	36.6	7.8	140.6	1.2	0.0	0.0
180.0	17.4	0.0	0.0	0.5	2.8	0.6	14.1	0.2	0.0	0.0
	142.4	0.0	0.0	4.9	61.3	6.2	140.2	2.5	0.0	0.0
190.0	11.1	0.0	0.0	0.5	9.4	0.7	14.0	0.3	0.0	0.0
	108.9	0.0	0.0	5.0	94.6	7.1	139.2	3.5	0.0	0.0
200.0	10.7	0.0	0.0	0.5	9.5	0.7	13.9	0.4	0.0	0.0
	139.4	0.0	0.0	4.5	61.9	6.7	139.2	3.6	0.0	0.0
210.0	17.2	0.0	0.0	0.4	2.9	0.6	13.9	0.3	0.0	0.0
	166.0	0.0	0.0	3.7	34.2	5.6	139.8	2.9	0.0	0.0
220.0	16.0	0.0	0.0	0.3	3.9	0.5	14.0	0.3	0.0	0.0
	158.1	0.0	0.0	5.5	46.3	6.8	137.5	2.6	0.0	0.0
230.0	15.6	0.0	0.0	0.8	5.3	0.9	13.5	0.3	0.0	0.0
	152.3	0.0	0.0	8.4	46.7	9.6	128.5	2.9	0.0	0.0
240.0	14.8	0.0	0.0	0.9	4.0	1.1	12.2	0.3	0.0	0.0
TOTALES	3080.4	0.0	0.0	113.4	781.3	134.9	2512.0	67.0	0.0	0.0
AL ORIGEN										

CUBICACION DE TIERRAS

HOJA:6

TITULO :ACCESOS ZAL - TRAMO-3
 SUBTITULO:EJE-12 (CTRA-TV-3146)
 FICHERO *.MMM --->: t:\projectes\bac (tarragona)\analitic\mediciones-3
 NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix-12

VOLUMEN (M3)										
-----T.V.E.-----										
EXPLANADA										
S-SEL(2) = ----- CAP -----										
PK	DESM	DESM.IN	SAN.TERR	TERR.	DESM.	TERR	DESM.	TERR	DESM.	TERR
20.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.6	1.8	13.2			
30.0	0.0	0.0	0.5	1.4	1.5	0.6	10.3			
40.0	0.0	0.0	4.3	13.1	15.2	5.4	101.8			
50.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.5	0.5	10.1			
60.0	0.0	0.0	4.2	6.0	15.9	5.3	102.3			
70.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.7	0.6	10.4			
80.0	0.0	0.0	4.2	0.0	16.2	5.1	103.2			
90.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.6	0.4	10.3			
100.0	0.0	0.0	3.4	0.0	15.9	3.8	103.0			
110.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.6	0.3	10.3			
	0.0	0.0	3.2	0.0	15.9	2.4	103.1			
	0.0	0.0	0.4	0.0	1.6	0.2	10.3			
	0.0	0.0	1.8	0.0	26.7	3.8	113.4			
	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.6	12.4			
	0.0	0.0	0.0	0.0	40.6	5.3	124.4			
	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.5	12.5			
	0.0	0.0	3.3	0.0	37.4	2.8	132.2			
	0.0	0.0	0.7	0.0	3.1	0.1	13.9			

PK	DESM	DESM.IN	SAN.TERR	TERR.	DESM.	TERR	DESM.	TERR	DESM.	TERR
240.0	14.8	0.0	0.0	0.9	4.0	1.1	12.2	0.3	0.0	0.0
	149.2	0.0	0.0	4.5	43.5	5.3	120.7	2.1	0.0	0.0
250.0	15.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	11.9	0.1	0.0	0.0
	139.3	0.0	0.0	2.6	43.3	8.3	109.2	8.1	0.0	0.0
260.0	12.9	0.0	0.0	0.5	4.0	1.7	9.9	1.5	0.0	0.0
	128.4	0.0	0.0	6.5	37.4	17.4	100.1	14.6	0.0	0.0
270.0	12.8	0.0	0.0	0.8	3.5	1.8	10.1	1.4	0.0	0.0
	123.3	0.0	0.0	8.7	37.7	18.5	101.3	13.7	0.0	0.0
280.0	11.9	0.0	0.0	1.0	4.0	1.9	10.2	1.3	0.0	0.0
	117.8	0.0	0.0	9.6	40.5	19.1	101.8	13.5	0.0	0.0
290.0	11.7	0.0	0.0	1.0	4.1	1.9	10.2	1.3	0.0	0.0
	115.5	0.0	0.0	9.7	40.5	19.9	101.1	14.4	0.0	0.0
300.0	11.4	0.0	0.0	1.0	4.0	2.1	10.0	1.5	0.0	0.0
	112.2	0.0	0.0	11.0	38.8	22.2	99.4	16.0	0.0	0.0
310.0	11.1	0.0	0.0	1.2	3.7	2.4	9.9	1.7	0.0	0.0
	109.0	0.0	0.0	13.2	35.1	25.6	96.8	18.7	0.0	0.0
320.0	10.7	0.0	0.0	1.4	3.3	2.8	9.5	2.1	0.0	0.0
	103.4	0.0	0.0	9.5	27.3	31.6	90.4	29.7	0.0	0.0
330.0	9.9	0.0	0.0	0.5	2.2	3.6	8.6	3.9	0.0	0.0
	92.9	0.0	0.0	18.8	17.7	39.5	83.3	42.4	0.0	0.0
340.0	8.7	0.0	0.0	3.3	1.4	4.3	8.1	4.6	0.0	0.0
	83.0	0.0	0.0	32.1	11.0	47.5	78.2	54.8	0.0	0.0
350.0	7.9	0.0	0.0	3.1	0.8	5.2	7.6	6.4	0.0	0.0
	73.1	0.0	0.0	39.3	4.4	57.8	61.4	80.0	0.0	0.0
360.0	6.7	0.0	0.0	4.7	0.1	6.4	4.7	9.6	0.0	0.0
	60.5	0.0	0.0	53.4	0.3	67.4	23.5	122.1	0.0	0.0
370.0	5.4	0.0	0.0	6.0	0.0	7.1	0.0	14.8	0.0	0.0
	50.9	0.0	0.0	64.6	0.0	76.9	0.0	156.6	0.0	0.0
380.0	4.8	0.0	0.0	7.0	0.0	8.3	0.0	16.5	0.0	0.0
	45.1	0.0	0.0	77.2	0.0	91.7	0.0	181.2	0.0	0.0
390.0	4.3	0.0	0.0	8.5	0.0	10.0	0.0	19.7	0.0	0.0
	41.2	0.0	0.0	100.6	0.0	116.2	0.0	225.2	0.0	0.0
400.0	4.0	0.0	0.0	11.6	0.0	13.2	0.0	25.3	0.0	0.0
	41.5	0.0	0.0	203.0	0.0	168.0	0.0	308.9	0.0	0.0
410.0	4.3	0.0	0.0	29.0	0.0	20.4	0.0	36.5	0.0	0.0
	12.8	0.0	0.0	96.9	0.0	66.2	0.0	115.6	0.0	0.0
412.9	4.4	0.0	0.0	37.4	0.0	24.9	0.0	42.6	0.0	0.0
TOTALES	4679.4	0.0	0.0	874.8	1158.9	1033.9	3679.2	1484.5	0.0	0.0
AL ORIGEN										

CUBICACION DE TIERRAS

HOJA:5

TITULO :ACCESOS ZAL - TRAMO-3
 SUBTITULO:EJE-12 (CTRA-TV-3146)
 FICHERO *.MMM --->: t:\projectes\bac (tarragona)\analitic\mediciones-3
 NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix-12

SUPERFICIES (M2)							
-----TALUDES-----							
DESBRUCE ----- OCUPACION							
PK	DESM.T.	DESM.R.	TERR.	DESM.	TERR.	TOTAL	
20.0	0.0	0.0	1.6	2.6	1.8	13.2	
30.0	0.0	0.5	1.4	1.5	0.6	10.3	
40.0	0.0	4.3	13.1	15.2	5.4	101.8	
50.0	0.0	0.4	1.2	1.5	0.5	10.1	
60.0	0.0	4.2	6.0	15.9	5.3	102.3	
70.0	0.0	0.4	0.0	1.7	0.6	10.4	
80.0	0.0	4.2	0.0	16.2	5.1	103.2	
90.0	0.0	0.4	0.0	1.6	0.4	10.3	
100.0	0.0	3.4	0.0	15.9	3.8	103.0	
110.0	0.0	0.3	0.0	1.6	0.3	10.3	
	0.0	3.2	0.0	15.9	2.4	103.1	
	0.0	0.4	0.0	1.6	0.2	10.3	
	0.0	1.8	0.0	26.7	3.8	113.4	
	0.0	0.0	0.0	3.8	0.6	12.4	
	0.0	0.0	0.0	40.6	5.3	124.4	
	0.0	0.0	0.0	4.4	0.5	12.5	
	0.0	3.3	0.0	37.4	2.8	132.2	
	0.0	0.7	0.0	3.1	0.1	13.9	

120.0	1.0	3.3	0.0	42.6	1.7	139.4
	0.2	0.0	0.0	5.4	0.3	13.9
130.0	1.0	0.0	0.0	54.1	3.2	142.0
	0.0	0.0	0.0	5.4	0.4	14.5
140.0	1.3	0.0	0.0	58.0	4.5	152.1
	0.3	0.0	0.0	6.2	0.5	16.0
150.0	3.0	0.0	8.9	47.7	18.5	162.3
	0.3	0.0	1.8	3.4	3.2	16.5
160.0	1.7	0.0	8.9	40.8	21.0	162.4
	0.0	0.0	0.0	4.8	1.0	16.0
170.0	3.0	0.0	0.0	52.0	11.4	168.5
	0.6	0.0	0.0	5.6	1.3	17.7
180.0	3.0	2.3	0.0	45.7	9.7	166.6
	0.0	0.5	0.0	3.5	0.7	15.6
190.0	0.0	5.1	0.0	76.6	7.8	156.0
	0.0	0.6	0.0	11.8	0.9	15.6
200.0	0.0	5.2	0.0	118.3	8.9	156.0
	0.0	0.5	0.0	11.8	0.9	15.6
210.0	0.0	4.5	0.0	77.4	8.4	156.3
	0.0	0.4	0.0	3.6	0.8	15.7
220.0	0.0	2.1	0.0	42.7	7.0	156.9
	0.0	0.0	0.0	4.9	0.6	15.7
230.0	2.8	0.0	0.0	57.9	8.5	166.0
	0.6	0.0	0.0	6.7	1.1	17.5
240.0	2.8	0.0	0.0	58.3	12.0	165.3
	0.0	0.0	0.0	5.0	1.3	15.6

410.0	0.0	0.0	52.7	0.0	210.0	325.3
	0.0	0.0	5.9	0.0	25.5	38.6
412.9	0.0	0.0	18.3	0.0	82.7	122.7
	0.0	0.0	6.6	0.0	31.1	45.3
=====						
TOTALES AL ORIGEN	32.7	49.4	341.5	1448.6	1292.3	5955.8

TOTALES AL ORIGEN	19.7	49.4	52.2	976.6	168.6	3050.7
-------------------	------	------	------	-------	-------	--------

CUBICACION DE TIERRAS

HOJA:6

TITULO :ACCESOS ZAL - TRAMO-3
 SUBTITULO:EJE-12 (CTRA-TV-3146)
 FICHERO *.MMM --->: t:\projectes\bac (tarragona)\analitic\mediciones-3
 NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix-12

PK	SUPERFICIES (M2)					OCUPACION TOTAL
	TALUDES		DESBROCE			
	DESM.T.	DESM.R.	TERR.	DESM.	TERR.	
240.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.3	15.6
	0.0	0.0	0.0	54.4	6.7	151.5
250.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	14.7
	6.5	0.0	0.0	54.2	10.4	151.5
260.0	1.3	0.0	0.0	4.9	2.1	15.6
	6.5	0.0	0.0	46.7	21.7	149.8
270.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.3	14.4
	0.0	0.0	0.0	47.1	23.2	143.2
280.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.4	14.3
	0.0	0.0	0.0	50.7	23.9	142.0
290.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.4	14.2
	0.0	0.0	0.0	50.7	24.9	141.6
300.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.6	14.2
	0.0	0.0	0.0	48.5	27.7	141.6
310.0	0.0	0.0	0.0	4.7	3.0	14.2
	0.0	0.0	0.0	43.8	32.0	141.0
320.0	0.0	0.0	0.0	4.1	3.4	14.1
	0.0	0.0	4.2	34.1	39.5	138.7
330.0	0.0	0.0	0.8	2.7	4.5	13.7
	0.0	0.0	9.5	22.2	49.4	136.7
340.0	0.0	0.0	1.1	1.7	5.4	13.7
	0.0	0.0	17.7	13.8	59.3	138.5
350.0	0.0	0.0	2.5	1.0	6.5	14.1
	0.0	0.0	28.1	5.5	72.2	143.4
360.0	0.0	0.0	3.2	0.1	8.0	14.6
	0.0	0.0	33.9	0.4	84.2	149.8
370.0	0.0	0.0	3.6	0.0	8.9	15.3
	0.0	0.0	38.1	0.0	96.1	162.8
380.0	0.0	0.0	4.0	0.0	10.4	17.2
	0.0	0.0	41.8	0.0	114.6	189.4
390.0	0.0	0.0	4.4	0.0	12.6	20.7
	0.0	0.0	45.0	0.0	145.2	235.6
400.0	0.0	0.0	4.6	0.0	16.5	26.5

FERMS

CUBICACION DE FIRMES

HOJA:1

TITULO :ACCESOS ZAL - TRAMO-3
 SUBTITULO:EJE-12 (CTRA-TV-3146)
 FICHERO *.MMM --->: t:\projectes\bac (tarragona)\analitic\mediciones-3
 NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix-12

.PK	VOLUMEN (M3)									
	CAPA1	CAPA2	CAPA3	CAPA4	CAPA5	CAPA6	CAPA7	CAPA8	CAPA9	CAPA10
20.0	0.45	0.74	1.15	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	7	11		32					
30.0	0.40	0.66	1.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	14	21		62					
40.0	0.40	0.66	1.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	20	31		92					
50.0	0.40	0.66	1.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	27	42		122					
60.0	0.40	0.66	1.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	34	52		153					
70.0	0.40	0.66	1.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	40	62		183					
80.0	0.40	0.66	1.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	47	73		213					
90.0	0.40	0.66	1.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32	53	83		243					
100.0	0.40	0.66	1.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37	60	94		274					
110.0	0.42	0.70	1.08	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	41	67	105		306					
120.0	0.45	0.73	1.13	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46	75	117		340					
130.0	0.49	0.81	1.25	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51	83	130		376					
140.0	0.54	0.88	1.36	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	93	143		414					
150.0	0.56	0.92	1.42	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	62	102	158		453					
160.0	0.59	0.96	1.47	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	68	112	173		493					
170.0	0.63	1.03	1.58	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75	122	189		536					
180.0	0.67	1.09	1.68	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	81	133	206		580					
190.0	0.67	1.09	1.68	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	88	144	223		624					
200.0	0.67	1.09	1.68	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	95	155	240		668					
210.0	0.67	1.09	1.68	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	166	257		711					
220.0	0.67	1.09	1.68	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	108	177	273		754					
230.0	0.61	1.00	1.53	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114	186	287		793					

CUBICACION DE FIRMES

HOJA:2

TITULO :ACCESOS ZAL - TRAMO-3
 SUBTITULO:EJE-12 (CTRA-TV-3146)
 FICHERO *.MMM --->: t:\projectes\bac (tarragona)\analitic\mediciones-3
 NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix-12

.PK	VOLUMEN (M3)									
	CAPA1	CAPA2	CAPA3	CAPA4	CAPA5	CAPA6	CAPA7	CAPA8	CAPA9	CAPA10
240.0	0.55	0.90	1.39	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	195	301		830					
250.0	0.53	0.86	1.32	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	124	203	314		866					
260.0	0.50	0.81	1.26	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	129	211	326		901					
270.0	0.50	0.82	1.26	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134	220	339		936					
280.0	0.50	0.82	1.27	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	139	228	352		971					
290.0	0.50	0.82	1.27	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	144	236	364		1007					
300.0	0.50	0.82	1.27	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	149	244	377		1042					
310.0	0.50	0.82	1.27	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	154	253	390		1077					
320.0	0.50	0.82	1.27	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	159	261	402		1113					
330.0	0.50	0.82	1.27	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	164	269	415		1148					
340.0	0.50	0.82	1.27	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	169	277	428		1183					
350.0	0.50	0.82	1.27	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	175	285	440		1219					
360.0	0.50	0.82	1.27	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	180	294	453		1254					
370.0	0.52	0.85	1.31	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	185	303	467		1292					
380.0	0.60	0.97	1.50	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	192	314	484		1336					
390.0	0.75	1.23	1.87	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	328	506		1391					
400.0	1.03	1.67	2.54	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	350	538		1467					
410.0	1.59	2.56	3.87	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	219	358	551		1495					
412.9	1.89	3.05	4.61	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	219	358	551		1495					

CUBICACION DE FIRMES

HOJA:3

TITULO :ACCESOS ZAL - TRAMO-3
 SUBTITULO:EJE-12 (CTRA-TV-3146)
 FICHERO *.MMM --->: t:\projectes\bac (tarragona)\analitic\mediciones-3
 NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix-12

RESUMEN DE LA MEDICION (VOLUMEN (M3))

CAPA 1	219	RODADURA (AC16 surf B50/70 S)
CAPA 2	358	INTERMEDIA (AC22 bin B50/70 S)
CAPA 3	551	BASE (AC32 base B50/70 G)
CAPA 5	1495	TOT-U ARTIFICIAL

M2 PER REG D'ADHERENCIA : 8852.92 m2
 M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ : 4589.52 m2

Capítol II – Amidaments

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
SUBCAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E0221 u Tall d'arbre de grans dimensions i extracció de la soca, retirada de branques i runes i tapat del forat, inclòs transport de restes a planta de compostatge, i neteja de l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)					
2	TP-18 MD C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	TR-500 ME D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	R-1 ME D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	R-305 A D		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	R-305 A C		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	(R-2 + 2x R-101 + 2x R-401a + 2x R-1) Illetes accés ME PK 0+300		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
8	R-502 ME D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Unitats (Ut.)				
2	Abatiments		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2	Illetes accés EDAR		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
3			17,500				17,500	C#*D#*E#*F#
4			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
6			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 90,500

5 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Superfície (m2)					
2	TV-3146 existent		2.830,000				2.830,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.830,000

6 E02110 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Superfície (m2)					
2	Illetes accés EDAR		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
4			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

7 E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins a una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Superfície (m2)					
2	Pont riera Baorada-Boella		204,660				204,660	C#*D#*E#*F#
4	Falques de transició		9,000	6,500	2,000		117,000	C#*D#*E#*F#
6	Accés EDAR		32,500				32,500	C#*D#*E#*F#
7			22,500				22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 376,660

8 E0203 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 E0205 m3 Enderroc de murs de contenció de formigó armat, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Embocaments OTDL's		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

10	E0204	m3	Enderroc de murs de contenció de formigó en massa, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.			
----	-------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

11	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.			
----	-------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Zona de passatubs		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	Entrada EDAR		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada EDAR		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,000**

12	E07312	u	Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.			
----	--------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)					
2	Panell càmping La Pineda MD C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13	E0219	m	Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de l'abocador autoritzat.			
----	-------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

14	E02111	m2	Demolició de cuneta revestida de formigó de qualsevol tipus i gruix, inclòs cànon i transport dels materials de runa a l'abocador.			
----	--------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 01 ESBROSSADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

1	E0313	m2	Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix			
---	-------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Superfície (m2)					
2	Desmunt		1.328,900				1.328,900	C#*D#*E#*F#
3	Terraplè		307,100				307,100	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1.636,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Percentatge "A origen"	P	5,000				81,800	PERORIGEN(G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT **1.717,800**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 02 EXCAVACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E0314	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
---	-------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum (m3)					
2	Desmunt+Inadequat		1.063,000	0,375			398,625	C#*D#*E#*F#
3	Terraplè+Inadequat		245,600	0,375			92,100	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					490,725	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Percentatge "A origen"	P	5,000				24,536	PERORIGEN(G1:G6, C7)

TOTAL AMIDAMENT **515,261**

2	E0301	m3	Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix.			
---	-------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum (m3)					
2	Desmunt mecanitzat		3.966,100				3.966,100	C#*D#*E#*F#
3	Desmunt + Inadequat		1.063,000	0,625			664,375	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					4.630,475	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Percentatge "A origen"	P	5,000				231,524	PERORIGEN(G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT **4.861,999**

3	E0305	m3	Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.			
---	-------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Superfície (m2)	Gruix (m)				
2	TV-3146 existent (Nou paquet de ferm + esplanada)		2.830,000	1,000			2.830,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

4	Subtotal	S					2.830,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Percentatge "A origen"	P	5,000				141,500	PERORIGEN(G1:G5; C 6)

TOTAL AMIDAMENT 2.971,500

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 03 REBLIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum (m3)					
2	Terraplè		307,100				307,100	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					307,100	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Percentatge "A origen"	P	5,000				15,355	PERORIGEN(G1:G5, C 6)

TOTAL AMIDAMENT 322,455

2 E0315 m3 Terraplenat i piconatge amb material apte de la pròpia obra, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum (m3)					
2	Terraplè mecanitzat		166,000				166,000	C#*D#*E#*F#
3	Saneig		245,600	0,625			153,500	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					319,500	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Percentatge "A origen"	P	5,000				15,975	PERORIGEN(G1:G6, C 7)

TOTAL AMIDAMENT 335,475

3 E0328 m3 Terraplenat i piconatge amb material apte procedent de préstec, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum (m3)					
2	Altres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 04 ESPLANADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

1 E0321 m3 Rebliment i piconatge de zones obertes amb material seleccionat, inclòs humectació, càrrega i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum (m3)					
2	Desmunt		3.245,600				3.245,600	C#*D#*E#*F#
3	Terraplè		149,400				149,400	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					3.395,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Percentatge "A origen"	P	5,000				169,750	PERORIGEN(G1:G6, C 7)

TOTAL AMIDAMENT 3.564,750

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 01 MATERIALS GRANULARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E0601 m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum (m3)					
2			1.042,000				1.042,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					1.042,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Percentatge "A origen"	P	5,000				52,100	PERORIGEN(G1:G5, C 6)

TOTAL AMIDAMENT 1.094,100

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E0604 t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum (m3)	Densitat (t/m3)				
2	Tronc		149,000	2,450			365,050	C#*D#*E#*F#
4	Pont riera Baorada-Boella		204,660	0,050	2,450		25,071	C#*D#*E#*F#
6	Falques de transició		117,000	0,050	2,450		14,333	C#*D#*E#*F#
8	Accés EDAR		32,500	0,050	2,450		3,981	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					408,435	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
12	Percentatge "A origen"	P	5,000				20,422	PERORIGEN(G1:G11, C 12)

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT **428,857**

2 E0605 t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 bin 50/70 S amb granulat calçari per a capa intermitja, estesa i compactada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum (m3)	Densitat (t/m3)				
2	Tronc		244,000	2,500			610,000	C#*D#*E#*F#
4	Pont riera Baorada-Boella		204,660	0,070	2,500		35,816	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					645,816	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	Percentatge "A origen"	P	5,000				32,291	PERORIGEN(G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT **678,107**

3 E0607 t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC32 base 50/70 G amb granulat calçari, estesa en capa base amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum (m3)	Densitat (t/m3)				
2	Tronc		377,000	2,400			904,800	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					904,800	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Percentatge "A origen"	P	5,000				45,240	PERORIGEN(G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT **950,040**

4 E0611 m2 Reg d'emprímació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Superfície (m2)					
2	Tronc		4.589,520	300,000	412,900		3.334,599	C#*D#*E#
4	Percentatge "A origen"	P	5,000				166,730	PERORIGEN(G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT **3.501,329**

5 E0612 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Superfície (m2)					
2	Tronc		6.432,250				6.432,250	C#*D#*E#*F#
4	Pont riera Baorada-Boella		204,660				204,660	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					6.636,910	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	Percentatge "A origen"	P	5,000				331,846	PERORIGEN(G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT **6.968,756**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

SUBCAPÍTOL 03 ALTRES PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E06200 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Superfície (m2)	Gruix (m)				
2	Illetes accés EDAR		40,000	0,200			8,000	C#*D#*E#*F#
3			80,000	0,200			16,000	C#*D#*E#*F#
4			42,000	0,200			8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,400**

2 E0626 m Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície estriada, tipus americana, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2	Illetes accés EDAR		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
3			17,500				17,500	C#*D#*E#*F#
4			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **69,500**

3 E0652N m Vorada remuntable de formigó de 25x12/11 cm. (tipus C-6), col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2	Illetes accés EDAR		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 04 DRENATGE LONGITUDINAL
SUBCAPÍTOL 01 TRONC

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes amb formigó tipus HM-20-P-12-I-AI, àrid 12 mm i additiu airejant, executada amb mitjans mecànics o de forma manual, inclòs vibrat, mottles, regles i guies, entroncaments, remolinat, reg de curat del formigó, totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Volum (m3/ml)				
2	Cuneta tipus 3		200,000	0,202			40,400	C#*D#*E#*F#
3	Cuneta tipus 2		140,000	0,142			19,880	C#*D#*E#*F#
4	Cuneta tipus 3		55,000	0,202			11,110	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

6	Subtotal	S						71,390	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
---	----------	---	--	--	--	--	--	--------	--------------------

TOTAL AMIDAMENT 71,390

2	E0305	m3	Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.						
---	-------	----	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Volum (m3/ml)				
2	Cuneta entre TV-3146 i mur Laboral		70,000	0,309			21,630	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					21,630	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 21,630

OBRA	01	PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL	05	DRENATGE TRANSVERSAL
SUBCAPÍTOL	01	TRONC
ACTIVITAT	01	OTDL 0+150

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E03281	m	Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons visita in situ	T	Unitats (Ut.)	Longitud (m)				
2	Marc bicel.lular rectangular 1,8x0,8 m		2,000	12,000			24,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					24,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2	E08911	u	Connexió amb l'obra de drenatge transversal existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.						
---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)					
2	Marc bicel.lular rectangular 1,8x0,8 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	E0501	m3	Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col.locat.						
---	-------	----	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T						
2	Embrocaments		3,400	2,150	0,100	2,000	1,462	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					1,462	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,462

4	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col.locat.						
---	-------	----	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T						
2	Solera embrocaments		2,430		0,200	2,000	0,972	C#*D#*E#*F#
4	Rastrell		1,450	0,550	0,600	2,000	0,957	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					1,929	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 1,929

5	E0508	m3	Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col.locat.						
---	-------	----	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T						
2	Frontal (part posterior)		1,450	0,300	1,150	1,000	0,500	C#*D#*E#*F#
4	Aletes (part posterior)		1,350	0,300	0,780	2,000	0,632	C#*D#*E#*F#
6	Imposta		1,450	0,350	0,200	1,000	0,102	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					1,234	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 1,234

6	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col.locat.						
---	-------	----	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T						
2	Frontal (part posterior)		1,450		1,150	2,000	3,335	C#*D#*E#*F#
4	Aletes (part posterior)		1,350		0,780	4,000	4,212	C#*D#*E#*F#
6	Solera		2,450		0,300	2,000	1,470	C#*D#*E#*F#
8	Imposta		1,450		0,200	2,000	0,580	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					9,597	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 9,597

7	E0516	m2	Encofrat de fusta per a formigó vist, col.locat.						
---	-------	----	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T						
2	Frontal (part vista)		1,450		1,150	2,000	3,335	C#*D#*E#*F#
4	Aletes (part vista)		1,350		0,780	4,000	4,212	C#*D#*E#*F#
6	Imposta (part vista)		1,450		0,200	2,000	0,580	C#*D#*E#*F#
8	Tapes laterals aletes		0,400	0,400		4,000	0,640	C#*D#*E#*F#
10	Tapes laterals impostes		0,450	1,500		2,000	1,350	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					10,117	SUMSUBTOTAL(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 10,117

8	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col.locació.						
---	-------	----	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

1	Segons plànols	T	Volum (m3)	Quantia (Kg/m3)						
2	Armadura de pous i arquetes (60 kg/m3)		1,929	60,000			115,740	C#*D#*E#*F#		
3			1,234	60,000			74,040	C#*D#*E#*F#		
5	Subtotal	S					189,780	SUMSUBTOTAL(G1:G4)		

TOTAL AMIDAMENT 189,780

9 E0809N m Tub de formigó de 800 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ciment, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)	Longitud (m)				
2			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					10,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)	Longitud (m)	Alçada (m)	Amplada (m)		
2	Recobriments dels tubs		2,000	5,000	1,560	1,560	24,336	C#*D#*E#*F#
4	A descomptar tubs		-2,000	5,000	0,960		-7,238	C#*D#*E#*E#*PI/4
6	Subtotal	S					17,098	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 17,098

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 05 DRENATGE TRANSVERSAL
SUBCAPÍTOL 01 TRONC
ACTIVITAT 02 SALVACUNETES ACCÉS EDAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E03281 m Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclos càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons visita in situ	T	Unitats (Ut.)	Longitud (m)				
2	Marc bicel.lular rectangular 1,8x0,8 m		2,000	40,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 05 DRENATGE TRANSVERSAL
SUBCAPÍTOL 01 TRONC
ACTIVITAT 03 OTDL 0+250

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

1 E03281 m Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclos càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons visita in situ	T	Unitats (Ut.)	Longitud (m)				
2	2 tubs circulars 40 cm diàmetre		2,000	12,000			24,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					24,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 E08911 u Connexió amb l'obra de drenatge transversal existent, inclos la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 E0875 m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclos pp de peces especials i accessoris, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)	Longitud (m)				
2	Ampliació OTDL's		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)	Longitud (m)	Alçada (m)	Amplada (m)		
2	Recobriments dels tubs		2,000	4,000	1,000	1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
4	A descomptar tubs		-2,000	4,000	0,400		-1,005	C#*D#*E#*E#*PI/4
6	Subtotal	S					6,995	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 6,995

5 E0843 u Embocadura armada prefabricada diàmetre 400 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)					
2	Embocament entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

CAPÍTOL 07 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
SUBCAPÍTOL 01 COL·LECTORS I EMISSARIS DE L'EDAR DE VILA-SECA
ACTIVITAT 01 SA.ED-301

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E0341N u Cales pera a la localització dels serveis existents, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de tècnics de la companyia. Inclou presa de dades per part d'equip de topografia, senyalització i posterior reblert de l'excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mesclres bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 E0342 m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)	Unitats (Ut.)		
2			7,000	0,500	1,000	2,000	7,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000	3,100	0,300	1,000	6,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,510**

4 E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Alçada (m)	Unitats (Ut.)			
2			6,500	0,650	4,000		16,900	C#*D#*E#*F#
3			6,500	0,300	2,000		3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,800**

5 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Alçada (m)	Unitats (Ut.)		
2			6,500	0,650	0,400	2,000	3,380	C#*D#*E#*F#
3			6,500	3,000	0,300	1,000	5,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,230**

6 E0517 kq Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Núm, barres	Pes unitari (Kg/ml)			
2			6,500	10,000	0,890		57,850	C#*D#*E#*F#
3			1,700	44,000	0,890		66,572	C#*D#*E#*F#
4			6,500	10,000	0,890		57,850	C#*D#*E#*F#
5			1,700	44,000	0,890		66,572	C#*D#*E#*F#
7			6,500	13,000	0,890		75,205	C#*D#*E#*F#
8			6,500	21,000	1,580		215,670	C#*D#*E#*F#
9			1,000	44,000	0,890		39,160	C#*D#*E#*F#
10			1,000	44,000	0,890		39,160	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					618,039	SUMSUBTOTAL(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT **618,039**

7 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			6,500	2,200	0,650		9,295	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,295**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 07 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
SUBCAPÍTOL 01 COL·LECTORS I EMISSARIS DE L'EDAR DE VILA-SECA
ACTIVITAT 02 SA.ED-302

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E0341N u Cales pera a la localització dels serveis existents, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de tècnics de la companyia. Inclou presa de dades per part d'equip de topografia, senyalització i posterior reblert de l'excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mesclres bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 E0342 m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)	Unitats (Ut.)		
2			7,000	0,500	1,000	2,000	7,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000	3,100	0,300	1,000	6,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,510

4 E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Alçada (m)	Unitats (Ut.)			
2			6,500	0,650	4,000		16,900	C#*D#*E#*F#
3			6,500	0,300	2,000		3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

5 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Alçada (m)	Unitats (Ut.)		
2			6,500	0,650	0,400	2,000	3,380	C#*D#*E#*F#
3			6,500	3,000	0,300	1,000	5,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,230

6 E0517 kg Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Núm. barres	Pes unitari (Kg/ml)			
2			6,500	10,000	0,890		57,850	C#*D#*E#*F#
3			1,700	44,000	0,890		66,572	C#*D#*E#*F#
4			6,500	10,000	0,890		57,850	C#*D#*E#*F#
5			1,700	44,000	0,890		66,572	C#*D#*E#*F#
7			6,500	13,000	0,890		75,205	C#*D#*E#*F#
8			6,500	21,000	1,580		215,670	C#*D#*E#*F#
9			1,000	44,000	0,890		39,160	C#*D#*E#*F#
10			1,000	44,000	0,890		39,160	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					618,039	SUMSUBTOTAL(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 618,039

7 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			6,500	2,200	0,650		9,295	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 9,295

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 07 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
SUBCAPÍTOL 01 COL·LECTORS I EMISSARIS DE L'EDAR DE VILA-SECA
ACTIVITAT 03 SA.ED-303

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E0341N	u	Cales pera a la localització dels serveis existents, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de tècnics de la companyia. Inclou presa de dades per part d'equip de topografia, senyalització i posterior reblert de l'excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 E0342 m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)	Unitats (Ut.)		
2			7,000	0,500	1,000	2,000	7,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000	3,100	0,300	1,000	6,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,510

4 E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Alçada (m)	Unitats (Ut.)			
2			6,500	0,650	4,000		16,900	C#*D#*E#*F#
3			6,500	0,300	2,000		3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

5 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Alçada (m)	Unitats (Ut.)		
2			6,500	0,650	0,400	2,000	3,380	C#*D#*E#*F#
3			6,500	3,000	0,300	1,000	5,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,230

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

6 E0517 kg Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Núm, barres	Pes unitari (Kg/ml)			
2			6,500	10,000	0,890		57,850	C#*D#*E#*F#
3			1,700	44,000	0,890		66,572	C#*D#*E#*F#
4			6,500	10,000	0,890		57,850	C#*D#*E#*F#
5			1,700	44,000	0,890		66,572	C#*D#*E#*F#
7			6,500	13,000	0,890		75,205	C#*D#*E#*F#
8			6,500	21,000	1,580		215,670	C#*D#*E#*F#
9			1,000	44,000	0,890		39,160	C#*D#*E#*F#
10			1,000	44,000	0,890		39,160	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					618,039	SUMSUBTOTAL(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 618,039

7 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			6,500	2,200	0,650		9,295	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,295

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 07 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
SUBCAPÍTOL 02 LÍNIES ELÈCTRIQUES E-DISTRIBUCIÓ
ACTIVATAT 01 SA.EL-301

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E0341N u Cales pera a la localització dels serveis existents, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de tècnics de la companyia. Inclou presa de dades per part d'equip de topografia, senyalització i posterior reblert de l'excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mesclres bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

3 E0342 m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)	Unitats (Ut.)		
2			7,500	0,500	0,950	2,000	7,125	C#*D#*E#*F#
3			7,500	2,300	0,250	1,000	4,313	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,438

4 E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Alçada (m)	Unitats (Ut.)			
2			7,000	0,650	4,000		18,200	C#*D#*E#*F#
3			7,000	0,250	2,000		3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,700

5 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Alçada (m)	Unitats (Ut.)		
2			7,000	0,650	0,400	2,000	3,640	C#*D#*E#*F#
3			7,000	2,200	0,250	1,000	3,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,490

6 E0517 kg Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Núm, barres	Pes unitari (Kg/ml)			
2			7,000	10,000	0,890		62,300	C#*D#*E#*F#
3			1,700	44,000	0,890		66,572	C#*D#*E#*F#
4			7,000	10,000	0,890		62,300	C#*D#*E#*F#
5			1,700	44,000	0,890		66,572	C#*D#*E#*F#
7			7,000	9,000	0,890		56,070	C#*D#*E#*F#
8			7,000	16,000	1,580		176,960	C#*D#*E#*F#
9			1,000	48,000	0,890		42,720	C#*D#*E#*F#
10			1,000	48,000	0,890		42,720	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					576,214	SUMSUBTOTAL(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 576,214

7 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

1		T							
2			7,000	1,400	0,650			6,370	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,370**

8	E10100N	m	Canalització de 4 conductes de PEAD de 200 mm de diàmetre, en perllongament d'encreuament existent de calçada, amb mitges canyes de tub corrugat de doble capa de color vermell; interior llis, per a l'estesa de línies elèctriques de Mitja i/o Baixa Tensió, amb envoltent de formigó tipus HM-20. Inclou excavació de rasa per mitjans mecànics i manuals, cinta de senyalització, reblert i compactació de la rasa amb material adequat, càrrega i transport a abocador autoritzat del material sobrant, i canon d'abocament. Treballs realitzats per empresa especialitzada i homologada, amb supervisió i validació del titular del servei.						
---	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
2		S					7,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

9	E1606	pa	Partida alçada a justificar per a desviament de serveis existents.						
---	-------	----	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST P05-203
CAPITOL	09	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
SUBCAPITOL	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E0704	m	Premarcatge de marca viària longitudinal.						
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2			1.048,500				1.048,500	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1.053,500	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT **1.053,500**

2	E0706	m	Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.						
---	-------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2	M-2.6		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
3			98,000				98,000	C#*D#*E#*F#
4			162,000				162,000	C#*D#*E#*F#
5			300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
6			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

7			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
8			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
10	M-1.12		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
11			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
13	M-1.7		18,500				18,500	C#*D#*E#*F#
14			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					1.048,500	SUMSUBTOTAL(G1:G15)

TOTAL AMIDAMENT **1.048,500**

3	E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.						
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2	M-4.1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					5,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4	E07082	m	Pintura acrílica amb base solvent aplicada en vorades de qualsevol mida de color alternatiu blanc i vermell amb microesferes de vidre, totalment acabada.						
---	--------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2	Illetes accés EDAR		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
3			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
4			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					70,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

5	E07083	m2	Pintat sobre paviment bituminós o de formigó amb pintura acrílica de color a determinar per la Direcció d'Obra amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, totalment acabada.						
---	--------	----	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Superfície (m2)					
2	Illetes accés EDAR		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					95,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **95,000**

6	E0709N	m2	Pintat sobre paviment de marca viària superficial per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.						
---	--------	----	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Superfície (m2)					
2	M-6.3		3,180				3,180	C#*D#*E#*F#
3	M-6.5		1,434				1,434	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

4	M-7.1						60,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					64,614	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 64,614

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
SUBCAPÍTOL 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E0712 u Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)					
2	R-301		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 E0710 u Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)					
2	P-4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	R-1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 E0719 u Placa reflectora rectangular de 85x17 cm., per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)					
2	S-800		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm., col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)	Unitats (Ut.)				
2	Senyals simples		3,500	2,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3	Senyals dobles		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					15,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

5	E07581	m2	Placa d'alumini superior a 1,50 m ² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclòs abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Superfície (m2)					
2	Panell 4		3,894				3,894	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					3,894	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 3,894

6 E0746 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2	Panell 4		2,020				2,020	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,020	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2,020

7 E07462 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Longitud (m)					
2	Panell 4		2,520				2,520	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,520	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2,520

8 E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T						
2	Panell 4		1,000	1,500	0,900		1,350	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					1,350	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,350

9 E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T						
2	Panell 4		1,000	1,500	0,900		1,350	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					1,350	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,350

10 E07443 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons plànols	T	Unitats (Ut.)					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

2	Panel·l 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
SUBCAPÍTOL 03 SISTEMES DE CONTENCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-120 d'1,4 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				96,000			96,000	C#*D#*E#*F#
2				88,000			88,000	C#*D#*E#*F#
3				168,000			168,000	C#*D#*E#*F#
4		S					352,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **352,000**

2 E07365 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 E07368 u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 11 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
SUBCAPÍTOL 01 TANCAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

1	E1419B	m	Tanca mòbil de 2,00 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de DN-40 mm, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casetes d'obra			110,000			110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **110,000**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 11 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
SUBCAPÍTOL 02 REVEGETACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques especificades al plec de condicions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Superfície (m2)					
2	Desmunt		82,100				82,100	C#*D#*E#*F#
3	Terraplè		52,200				52,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **134,300**

2 E1139 u Plantació d'arbut o arbre de petit format, comprenent l'exavació del clot de 50x50x40 cm amb mitjans mecànics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el lloc determinat i primer reg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície (m2)	Dotació (Ut./m2)				
2	Desmunt		82,100	0,500			41,050	C#*D#*E#*F#
3	Terraplè		52,200	0,500			26,100	C#*D#*E#*F#
5	Arrodoniment		0,850				0,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,000**

3 E1105 m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Superfície (m2)					
2	Desmunt		82,100				82,100	C#*D#*E#*F#
3	Terraplè		52,200				52,200	C#*D#*E#*F#
4	Altres		1.501,450				1.501,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.635,750**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 11 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
SUBCAPÍTOL 03 RESTITUCIÓ D'OCCUPACIONS TEMPORALS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E1148N m3 Llaurat de terreny compacte a una profunditat de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de cultiu d'una amplada de treball de 1,2 a 1,79 m, per a un pendent inferior al 12%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície (m2)					
2	Zona d'ocupacions temporals		21.779,760				21.779,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21.779,760**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 11 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
SUBCAPÍTOL 04 SEGUIMENT FAUNÍSTIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E9935 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la Vigilància ambiental de les obres en zona de protecció ambiental (PN, PEIN, Xarxa Natura 2000) i segons indicacions del DMAH de la Generalitat, inclou el seguiment de les mesures preventives i correctores descrites al document ambiental i annexos, realització de l'avaluació i proposta de noves mesures si s'escau i en el cas de detectar-se noves afectacions ambientals, inclòs acta de repaltejament, informes mensuals del seguiment i informe mediambiental final d'obra i i totes les operacions necessàries resultants de la vigilància ambiental.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E1551 u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 E1552 m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons EGRCD	T	Volum (m3)					
2	Fusta		7,218				7,218	C#*D#*E#*F#
3	Paper i cartró		0,419				0,419	C#*D#*E#*F#
4	Ceràmica		1,429				1,429	C#*D#*E#*F#
5	Vidre		0,001				0,001	C#*D#*E#*F#
6	Formigó		5,229				5,229	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

7	Plàstic		12,091				12,091	C#*D#*E#*F#
8	Metall		0,316				0,316	C#*D#*E#*F#
9	Especials		0,568				0,568	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					27,271	SUMSUBTOTAL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT **27,271**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL 02 TRANSPORT DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E1562 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons EGRCD	T	Volum (m3)					
2	Fusta		7,218				7,218	C#*D#*E#*F#
3	Paper i cartró		0,419				0,419	C#*D#*E#*F#
4	Ceràmica		1,429				1,429	C#*D#*E#*F#
5	Vidre		0,001				0,001	C#*D#*E#*F#
6	Formigó		5,229				5,229	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					14,296	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT **14,296**

2 E1563 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de plàstic i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons EGRCD	T	Volum (m3)					
2	Plàstic		12,091				12,091	C#*D#*E#*F#
3	Metall		0,316				0,316	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					12,407	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT **12,407**

3 E1564 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministrament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons EGRCD	T	Volum (m3)					
2			0,568				0,568	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					0,568	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **0,568**

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E1571 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons EGRCD	T	Volum (m3)					
2	Paper i cartró		0,419				0,419	C#*D#*E#*F#
3	Ceràmica		1,429				1,429	C#*D#*E#*F#
4	Vidre		0,001				0,001	C#*D#*E#*F#
5	Formigó		5,229				5,229	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					7,078	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT **7,078**

2 E1572 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons EGRCD	T	Volum (m3)					
2	Metall		0,316				0,316	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					0,316	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **0,316**

3 E1573 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no especials, procedents de construcció o demolició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons EGRCD	T	Volum (m3)					
2	Plàstic		12,091				12,091	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					12,091	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **12,091**

4 E1574 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons EGRCD	T	Volum (m3)					
2	Fusta		7,218				7,218	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					7,218	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **7,218**

5 E1575 m3 Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

1	Segons EGRCD	T	Volum (m3)					
2			0,568				0,568	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					0,568	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **0,568**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 13 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut inclòs a l'Annex 10 del present Projecte constructiu.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 14 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E1600 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes al projecte i imprescindibles d'executar durant el termini de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

Capítol III – Quadre de preus 1 i 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E0203	m3	Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	35,61 €
P-2	E0204	m3	Enderroc de murs de contenció de formigó en massa, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	38,53 €
P-3	E0205	m3	Enderroc de murs de contenció de formigó armat, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	45,65 €
P-4	E0210	m	Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix. (SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	7,01 €
P-5	E02110	m2	Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (CINC EUROS)	5,00 €
P-6	E02111	m2	Demolició de cuneta revestida de formigó de qualsevol tipus i gruix, inclòs cànon i transport dels materials de runa a l'abocador. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,84 €
P-7	E0213	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	3,72 €
P-8	E0214	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon. (SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	7,53 €
P-9	E0215	u	Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador. (SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	16,22 €
P-10	E0219	m	Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de l'abocador autoritzat. (VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	8,09 €
P-11	E0221	u	Tall d'arbre de grans dimensions i extracció de la soca, retirada de branques i runes i tapat del forat, inclòs transport de restes a planta de compostatge, i neteja de l'obra (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	534,91 €
P-12	E0301	m3	Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix. (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,44 €
P-13	E0305	m3	Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon. (DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	12,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	E0313	m2	Esbrassada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56 €
P-15	E0314	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61 €
P-16	E0315	m3	Terraplenat i piconatge amb material apte de la pròpia obra, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport. (CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	5,02 €
P-17	E0317	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	6,26 €
P-18	E0321	m3	Rebliment i piconatge de zones obertes amb material seleccionat, inclòs humectació, càrrega i transport. (VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,64 €
P-19	E0328	m3	Terraplenat i piconatge amb material apte procedent de préstec, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport. (DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,78 €
P-20	E03281	m	Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	30,11 €
P-21	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm. (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98 €
P-22	E0341N	u	Cales pera a la localització dels serveis existents, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de tècnics de la companyia. Inclou presa de dades per part d'equip de topografia, senyalització i posterior reblert de l'excavació (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	279,79 €
P-23	E0342	m3	Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport. (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	50,37 €
P-24	E0344	m2	Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65 €
P-25	E0501	m3	Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta, col·locat. (SETANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	70,79 €
P-26	E0502	m3	Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat. (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	79,42 €
P-27	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat. (VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	82,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-28	E0508	m3	Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat. (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	87,97 €
P-29	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat. (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	25,46 €
P-30	E0516	m2	Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat. (TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	32,18 €
P-31	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació. (UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1,23 €
P-32	E0601	m3	Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència. (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	23,90 €
P-33	E0604	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada. (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	57,86 €
P-34	E0605	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 bin 50/70 S amb granulat calçari per a capa intermitja, estesa i compactada. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	53,29 €
P-35	E0607	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC32 base 50/70 G amb granulat calçari, estesa en capa base amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada. (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	50,62 €
P-36	E0611	m2	Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent. (ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	0,38 €
P-37	E0612	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent. (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	0,32 €
P-38	E06200	m3	Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació. (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,94 €
P-39	E0626	m	Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície estriada, tipus americana, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment. (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	18,53 €
P-40	E0633	m2	Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, canó d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada. (DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	2,27 €
P-41	E0652N	m	Vorada remuntable de formigó de 25x12/11 cm. (tipus C-6), col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	24,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-42	E0704	m	Premarcatge de marca viària longitudinal. (ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	0,16 €
P-43	E0706	m	Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	0,57 €
P-44	E07082	m	Pintura acrílica amb base solvent aplicada en vorades de qualsevol mida de color alternatiu blanc i vermell amb microesferes de vidre, totalment acabada. (CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	5,93 €
P-45	E07083	m2	Pintat sobre paviment bituminós o de formigó amb pintura acrílica de color a determinar per la Direcció d'Obra amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, totalment acabada. (VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	8,77 €
P-46	E0709N	m2	Pintat sobre paviment de marca viària superficial per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclòs el premarcatge. (SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	7,08 €
P-47	E0710	u	Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	244,22 €
P-48	E0712	u	Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	171,41 €
P-49	E0719	u	Placa reflectora rectangular de 85x17 cm., per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (SETANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	70,70 €
P-50	E07312	u	Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada. (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	240,81 €
P-51	E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges. (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1,45 €
P-52	E0736	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-120 d'1,4 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi. (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	39,42 €
P-53	E07365	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat. (QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	493,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-54	E07368	u	Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat. (CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	190,84 €
P-55	E0739	m	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm., col·locat. (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	25,24 €
P-56	E07443	u	Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	164,20 €
P-57	E0746	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD, col·locat. (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	40,53 €
P-58	E07462	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat. (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	98,48 €
P-59	E07581	m2	Placa d'alumini superior a 1,50 m ² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada. (CENT SETANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	170,27 €
P-60	E0809N	m	Tub de formigó de 800 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ciment, col·locat. (VUITANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	82,14 €
P-61	E0843	u	Embocadura armada prefabricada diàmetre 400 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i reblliments, totalment col·locada i en servei. (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	221,96 €
P-62	E0875	m	Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat. (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	25,81 €
P-63	E0880	m3	Formigó en revestiment de cunetes amb formigó tipus HM-20-P-12-I-AI, àrid 12 mm i additiu airejant, executada amb mitjans mecànics o de forma manual, inclòs vibrat, molles, regles i guies, entroncaments, remolinat, reg de curat del formigó, totalment acabada. (CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	118,89 €
P-64	E08911	u	Connexió amb l'obra de drenatge transversal existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada. (QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	402,56 €
P-65	E1105	m2	Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. (UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	1,28 €
P-66	E1139	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format, comprenent l'exavació del clot de 50x50x40 cm amb mitjans mecànics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el lloc determinat i primer reg. (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	18,59 €
P-67	E1143	m2	Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques especificades al plec de condicions. (UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-68	E1148N	m3	Llaurat de terreny compacte a una profunditat de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de cultiu d'una amplada de treball de 1,2 a 1,79 m, per a un pendent inferior al 12% (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20 €
P-69	E1419B	m	Tanca mòbil de 2,00 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de DN-40 mm, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs. (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99 €
P-70	E1551	u	Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat. (CENT NORANTA EUROS)	190,00 €
P-71	E1552	m3	Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,88 €
P-72	E1562	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament. (VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	23,11 €
P-73	E1563	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de plàstic i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament. (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	32,99 €
P-74	E1564	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministrament. (CENT QUARANTA-TRES EUROS)	143,00 €
P-75	E1571	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició. (CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	5,90 €
P-76	E1572	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició. (TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	13,25 €
P-77	E1573	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no especials, procedents de construcció o demolició. (VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	8,20 €
P-78	E1574	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició. (SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	7,35 €
P-79	E1575	m3	Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barrejats, procedents de construcció o demolició. (VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	81,26 €
P-80	E1620	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra. (QUINZE MIL EUROS)	15.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-81	E10100N	m	Canalització de 4 conductes de PEAD de 200 mm de diàmetre, en perllongament d'encreuament existent de calçada, amb mitges canyes de tub corrugat de doble capa de color vermell; interior llis, per a l'estesa de línies elèctriques de Mitja i/o Baixa Tensió, amb envoltent de formigó tipus HM-20. Inclou excavació de rasa per mitjans mecànics i manuals, cinta de senyalització, reblert i compactació de la rasa amb material adequat, càrrega i transport a abocador autoritzat del material sobrant, i canon d'abocament. Treballs realitzats per empresa especialitzada i homologada, amb supervisió i validació del titular del servei. (CENT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	100,65 €
P-82	E9935	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la Vigilància ambiental de les obres en zona de protecció ambiental (PN, PEIN, Xarxa Natura 2000) i segons indicacions del DMAH de la Generalitat, inclou el seguiment de les mesures preventives i correctores descrites al document ambiental i annexos, realització de l'avaluació i proposta de noves mesures si s'escau i en el cas de detectar-se noves afectacions ambientals, inclòs acta de repal·tejament, informes mensuals del seguiment i informe mediambiental final d'obra i i totes les operacions necessàries resultants de la vigilància ambiental. (TRES MIL EUROS)	3.000,00 €

Tarragona, juny de 2024

El Cap de l'Àrea

Jaume Vidal González

El Cap del Servei de Projectes i Obres

Carlos Lozano Sánchez

L'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Julio Alcobendas García

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E0203	m3	Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	35,61	€
			Altres conceptes	35,61000	€
P-2	E0204	m3	Enderroc de murs de contenció de formigó en massa, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	38,53	€
			Altres conceptes	38,53000	€
P-3	E0205	m3	Enderroc de murs de contenció de formigó armat, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	45,65	€
			Altres conceptes	45,65000	€
P-4	E0210	m	Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	7,01	€
			Altres conceptes	7,01000	€
P-5	E02110	m2	Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	5,00	€
			Altres conceptes	5,00000	€
P-6	E02111	m2	Demolició de cuneta revestida de formigó de qualsevol tipus i gruix, inclòs cànon i transport dels materials de runa a l'abocador.	4,84	€
			Altres conceptes	4,84000	€
P-7	E0213	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	3,72	€
			Altres conceptes	3,72000	€
P-8	E0214	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon.	7,53	€
			Altres conceptes	7,53000	€
P-9	E0215	u	Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.	16,22	€
			Altres conceptes	16,22000	€
P-10	E0219	m	Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de l'abocador autoritzat.	8,09	€
			Altres conceptes	8,09000	€
P-11	E0221	u	Tall d'arbre de grans dimensions i extracció de la soca, retirada de branques i runes i tapat del forat, inclòs transport de restes a planta de compostatge, i neteja de l'obra	534,91	€
			Altres conceptes	534,91000	€
P-12	E0301	m3	Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canó d'abocador i condicionament del mateix.	3,44	€
			Altres conceptes	3,44000	€
P-13	E0305	m3	Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.	12,39	€
			Altres conceptes	12,39000	€
P-14	E0313	m2	Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canó d'abocador i condicionament del mateix	0,56	€
			Altres conceptes	0,56000	€
P-15	E0314	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	3,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	3,61000	€
P-16	E0315	m3	Terraplenat i piconatge amb material apte de la pròpia obra, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.	5,02	€
			Altres conceptes	5,02000	€
P-17	E0317	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.	6,26	€
			Altres conceptes	6,26000	€
P-18	E0321	m3	Rebliment i piconatge de zones obertes amb material seleccionat, inclòs humectació, càrrega i transport.	20,64	€
	P0309	m3	Material granular seleccionat	17,00000	€
			Altres conceptes	3,64000	€
P-19	E0328	m3	Terraplenat i piconatge amb material apte procedent de préstec, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.	10,78	€
	P0307	m3	Terra de préstec	5,00000	€
			Altres conceptes	5,78000	€
P-20	E03281	m	Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	30,11	€
			Altres conceptes	30,11000	€
P-21	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.	1,98	€
			Altres conceptes	1,98000	€
P-22	E0341N	u	Cales pera a la localització dels serveis existents, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de tècnics de la companyia. Inclou presa de dades per part d'equip de topografia, senyalització i posterior reblert de l'excavació	279,79	€
			Sense descomposició	279,79000	€
P-23	E0342	m3	Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.	50,37	€
			Altres conceptes	50,37000	€
P-24	E0344	m2	Repàs i piconatge de la base del terraplen i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.	0,65	€
			Altres conceptes	0,65000	€
P-25	E0501	m3	Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta, col·locat.	70,79	€
	P0502	m3	Formigó HL-150 posat a l'obra	61,71000	€
			Altres conceptes	9,08000	€
P-26	E0502	m3	Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.	79,42	€
			Altres conceptes	79,42000	€
P-27	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.	82,53	€
			Altres conceptes	82,53000	€
P-28	E0508	m3	Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.	87,97	€
			Altres conceptes	87,97000	€
P-29	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.	25,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	P0604	kg	Claus d'acer	0,26000	€
	P0706	u	Puntal telescòpic.	0,56000	€
	P0702	m3	Llata de fusta de pi	0,29000	€
	P0602	kg	Filferro recuit	0,47000	€
	P0704	m2	Tauler de fusta de pi 22 mm.	15,05000	€
	P0707	l	Desencofrant	0,08000	€
	P0701	m	Tauló de fusta de pi	0,84000	€
			Altres conceptes	7,91000	€
P-30	E0516	m2	Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.	32,18	€
	P0707	l	Desencofrant	0,10000	€
	P0706	u	Puntal telescòpic.	0,56000	€
	P0704	m2	Tauler de fusta de pi 22 mm.	15,05000	€
	P0702	m3	Llata de fusta de pi	0,29000	€
	P0701	m	Tauló de fusta de pi	0,84000	€
	P0604	kg	Claus d'acer	0,26000	€
	P0602	kg	Filferro recuit	0,47000	€
			Altres conceptes	14,61000	€
P-31	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.	1,23	€
	P0607	kg	Acer corrugat B-500s en barres	0,92000	€
	P0602	kg	Filferro recuit	0,01000	€
			Altres conceptes	0,30000	€
P-32	E0601	m3	Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència.	23,90	€
	P03061	m3	Tot-u artificial	19,55000	€
	P1601	m3	Aigua	0,08000	€
			Altres conceptes	4,27000	€
P-33	E0604	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulats granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.	57,86	€
			Altres conceptes	57,86000	€
P-34	E0605	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 bin 50/70 S amb granulats calcari per a capa intermitja, estesa i compactada.	53,29	€
			Altres conceptes	53,29000	€
P-35	E0607	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC32 base 50/70 G amb granulats calcari, estesa en capa base amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada.	50,62	€
			Altres conceptes	50,62000	€
P-36	E0611	m2	Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent.	0,38	€
	P0412	kg	Emulsió catiónica tipus ECI	0,27000	€
			Altres conceptes	0,11000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-37	E0612	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.	0,32	€
	P0406	kg	Emulsió termoadherent catiónica tipus ECR-1d	0,17000	€
			Altres conceptes	0,15000	€
P-38	E06200	m3	Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.	98,94	€
	P1605	m	Fibra bitum. pre-emmolhada	7,90000	€
	P1604	m2	Junta material inorg. 2 cm.	1,47000	€
	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.	12,73000	€
	P0503	m3	Formigó HM-20 posat a l'obra	67,00000	€
			Altres conceptes	9,84000	€
P-39	E0626	m	Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície estriada, tipus americana, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	18,53	€
			Altres conceptes	18,53000	€
P-40	E0633	m2	Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.	2,27	€
			Altres conceptes	2,27000	€
P-41	E0652N	m	Vorada remuntable de formigó de 25x12/11 cm. (tipus C-6), col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.	24,08	€
	P0503	m3	Formigó HM-20 posat a l'obra	5,36000	€
	P10081N	m	Vorada pref. form 25x12/11 cm	9,00000	€
	P1609	m3	Excavació de terres	1,00000	€
	E0108	m3	Morter de ciment elaborat a l'obra.	1,26000	€
			Altres conceptes	7,46000	€
P-42	E0704	m	Premarcatge de marca viària longitudinal.	0,16	€
			Altres conceptes	0,16000	€
P-43	E0706	m	Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.	0,57	€
	P14210	kg	Microesferes de vidre	0,08000	€
	P14220	kg	Pintura	0,31000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-44	E07082	m	Pintura acrílica amb base solvent aplicada en vorades de qualsevol mida de color alternatiu blanc i vermell amb microesferes de vidre, totalment acabada.	5,93	€
	P14210	kg	Microesferes de vidre	0,09000	€
	P14220	kg	Pintura	0,87000	€
			Altres conceptes	4,97000	€
P-45	E07083	m2	Pintat sobre paviment bituminós o de formigó amb pintura acrílica de color a determinar per la Direcció d'Obra amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, totalment acabada.	8,77	€
	P14223	kg	Pintura color	2,42000	€
			Altres conceptes	6,35000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-46	E0709N	m2	Pintat sobre paviment de marca viària superficial per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.	7,08	€
			Sense descomposició	7,08000	€
P-47	E0710	u	Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	244,22	€
	P1438	u	Placa triang. reflect. 135 cm	222,10000	€
			Altres conceptes	22,12000	€
P-48	E0712	u	Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	171,41	€
	P1404	u	Placa circular reflect. 90 cm.	153,41000	€
			Altres conceptes	18,00000	€
P-49	E0719	u	Placa reflectora rectangular de 85x17 cm.,per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	70,70	€
	P1427	u	Placa comp. refl. 85x17 cm.	62,33000	€
			Altres conceptes	8,37000	€
P-50	E07312	u	Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.	240,81	€
			Altres conceptes	240,81000	€
P-51	E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.	1,45	€
	P14210	kg	Microesferes de vidre	0,29000	€
	P14220	kg	Pintura	0,91000	€
			Altres conceptes	0,25000	€
P-52	E0736	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-120 d'1,4 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.	39,42	€
	P14140	m	Barrera seguretat doble ona	20,66000	€
	M0253	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	5,28000	€
	P1424	u	Part propor. mater. barreres	6,28000	€
			Altres conceptes	7,20000	€
P-53	E07365	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.	493,96	€
	P1424	u	Part propor. mater. barreres	6,28000	€
	M0253	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	1,76000	€
	P14451	u	Extrem de 12 metres	407,00000	€
			Altres conceptes	78,92000	€
P-54	E07368	u	Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.	190,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	P14452	u	Extrem de 4 metres	136,20000	€
	P1424	u	Part propor. mater. barreres	6,28000	€
	M0253	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	1,76000	€
			Altres conceptes	46,60000	€
P-55	E0739	m	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.	25,24	€
	P1439	m	Suport acer galv. 100x50x3mm	20,77000	€
			Altres conceptes	4,47000	€
P-56	E07443	u	Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.	164,20	€
	P14713	u	Base d'acer galvanit. suport 140 mm.	151,87000	€
			Altres conceptes	12,33000	€
P-57	E0746	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD, col·locat.	40,53	€
	P14730	m	Pal alumini diàmetre 114 o 140 mm. ME	35,20000	€
			Altres conceptes	5,33000	€
P-58	E07462	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat.	98,48	€
	P14732	m	Pal alumini 140 mm. diàmetre	89,87000	€
			Altres conceptes	8,61000	€
P-59	E07581	m2	Placa d'alumini superior a 1,50 m ² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	170,27	€
	P14973	m2	Placa d'alumini superior a 1,50 m2	141,40000	€
			Altres conceptes	28,87000	€
P-60	E0809N	m	Tub de formigó de 800 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ciment, col·locat.	82,14	€
	P1107N	m	Tub formigó diàmetre 80 cm.	53,00000	€
	E0108	m3	Morter de ciment elaborat a l'obra.	0,33000	€
			Altres conceptes	28,81000	€
P-61	E0843	u	Embocadura armada prefabricada diàmetre 400 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i reblliments, totalment col·locada i en servei.	221,96	€
	P0307	m3	Terra de préstec	5,00000	€
	P0503	m3	Formigó HM-20 posat a l'obra	13,40000	€
	P1609	m3	Excavació de terres	16,68000	€
	E02082	u	Embocadura armada tub Ø 400 mm	85,00000	€
			Altres conceptes	101,88000	€
P-62	E0875	m	Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	25,81	€
	P1242	m	Tub de pp d 400 mm., SN 8 kN/m2	12,65000	€
			Altres conceptes	13,16000	€
P-63	E0880	m3	Formigó en revestiment de cunetes amb formigó tipus HM-20-P-12-I-AI, àrid 12 mm i additiu airejant, executada amb mitjans mecànics o de forma manual, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, reg de curat del formigó, totalment acabada.	118,89	€
			Altres conceptes	118,89000	€
P-64	E08911	u	Connexió amb l'obra de drenatge transversal existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	402,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	402,56000	€
P-65	E1105	m2	Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.	1,28	€
			Altres conceptes	1,28000	€
P-66	E1139	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format, comprnent l'exavació del clot de 50x50x40 cm amb mitjans mecànics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el lloc determinat i primer reg.	18,59	€
	P1601	m3	Aigua	0,16000	€
	B05145	m3	Terra vegetal adobada, a granel	3,32000	€
	B05144	kg	Adob mineral solid de fons simple, sulfat amonic 21% gr	0,13000	€
			Altres conceptes	14,98000	€
P-67	E1143	m2	Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques especificades al plec de condicions.	1,25	€
	P1101	U	Adob mineral d'anivellament lent	0,03000	€
	P1601	m3	Aigua	0,03000	€
	P1120	U	Bioactivador microbia	0,12000	€
	P1123	U	Mulch prot hidros fibra semi-cur	0,03000	€
	P1505	U	Barreja llavors herbàcies hidros	0,12000	€
	P1122	U	Fixador sintètic base acrílica	0,08000	€
			Altres conceptes	0,84000	€
P-68	E1148N	m3	Llaurat de terreny compacte a una profunditat de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de cultiu d'una amplada de treball de 1,2 a 1,79 m, per a un pendent inferior al 12%	0,20	€
			Sense descomposició	0,20000	€
P-69	E1419B	m	Tanca mòbil de 2,00 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de DN-40 mm, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.	3,99	€
			Sense descomposició	3,99000	€
P-70	E1551	u	Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'exavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.	190,00	€
			Sense descomposició	190,00000	€
P-71	E1552	m3	Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.	19,88	€
			Sense descomposició	19,88000	€
P-72	E1562	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.	23,11	€
			Sense descomposició	23,11000	€
P-73	E1563	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de plàstic i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.	32,99	€
			Sense descomposició	32,99000	€
P-74	E1564	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu	143,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			subministrament.		
			Sense descomposició	143,00000	€
P-75	E1571	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	5,90	€
			Sense descomposició	5,90000	€
P-76	E1572	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	13,25	€
			Sense descomposició	13,25000	€
P-77	E1573	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no especials, procedents de construcció o demolició.	8,20	€
			Sense descomposició	8,20000	€
P-78	E1574	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició.	7,35	€
			Sense descomposició	7,35000	€
P-79	E1575	m3	Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	81,26	€
			Sense descomposició	81,26000	€
P-80	E1620	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra.	15.000,00	€
			Sense descomposició	15.000,00000	€
P-81	E10100N	m	Canalització de 4 conductes de PEAD de 200 mm de diàmetre, en perllongament d'encreuament existent de calçada, amb mitges canyes de tub corrugat de doble capa de color vermell; interior llis, per a l'estesa de línies elèctriques de Mitja i/o Baixa Tensió, amb envoltent de formigó tipus HM-20. Inclou excavació de rasa per mitjans mecànics i manuals, cinta de senyalització, reblert i compactació de la rasa amb material adequat, càrrega i transport a abocador autoritzat del material sobrant, i canon d'abocament. Treballs realitzats per empresa especialitzada i homologada, amb supervisió i validació del titular del servei.	100,65	€
			Sense descomposició	100,65000	€
P-82	E9935	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la Vigilància ambiental de les obres en zona de protecció ambiental (PN, PEIN, Xarxa Natura 2000) i segons indicacions del DMAH de la Generalitat, inclou el seguiment de les mesures preventives i correctores descrites al document ambiental i annexos, realització de l'avaluació i proposta de noves mesures si s'escau i en el cas de detectar-se noves afectacions ambientals, inclòs acta de repaltejament, informes mensuals del seguiment i informe mediambiental final d'obra i i totes les operacions necessàries resultants de la vigilància ambiental.	3.000,00	€
			Sense descomposició	3.000,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Tarragona, juny de 2024

El Cap de l'Àrea

El Cap del Servei de Projectes i Obres

Jaume Vidal González

Carlos Lozano Sánchez

L'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Julio Alcobendas García

Capítol IV – Pressupostos parcials

PRESSUPOST

Pàg.: 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0221	u	Tall d'arbre de grans dimensions i extracció de la soca, retirada de branques i runes i tapat del forat, inclòs transport de restes a planta de compostatge, i neteja de l'obra (P - 11)	534,91	1,000	534,91
2	E0215	u	Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador. (P - 9)	16,22	15,000	243,30
3	E0214	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon. (P - 8)	7,53	8,000	60,24
4	E0210	m	Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 4)	7,01	90,500	634,41
5	E0213	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 7)	3,72	2.830,000	10.527,60
6	E02110	m2	Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 5)	5,00	162,000	810,00
7	E0633	m2	Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada. (P - 40)	2,27	376,660	855,02
8	E0203	m3	Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 1)	35,61	1,000	35,61
9	E0205	m3	Enderroc de murs de contenció de formigó armat, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 3)	45,65	5,000	228,25
10	E0204	m3	Enderroc de murs de contenció de formigó en massa, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 2)	38,53	5,000	192,65
11	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm. (P - 21)	1,98	34,000	67,32
12	E07312	u	Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada. (P - 50)	240,81	1,000	240,81
13	E0219	m	Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de l'abocador autoritzat. (P - 10)	8,09	100,000	809,00
14	E02111	m2	Demolició de cuneta revestida de formigó de qualsevol tipus i gruix, inclòs cànon i transport dels materials de runa a l'abocador. (P - 6)	4,84	45,000	217,80
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.01						15.456,92

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 01 ESBROSSADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

1	E0313	m2	Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix (P - 14)	0,56	1.717,800	961,97
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.01						961,97

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 02 EXCAVACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0314	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)	3,61	515,261	1.860,09
2	E0301	m3	Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix. (P - 12)	3,44	4.861,999	16.725,28
3	E0305	m3	Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon. (P - 13)	12,39	2.971,500	36.816,89
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.02						55.402,26

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 03 REBLIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0344	m2	Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència. (P - 24)	0,65	322,455	209,60
2	E0315	m3	Terraplenat i piconatge amb material apte de la pròpia obra, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport. (P - 16)	5,02	335,475	1.684,08
3	E0328	m3	Terraplenat i piconatge amb material apte procedent de préstec, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport. (P - 19)	10,78	5,000	53,90
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.03						1.947,58

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 04 ESPLANADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0321	m3	Rebliment i piconatge de zones obertes amb material seleccionat, inclòs humectació, càrrega i transport. (P - 18)	20,64	3.564,750	73.576,44
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.04						73.576,44

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 01 MATERIALS GRANULARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

1	E0601	m3	Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència. (P - 32)	23,90	1.094,100	26.148,99
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.03.01			26.148,99

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0604	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada. (P - 33)	57,86	428,857	24.813,67
2	E0605	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 bin 50/70 S amb granulat calcari per a capa intermitja, estesa i compactada. (P - 34)	53,29	678,107	36.136,32
3	E0607	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC32 base 50/70 G amb granulat calcari, estesa en capa base amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada. (P - 35)	50,62	950,040	48.091,02
4	E0611	m2	Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent. (P - 36)	0,38	3.501,329	1.330,51
5	E0612	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoaderent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent. (P - 37)	0,32	6.968,756	2.230,00
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.03.02			112.601,52

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 03 ALTRES PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E06200	m3	Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació. (P - 38)	98,94	32,400	3.205,66
2	E0626	m	Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície estriada, tipus americana, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment. (P - 39)	18,53	69,500	1.287,84
3	E0652N	m	Vorada remuntable de formigó de 25x12/11 cm. (tipus C-6), col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment. (P - 41)	24,08	21,000	505,68
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.03.03			4.999,18

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 04 DRENATGE LONGITUDINAL
SUBCAPÍTOL 01 TRONC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0880	m3	Formigó en revestiment de cunetes amb formigó tipus HM-20-P-12-I-AI, àrid 12 mm i additiu airejant, executada amb mitjans mecànics o de forma manual, inclòs vibrat, motlles, regles	118,89	71,390	8.487,56

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

2	E0305	m3	i guies, entroncaments, remolinat, reg de curat del formigó, totalment acabada. (P - 63)	12,39	21,630	268,00
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.04.01			8.755,56

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 05 DRENATGE TRANSVERSAL
SUBCAPÍTOL 01 TRONC
ACTIVITAT 01 OTDL 0+150

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E03281	m	Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 20)	30,11	24,000	722,64
2	E08911	u	Connexió amb l'obra de drenatge transversal existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada. (P - 64)	402,56	2,000	805,12
3	E0501	m3	Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat. (P - 25)	70,79	1,462	103,49
4	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat. (P - 27)	82,53	1,929	159,20
5	E0508	m3	Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat. (P - 28)	87,97	1,234	108,55
6	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat. (P - 29)	25,46	9,597	244,34
7	E0516	m2	Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat. (P - 30)	32,18	10,117	325,57
8	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació. (P - 31)	1,23	189,780	233,43
9	E0809N	m	Tub de formigó de 800 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ciment, col·locat. (P - 60)	82,14	10,000	821,40
10	E0502	m3	Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat. (P - 26)	79,42	17,098	1.357,92
TOTAL ACTIVITAT			01.05.01.01			4.881,66

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 05 DRENATGE TRANSVERSAL
SUBCAPÍTOL 01 TRONC
ACTIVITAT 02 SALVACUNETES ACCÉS EDAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E03281	m	Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 20)	30,11	80,000	2.408,80
TOTAL ACTIVITAT			01.05.01.02			2.408,80

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 05 DRENATGE TRANSVERSAL
SUBCAPÍTOL 01 TRONC
ACTIVITAT 03 OTDL 0+250

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E03281	m	Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 20)	30,11	24,000	722,64
2	E08911	u	Connexió amb l'obra de drenatge transversal existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada. (P - 64)	402,56	2,000	805,12
3	E0875	m	Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat. (P - 62)	25,81	8,000	206,48
4	E0502	m3	Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat. (P - 26)	79,42	6,995	555,54
5	E0843	u	Embocadura armada prefabricada diàmetre 400 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i reblliments, totalment col·locada i en servei. (P - 61)	221,96	1,000	221,96
TOTAL ACTIVITAT 01.05.01.03						2.511,74

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 07 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
SUBCAPÍTOL 01 COL·LECTORS I EMISSARIS DE L'EDAR DE VILA-SECA
ACTIVITAT 01 SA.ED-301

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0341N	u	Cales pera a la localització dels serveis existents, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de tècnics de la companyia. Inclou presa de dades per part d'equip de topografia, senyalització i posterior rebllert de l'excavació (P - 22)	279,79	1,000	279,79
2	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm. (P - 21)	1,98	10,000	19,80
3	E0342	m3	Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport. (P - 23)	50,37	13,510	680,50
4	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat. (P - 29)	25,46	20,800	529,57
5	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat. (P - 27)	82,53	9,230	761,75
6	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació. (P - 31)	1,23	618,039	760,19
7	E0317	m3	Reblliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. (P - 17)	6,26	9,295	58,19
TOTAL ACTIVITAT 01.07.01.01						3.089,79

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 07 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
SUBCAPÍTOL 01 COL·LECTORS I EMISSARIS DE L'EDAR DE VILA-SECA

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

ACTIVITAT 02 SA.ED-302

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0341N	u	Cales pera a la localització dels serveis existents, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de tècnics de la companyia. Inclou presa de dades per part d'equip de topografia, senyalització i posterior rebllert de l'excavació (P - 22)	279,79	1,000	279,79
2	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm. (P - 21)	1,98	10,000	19,80
3	E0342	m3	Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport. (P - 23)	50,37	13,510	680,50
4	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat. (P - 29)	25,46	20,800	529,57
5	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat. (P - 27)	82,53	9,230	761,75
6	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació. (P - 31)	1,23	618,039	760,19
7	E0317	m3	Reblliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. (P - 17)	6,26	9,295	58,19
TOTAL ACTIVITAT 01.07.01.02						3.089,79

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 07 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
SUBCAPÍTOL 01 COL·LECTORS I EMISSARIS DE L'EDAR DE VILA-SECA
ACTIVITAT 03 SA.ED-303

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0341N	u	Cales pera a la localització dels serveis existents, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de tècnics de la companyia. Inclou presa de dades per part d'equip de topografia, senyalització i posterior rebllert de l'excavació (P - 22)	279,79	1,000	279,79
2	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm. (P - 21)	1,98	10,000	19,80
3	E0342	m3	Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport. (P - 23)	50,37	13,510	680,50
4	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat. (P - 29)	25,46	20,800	529,57
5	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat. (P - 27)	82,53	9,230	761,75
6	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació. (P - 31)	1,23	618,039	760,19
7	E0317	m3	Reblliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. (P - 17)	6,26	9,295	58,19
TOTAL ACTIVITAT 01.07.01.03						3.089,79

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 07 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
SUBCAPÍTOL 02 LÍNIES ELÈCTRIQUES E-DISTRIBUCIÓ

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0341N	u	Cales pera a la localització dels serveis existents, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de tècnics de la companyia. Inclou presa de dades per part d'equip de topografia, senyalització i posterior reblert de l'excavació (P - 22)	279,79	2,000	559,58
2	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm. (P - 21)	1,98	10,000	19,80
3	E0342	m3	Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport. (P - 23)	50,37	11,438	576,13
4	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat. (P - 29)	25,46	21,700	552,48
5	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat. (P - 27)	82,53	7,490	618,15
6	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació. (P - 31)	1,23	576,214	708,74
7	E0317	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. (P - 17)	6,26	6,370	39,88
8	E10100N	m	Canalització de 4 conductes de PEAD de 200 mm de diàmetre, en perllongament d'encreuament existent de calçada, amb mitges canyes de tub corrugat de doble capa de color vermell; interior llis, per a l'estesa de línies elèctriques de Mitja i/o Baixa Tensió, amb envoltent de formigó tipus HM-20. Inclou excavació de rasa per mitjans mecànics i manuals, cinta de senyalització, reblert i compactació de la rasa amb material adequat, càrrega i transport a abocador autoritzat del material sobrant, i canon d'abocament. Treballs realitzats per empresa especialitzada i homologada, amb supervisió i validació del titular del servei. (P - 81)	100,65	7,000	704,55
9	E1606	pa	Partida alçada a justificar per a desviament de serveis existents. (P - 0)	1.500,00	1,000	1.500,00
TOTAL ACTIVITAT				01.07.02.01		5.279,31

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
SUBCAPÍTOL 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0704	m	Premarcatge de marca viària longitudinal. (P - 42)	0,16	1.053,500	168,56
2	E0706	m	Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges. (P - 43)	0,57	1.048,500	597,65
3	E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges. (P - 51)	1,45	5,000	7,25
4	E07082	m	Pintura acrílica amb base solvent aplicada en vorades de qualsevol mida de color alternatiu blanc i vermell amb microesferes de vidre, totalment acabada. (P - 44)	5,93	70,000	415,10
5	E07083	m2	Pintat sobre paviment bituminós o de formigó amb pintura acrílica de color a determinar per la Direcció d'Obra amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, totalment acabada. (P - 45)	8,77	95,000	833,15

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

6	E0709N	m2	Pintat sobre paviment de marca viària superficial per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclouent el premarcatge. (P - 46)	7,08	64,614	457,47
TOTAL SUBCAPÍTOL				01.09.01		2.479,18

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
SUBCAPÍTOL 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0712	u	Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (P - 48)	171,41	2,000	342,82
2	E0710	u	Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (P - 47)	244,22	4,000	976,88
3	E0719	u	Placa reflectora rectangular de 85x17 cm., per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (P - 49)	70,70	2,000	141,40
4	E0739	m	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm., col·locat. (P - 55)	25,24	15,000	378,60
5	E07581	m2	Placa d'alumini superior a 1,50 m ² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclòs abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada. (P - 59)	170,27	3,894	663,03
6	E0746	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD, col·locat. (P - 57)	40,53	2,020	81,87
7	E07462	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat. (P - 58)	98,48	2,520	248,17
8	E0305	m3	Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu canon. (P - 13)	12,39	1,350	16,73
9	E0502	m3	Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat. (P - 26)	79,42	1,350	107,22
10	E07443	u	Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada. (P - 56)	164,20	1,000	164,20
TOTAL SUBCAPÍTOL				01.09.02		3.120,92

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
SUBCAPÍTOL 03 SISTEMES DE CONTENCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0736	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-120 d'1,4 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi. (P - 52)	39,42	352,000	13.875,84
2	E07365	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclouent tanca de secció doble	493,96	2,000	987,92

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

3	E07368	u	ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclos enclavament i soldadures, totalment col·locat. (P - 53)	190,84	2,000	381,68
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.09.03	15.245,44		

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 11 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
SUBCAPÍTOL 01 TANCAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E1419B	m	Tanca mòbil de 2,00 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de DN-40 mm, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclos. (P - 69)	3,99	110,000	438,90
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.11.01	438,90		

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 11 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
SUBCAPÍTOL 02 REVEGETACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E1143	m2	Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclos el subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques especificades al plec de condicions. (P - 67)	1,25	134,300	167,88
2	E1139	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format, comprenent l'exavació del clot de 50x50x40 cm amb mitjans mecànics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el lloc determinat i primer reg. (P - 66)	18,59	68,000	1.264,12
3	E1105	m2	Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclos càrrega i transport. (P - 65)	1,28	1.635,750	2.093,76
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.11.02	3.525,76		

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 11 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
SUBCAPÍTOL 03 RESTITUCIÓ D'OCCUPACIONS TEMPORALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E1148N	m3	Llaurat de terreny compacte a una profunditat de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de cultiu d'una amplada de treball de 1,2 a 1,79 m, per a un pendent inferior al 12% (P - 68)	0,20	21.779,760	4.355,95
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.11.03	4.355,95		

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 11 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9935	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la Vigilància ambiental de les obres en zona de protecció ambiental (PN, PEIN, Xarxa Natura 2000) i segons indicacions del DMAH de la Generalitat, inclou el seguiment de les mesures preventives i correctores descrites al document ambiental i annexos, realització de l'avaluació i proposta de noves mesures si s'escau i en el cas de detectar-se noves afectacions ambientals, inclos acta de repal·tejament, informes mensuals del seguiment i informe mediambiental final d'obra i i totes les operacions necessàries resultants de la vigilància ambiental. (P - 82)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.11.04	3.000,00		

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E1551	u	Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat. (P - 70)	190,00	1,000	190,00
2	E1552	m3	Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics. (P - 71)	19,88	27,271	542,15
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.12.01	732,15		

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL 02 TRANSPORT DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E1562	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclos el seu subministrament. (P - 72)	23,11	14,296	330,38
2	E1563	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de plàstic i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclos el seu subministrament. (P - 73)	32,99	12,407	409,31
3	E1564	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclos el seu subministrament. (P - 74)	143,00	0,568	81,22
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.12.02	820,91		

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E1571	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició. (P - 75)	5,90	7,078	41,76

EUR

PRESSUPOST

2	E1572	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició. (P - 76)	13,25	0,316	4,19
3	E1573	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no especials, procedents de construcció o demolició. (P - 77)	8,20	12,091	99,15
4	E1574	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició. (P - 78)	7,35	7,218	53,05
5	E1575	m3	Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barrejats, procedents de construcció o demolició. (P - 79)	81,26	0,568	46,16
TOTAL			SUBCAPÍTOL 01.12.03			244,31

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
 CAPÍTOL 13 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA000SS	pa	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut inclòs a l'Annex 10 del present Projecte constructiu. (P - 0)	10.209,92	1,000	10.209,92
TOTAL			CAPÍTOL 01.13			10.209,92

OBRA 01 PRESSUPOST P05-2023
 CAPÍTOL 14 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E1600	pa	Partida alçada a justificar per a obres no previstes al projecte i imprescindibles d'executar durant el termini de les obres. (P - 0)	7.000,00	1,000	7.000,00
2	E1620	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra. (P - 80)	15.000,00	1,000	15.000,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.14			22.000,00

Capítol V – Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Activitat			Import
Activitat	01.05.01.01	OTDL 0+150	4.881,66
Activitat	01.05.01.02	Salvacunetes Accés EDAR	2.408,80
Activitat	01.05.01.03	OTDL 0+250	2.511,74
Subcapítol	01.05.01	Tronc	9.802,20
Activitat	01.07.01.01	SA.ED-301	3.089,79
Activitat	01.07.01.02	SA.ED-302	3.089,79
Activitat	01.07.01.03	SA.ED-303	3.089,79
Subcapítol	01.07.01	Col·lectors i emissaris de l'EDAR de Vila-seca	9.269,37
Activitat	01.07.02.01	SA.EL-301	5.279,31
Subcapítol	01.07.02	Línies elèctriques E-DISTRIBUCIÓ	5.279,31
			24.350,88

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	Treballs previs i enderrocs	15.456,92
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	15.456,92
Subcapítol	01.02.01	Esbrossada	961,97
Subcapítol	01.02.02	Excavacions	55.402,26
Subcapítol	01.02.03	Rebliments	1.947,58
Subcapítol	01.02.04	Esplanades	73.576,44
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	131.888,25
Subcapítol	01.03.01	Materials granulars	26.148,99
Subcapítol	01.03.02	Aglomerats bituminosos	112.601,52
Subcapítol	01.03.03	Altres paviments	4.999,18
Capítol	01.03	FERMS I PAVIMENTS	143.749,69
Subcapítol	01.04.01	Tronc	8.755,56
Capítol	01.04	DRENATGE LONGITUDINAL	8.755,56
Subcapítol	01.05.01	Tronc	9.802,20
Capítol	01.05	DRENATGE TRANSVERSAL	9.802,20
Subcapítol	01.07.01	Col·lectors i emissaris de l'EDAR de Vila-seca	9.269,37
Subcapítol	01.07.02	Línies elèctriques E-DISTRIBUCIÓ	5.279,31
Capítol	01.07	REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS	14.548,68
Subcapítol	01.09.01	Senyalització horitzontal	2.479,18
Subcapítol	01.09.02	Senyalització vertical	3.120,92
Subcapítol	01.09.03	Sistemes de contenció	15.245,44
Capítol	01.09	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT	20.845,54
Subcapítol	01.11.01	Tancament	438,90
Subcapítol	01.11.02	Revegetació	3.525,76
Subcapítol	01.11.03	Restitució d'ocupacions temporals	4.355,95
Subcapítol	01.11.04	Seguiment faunístic	3.000,00
Capítol	01.11	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	11.320,61
Subcapítol	01.12.01	Classificació de residus	732,15
Subcapítol	01.12.02	Transport de residus	820,91
Subcapítol	01.12.03	Deposició de residus	244,31
Capítol	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	1.797,37

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

NIVELL 2 : Capítol				Import
				358.164,82
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS		15.456,92
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES		131.888,25
Capítol	01.03	FERMS I PAVIMENTS		143.749,69
Capítol	01.04	DRENATGE LONGITUDINAL		8.755,56
Capítol	01.05	DRENATGE TRANSVERSAL		9.802,20
Capítol	01.07	REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS		14.548,68
Capítol	01.09	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT		20.845,54
Capítol	01.11	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL		11.320,61
Capítol	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS		1.797,37
Capítol	01.13	SEGURETAT I SALUT		10.209,92
Capítol	01.14	PARTIDES ALÇADES		22.000,00
Obra	01	Pressupost P05-2023		390.374,74
				390.374,74

NIVELL 1 : Obra				Import
Obra	01	Pressupost P05-2023		390.374,74
				390.374,74

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Activitat			%
Activitat	01.05.01.01	OTDL 0+150	1,25
Activitat	01.05.01.02	Salvacunetes Accés EDAR	0,62
Activitat	01.05.01.03	OTDL 0+250	0,64
Subcapítol	01.05.01	Tronc	2,51
Activitat	01.07.01.01	SA.ED-301	0,79
Activitat	01.07.01.02	SA.ED-302	0,79
Activitat	01.07.01.03	SA.ED-303	0,79
Subcapítol	01.07.01	Col·lectors i emissaris de l'EDAR de Vila-seca	2,37
Activitat	01.07.02.01	SA.EL-301	1,35
Subcapítol	01.07.02	Línies elèctriques E-DISTRIBUCIÓ	1,35
			6,24
NIVELL 3 : Subcapítol			%
Subcapítol	01.01.01	Treballs previs i enderrocs	3,96
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	3,96
Subcapítol	01.02.01	Esbrossada	0,25
Subcapítol	01.02.02	Excavacions	14,19
Subcapítol	01.02.03	Rebliments	0,50
Subcapítol	01.02.04	Esplanades	18,85
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	33,79
Subcapítol	01.03.01	Materials granulars	6,70
Subcapítol	01.03.02	Aglomerats bituminosos	28,84
Subcapítol	01.03.03	Altres paviments	1,28
Capítol	01.03	FERMS I PAVIMENTS	36,82
Subcapítol	01.04.01	Tronc	2,24
Capítol	01.04	DRENATGE LONGITUDINAL	2,24
Subcapítol	01.05.01	Tronc	2,51
Capítol	01.05	DRENATGE TRANSVERSAL	2,51
Subcapítol	01.07.01	Col·lectors i emissaris de l'EDAR de Vila-seca	2,37
Subcapítol	01.07.02	Línies elèctriques E-DISTRIBUCIÓ	1,35
Capítol	01.07	REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS	3,73
Subcapítol	01.09.01	Senyalització horitzontal	0,64
Subcapítol	01.09.02	Senyalització vertical	0,80
Subcapítol	01.09.03	Sistemes de contenció	3,91
Capítol	01.09	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT	5,34
Subcapítol	01.11.01	Tancament	0,11
Subcapítol	01.11.02	Revegetació	0,90
Subcapítol	01.11.03	Restitució d'ocupacions temporals	1,12
Subcapítol	01.11.04	Seguiment faunístic	0,77
Capítol	01.11	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	2,90
Subcapítol	01.12.01	Classificació de residus	0,19
Subcapítol	01.12.02	Transport de residus	0,21
Subcapítol	01.12.03	Deposició de residus	0,06
Capítol	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,46

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

NIVELL 2 : Capítol			%
			91,75
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	3,96
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	33,79
Capítol	01.03	FERMS I PAVIMENTS	36,82
Capítol	01.04	DRENATGE LONGITUDINAL	2,24
Capítol	01.05	DRENATGE TRANSVERSAL	2,51
Capítol	01.07	REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS	3,73
Capítol	01.09	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT	5,34
Capítol	01.11	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	2,90
Capítol	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,46
Capítol	01.13	SEGURETAT I SALUT	2,62
Capítol	01.14	PARTIDES ALÇADES	5,64
Obra	01	Pressupost P05-2023	100,00
			100,00
NIVELL 1 : Obra			%
Obra	01	Pressupost P05-2023	100,00
			100,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pressupost P05-2023

CAPITOL	RESUM	IMPORT	%
01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS.....	15.456,92	3,96
01.02	MOVIMENT DE TERRES.....	131.888,25	33,79
01.03	FERMS I PAVIMENTS.....	143.749,69	36,82
01.04	DRENATGE LONGITUDINAL.....	8.755,56	2,24
01.05	DRENATGE TRANSVERSAL.....	9.802,20	2,51
01.07	REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS.....	14.548,68	3,73
01.09	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT.....	20.845,54	5,34
01.11	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL.....	11.320,61	2,90
01.12	GESTIÓ DE RESIDUS.....	1.797,37	0,46
01.13	SEGURETAT I SALUT.....	10.209,92	2,62
01.14	PARTIDES ALÇADES.....	22.000,00	5,64
	PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL	390.374,74	
	13,00% Despeses Generals.....	50.748,72	
	6,00% Benefici industrial.....	23.422,48	
	Suma.....	74.171,20	
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	464.545,94	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Tarragona, juny de 2024

El Cap de l'Àrea

Jaume Vidal González

El Cap del Servei de Projectes i Obres

Carlos Lozano Sánchez

L'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Julio Alcobendas García

Capítol VI – Pressupost general

Condicionament de la carretera TV-3146 de Tarragona al Far de Salou
Tram: Pk 0+000 al 0+400

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	390.374,74
13 % Despeses Generals SOBRE 390.374,74.....	50.748,72
6 % Benefici Industrial SOBRE 390.374,74.....	23.422,48
Subtotal	464.545,94
21 % IVA SOBRE 464.545,94.....	97.554,65
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 562.100,59

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQ-CENTS SEIXANTA-DOS MIL CENT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

Tarragona, juny de 2024

El Cap de l'Àrea

El Cap del Servei de Projectes i Obres

Jaume Vidal González

Carlos Lozano Sánchez

L'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Julio Alcobendas García