

PROJECTE

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

TIPUS DE TREBALL **MILLORA LOCAL**

LOCALITATS QUE DEFINEIXEN EL TRAM **CASTELLVELL DEL CAMP**

DATA **JULIOL 2025**

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

Cap de l'Àrea d'Infraestructures del Territori E.F.
Enginyer civil

JAUME VIDAL GONZÁLEZ

Enginyer de Camins, canals i ports

JOSÉ DIAQUE GARCÍA

Enginyer tècnic d'obres públiques

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

Capítol I: MEMÒRIA

Capítol II: ANNEXOS

- Annex núm.01. Bases de replanteig
- Annex núm.02. Traçat i replanteig
- Annex núm.03. Ferms i paviments
- Annex núm.04. Senyalització, abalisament i defenses
- Annex núm.05. Instal·lacions
- Annex núm.06. Organització i desenvolupament de les obres
- Annex núm.07. Pla d'obra
- Annex núm.08. Estudi de seguretat i salut
- Annex núm.09. Estudi de gestió de residus
- Annex núm.10. Justificació de preus
- Annex núm.11. Pressupost per a Coneixement de l'Administració
- Annex núm.12. Serveis afectats
- Annex núm.13. Expropiacions
- Annex núm.14. Titularitats
- Annex núm.15. Mesures correctores d'impacte ambiental
- Annex núm.16. Reportatge fotogràfic

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS

- 01. Situació i índex
- 02. Emplaçament
- 03. Plantes topogràfiques
- 04. Plantes (Cartografia)
- 05. Plantes (Ortofotos)
- 06. Definició geomètrica i eixos
- 07. Perfils longitudinals
- 08. Seccions tipus i detalls
- 09. Perfils transversals
- 10. Enderrocs
- 11. Drenatge
- 12. Serveis existents
- 13. Obres complementàries
- 14. Mesures correctores
- 15. Senyalització
- 16. Expropiacions

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS

Capítol I: Plec de Prescripcions Tècniques Generals

Capítol II: Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

Capítol I: Amidaments

Capítol II: Quadre de Preus 1 i 2

Capítol III: Pressupost General

Document núm. 4

Pressupost

Capítol 1
Amidaments

AMIDAMENTS AUXILIARS

Listado de Cubicación

P.K.	Sup.Des.	Sup.Ter.	Sup.Veg.	Vol.Des.	Vol.Ter.	Vol.Veg.
0.00	1.320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				10.620	0.000	0.000
10.00	0.810	0.000	0.000	10.620	0.000	0.000
				8.380	0.000	0.000
20.00	0.870	0.000	0.000	19.000	0.000	0.000
				28.220	0.000	0.000
30.00	4.770	0.000	0.000	47.220	0.000	0.000
				27.180	0.000	0.000
40.00	0.660	0.000	0.000	74.400	0.000	0.000
				1.070	0.000	0.000
41.74	0.570	0.000	0.000	75.470	0.000	0.000
				1.570	0.000	0.000
45.00	0.400	0.000	0.000	77.040	0.000	0.000
				1.920	0.000	0.000
50.00	0.370	0.000	0.000	78.960	0.000	0.000
				2.830	0.000	0.000
55.00	0.760	0.000	0.000	81.790	0.000	0.000
				2.680	0.000	0.000
60.00	0.310	0.000	0.000	84.470	0.000	0.000
				1.550	0.000	0.000
65.00	0.310	0.000	0.000	86.020	0.000	0.000
				1.570	0.000	0.000
70.00	0.320	0.000	0.000	87.590	0.000	0.000
				0.960	0.000	0.000
72.99	0.320	0.000	0.000	88.550	0.000	0.000
				0.640	0.000	0.000
75.00	0.310	0.000	0.000	89.190	0.000	0.000
				1.610	0.000	0.000
80.00	0.330	0.000	0.000	90.800	0.000	0.000
				2.920	0.000	0.000
85.00	0.840	0.000	0.000	93.720	0.000	0.000
				4.250	0.000	0.000
90.00	0.860	0.000	0.000	97.970	0.000	0.000
				4.490	0.000	0.000
95.00	0.930	0.000	0.000	102.450	0.000	0.000
				4.880	0.000	0.000
100.00	1.020	0.000	0.000	107.330	0.000	0.000
				5.200	0.000	0.000
105.00	1.060	0.000	0.000	112.530	0.000	0.000
				5.420	0.000	0.000
110.00	1.110	0.000	0.000	117.950	0.000	0.000
				5.690	0.000	0.000
115.00	1.170	0.000	0.000	123.640	0.000	0.000
				5.840	0.000	0.000
120.00	1.160	0.000	0.000	129.480	0.000	0.000
				6.220	0.000	0.000

P.K.	Sup.Des.	Sup.Ter.	Sup.Veg.	Vol.Des.	Vol.Ter.	Vol.Veg.
125.00	1.320	0.000	0.000	135.700	0.000	0.000
				6.760	0.000	0.000
130.00	1.380	0.000	0.000	142.460	0.000	0.000
				7.440	3.340	0.000
135.00	1.600	1.340	0.000	149.890	3.340	0.000
				0.770	0.580	0.000
135.48	1.590	1.050	0.000	150.660	3.920	0.000
				6.970	2.380	0.000
140.00	1.500	0.000	0.000	157.630	6.300	0.000
				11.950	0.000	0.000
150.00	0.890	0.000	0.000	169.590	6.300	0.000
				3.320	0.370	0.000
155.74	0.260	0.130	0.000	172.910	6.670	0.000

TOTALES	Valor
Volumen Desmonte	172.91
Volumen Terraplén	6.67
Volumen Tierra Vegetal	0.00
Volumen Neto (Desmonte - Terraplén)	166.24
Superficie Desbroce	0.00

Listado de Cubicación

P.K.	Sup.Des.	Sup.Ter.	Sup.Veg.	Vol.Des.	Vol.Ter.	Vol.Veg.
0.00	4.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				11.750	0.000	0.000
5.00	0.680	0.000	0.000	11.750	0.000	0.000
				3.470	0.000	0.000
10.00	0.710	0.000	0.000	15.220	0.000	0.000
				4.040	0.000	0.000
15.00	0.900	0.000	0.000	19.270	0.000	0.000
				5.160	0.000	0.000
20.00	1.160	0.000	0.000	24.420	0.000	0.000
				3.580	0.000	0.000
22.78	1.420	0.000	0.000	28.010	0.000	0.000
				3.350	0.000	0.000
25.00	1.590	0.000	0.000	31.360	0.000	0.000
				6.050	0.000	0.000
30.00	0.820	0.000	0.000	37.410	0.000	0.000
				5.360	0.000	0.000
35.00	1.320	0.000	0.000	42.760	0.000	0.000
				10.300	0.000	0.000
40.00	2.800	0.000	0.000	53.060	0.000	0.000
				10.360	0.000	0.000
45.00	1.340	0.000	0.000	63.420	0.000	0.000
				0.680	0.000	0.000
45.55	1.100	0.000	0.000	64.100	0.000	0.000
				3.110	0.000	0.000
50.00	0.290	0.000	0.000	67.200	0.000	0.000
				1.530	0.000	0.000
55.00	0.320	0.000	0.000	68.740	0.000	0.000
				2.040	0.000	0.000
60.00	0.500	0.000	0.000	70.780	0.000	0.000
				2.570	0.000	0.000
65.00	0.530	0.000	0.000	73.340	0.000	0.000
				1.730	0.000	0.000
68.33	0.510	0.000	0.000	75.070	0.000	0.000
				0.840	0.000	0.000
70.00	0.490	0.000	0.000	75.910	0.000	0.000
				2.620	0.000	0.000
75.00	0.560	0.000	0.000	78.530	0.000	0.000
				2.880	0.000	0.000
80.00	0.590	0.000	0.000	81.410	0.000	0.000
				3.870	0.000	0.000
85.00	0.960	0.000	0.000	85.280	0.000	0.000
				8.320	0.000	0.000
90.00	2.370	0.000	0.000	93.600	0.000	0.000
				3.540	0.000	0.000
91.11	4.030	0.000	0.000	97.130	0.000	0.000

TOTALES	Valor
Volumen Desmonte	97.13
Volumen Terraplén	0.00
Volumen Tierra Vegetal	0.00
Volumen Neto (Desmonte - Terraplén)	97.13
Superficie Desbroce	0.00

Listado de Cubicación

P.K.	Sup.Des.	Sup.Ter.	Sup.Veg.	Vol.Des.	Vol.Ter.	Vol.Veg.
0.00	0.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				7.030	0.120	0.000
10.00	0.500	0.020	0.000	7.030	0.120	0.000
				0.870	0.040	0.000
11.76	0.480	0.020	0.000	7.900	0.150	0.000
				1.510	0.070	0.000
15.00	0.450	0.020	0.000	9.410	0.220	0.000
				10.610	0.110	0.000
20.00	3.800	0.020	0.000	20.020	0.330	0.000
				10.020	0.090	0.000
25.00	0.210	0.010	0.000	30.040	0.420	0.000
				0.970	0.060	0.000
30.00	0.170	0.010	0.000	31.010	0.490	0.000
				1.090	0.050	0.000
35.00	0.260	0.010	0.000	32.100	0.540	0.000
				1.250	0.050	0.000
40.00	0.240	0.010	0.000	33.350	0.590	0.000
				1.130	0.070	0.000
45.00	0.210	0.020	0.000	34.480	0.670	0.000
				1.130	0.110	0.000
50.00	0.240	0.020	0.000	35.610	0.770	0.000
				0.570	0.070	0.000
52.60	0.200	0.030	0.000	36.180	0.840	0.000
				2.360	0.510	0.000
60.00	0.440	0.110	0.000	38.540	1.350	0.000
				3.400	0.660	0.000
64.92	0.950	0.160	0.000	41.940	2.010	0.000

TOTALES	Valor
Volumen Desmonte	41.94
Volumen Terraplén	2.01
Volumen Tierra Vegetal	0.00
Volumen Neto (Desmonte - Terraplén)	39.93
Superficie Desbroce	0.00

Listados de volúmenes de materiales

PK	Material	Superficie	Volumen
0.000	Mezcla B.R.	0.442	4.426
0.000	Mezcla B.B.	0.465	4.676
0.000	Zahorra Art.	0.768	7.680
10.000	Mezcla B.R.	0.443	4.444
10.000	Mezcla B.B.	0.470	4.690
10.000	Zahorra Art.	0.768	7.680
20.000	Mezcla B.R.	0.445	4.464
20.000	Mezcla B.B.	0.468	5.597
20.000	Zahorra Art.	0.768	25.280
30.000	Mezcla B.R.	0.447	4.494
30.000	Mezcla B.B.	0.652	5.619
30.000	Zahorra Art.	4.288	25.280
40.000	Mezcla B.R.	0.451	0.785
40.000	Mezcla B.B.	0.472	0.825
40.000	Zahorra Art.	0.768	1.334
41.737	Mezcla B.R.	0.452	1.480
41.737	Mezcla B.B.	0.478	1.771
41.737	Zahorra Art.	0.768	2.506
45.000	Mezcla B.R.	0.455	2.281
45.000	Mezcla B.B.	0.607	3.182
45.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
50.000	Mezcla B.	0.071	0.737
50.000	Mezcla B.R.	0.457	2.305
50.000	Mezcla B.B.	0.666	3.353
50.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
55.000	Mezcla B.	0.223	0.828
55.000	Mezcla B.R.	0.465	2.292
55.000	Mezcla B.B.	0.676	3.335
55.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
60.000	Mezcla B.	0.108	0.544
60.000	Mezcla B.R.	0.452	2.243
60.000	Mezcla B.B.	0.658	3.266
60.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
65.000	Mezcla B.	0.109	0.551
65.000	Mezcla B.R.	0.445	2.219
65.000	Mezcla B.B.	0.648	3.233
65.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
70.000	Mezcla B.	0.111	0.353
70.000	Mezcla B.R.	0.443	1.325
70.000	Mezcla B.B.	0.645	1.931
70.000	Zahorra Art.	0.768	2.294
72.987	Mezcla B.	0.126	0.254
72.987	Mezcla B.R.	0.445	0.895
72.987	Mezcla B.B.	0.648	1.304
72.987	Zahorra Art.	0.768	1.546
75.000	Mezcla B.	0.127	0.606

PK	Material	Superficie	Volumen
75.000	Mezcla B.R.	0.445	2.236
75.000	Mezcla B.B.	0.648	3.257
75.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
80.000	Mezcla B.	0.116	0.911
80.000	Mezcla B.R.	0.450	2.337
80.000	Mezcla B.B.	0.655	3.397
80.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
85.000	Mezcla B.	0.249	1.255
85.000	Mezcla B.R.	0.485	2.469
85.000	Mezcla B.B.	0.704	3.583
85.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
90.000	Mezcla B.	0.253	1.179
90.000	Mezcla B.R.	0.503	2.534
90.000	Mezcla B.B.	0.729	3.674
90.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
95.000	Mezcla B.	0.218	0.908
95.000	Mezcla B.R.	0.511	2.583
95.000	Mezcla B.B.	0.740	3.743
95.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
100.000	Mezcla B.	0.145	0.653
100.000	Mezcla B.R.	0.522	2.621
100.000	Mezcla B.B.	0.757	3.795
100.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
105.000	Mezcla B.	0.116	0.625
105.000	Mezcla B.R.	0.526	2.650
105.000	Mezcla B.B.	0.762	3.836
105.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
110.000	Mezcla B.	0.134	0.724
110.000	Mezcla B.R.	0.534	2.760
110.000	Mezcla B.B.	0.773	3.991
110.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
115.000	Mezcla B.	0.156	0.787
115.000	Mezcla B.R.	0.570	2.944
115.000	Mezcla B.B.	0.823	4.248
115.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
120.000	Mezcla B.	0.159	1.130
120.000	Mezcla B.R.	0.608	3.206
120.000	Mezcla B.B.	0.876	4.614
120.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
125.000	Mezcla B.	0.293	1.961
125.000	Mezcla B.R.	0.675	3.481
125.000	Mezcla B.B.	0.970	4.999
125.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
130.000	Mezcla B.	0.491	3.965
130.000	Mezcla B.R.	0.718	3.605
130.000	Mezcla B.B.	1.030	5.142
130.000	Zahorra Art.	0.768	2.880
135.000	Hormigón magro	0.535	0.258
135.000	Zahorra Natural	1.840	0.887

PK	Material	Superficie	Volumen
135.000	Mezcla B.	1.095	0.535
135.000	Mezcla B.R.	0.725	0.349
135.000	Mezcla B.B.	1.027	0.495
135.000	Zahorra Art.	0.384	0.185
135.482	Hormigón magro	0.535	2.418
135.482	Zahorra Natural	1.840	8.315
135.482	Mezcla B.	1.124	5.757
135.482	Mezcla B.R.	0.724	3.277
135.482	Mezcla B.B.	1.026	4.644
135.482	Zahorra Art.	0.384	1.735
140.000	Hormigón magro	0.535	5.351
140.000	Zahorra Natural	1.840	18.405
140.000	Mezcla B.	1.425	15.168
140.000	Mezcla B.R.	0.726	7.302
140.000	Mezcla B.B.	1.030	10.349
140.000	Zahorra Art.	0.384	3.840
150.000	Hormigón magro	0.535	3.073
150.000	Zahorra Natural	1.840	10.568
150.000	Mezcla B.	1.609	10.127
150.000	Mezcla B.R.	0.734	4.571
150.000	Mezcla B.B.	1.040	6.472
150.000	Zahorra Art.	0.384	2.205
155.742	Hormigón magro	0.535	0.000
155.742	Zahorra Natural	1.840	0.000
155.742	Mezcla B.	1.918	0.000
155.742	Mezcla B.R.	0.858	0.000
155.742	Mezcla B.B.	1.214	0.000
155.742	Zahorra Art.	0.384	0.000

TOTALES	Volúmenes
Hormigón magro	11.100
Zahorra Natural	38.176
Mezcla B.	49.559
Mezcla B.R.	82.581
Mezcla B.B.	113.020
Zahorra Art.	145.885
TOTAL	440.320

Listados de volúmenes de materiales

PK	Material	Superficie	Volumen
0.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
0.000	Hormigón magro	0.310	1.550
0.000	Mezcla B.R.	0.360	1.976
0.000	Mezcla B.B.	0.504	2.766
0.000	Zahorra Art.	2.880	7.200
5.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
5.000	Hormigón magro	0.310	1.550
5.000	Mezcla B.	0.346	1.850
5.000	Mezcla B.R.	0.430	2.369
5.000	Mezcla B.B.	0.603	3.316
5.000	Zahorra Art.	0.000	0.000
10.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
10.000	Hormigón magro	0.310	1.550
10.000	Mezcla B.	0.394	1.765
10.000	Mezcla B.R.	0.517	2.579
10.000	Mezcla B.B.	0.724	3.610
10.000	Zahorra Art.	0.000	0.000
15.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
15.000	Hormigón magro	0.310	1.550
15.000	Mezcla B.	0.312	1.354
15.000	Mezcla B.R.	0.514	2.522
15.000	Mezcla B.B.	0.720	3.530
15.000	Zahorra Art.	0.000	0.000
20.000	Hormigón de firme	0.675	1.876
20.000	Hormigón magro	0.310	0.861
20.000	Mezcla B.	0.230	0.626
20.000	Mezcla B.R.	0.494	1.368
20.000	Mezcla B.B.	0.692	1.915
20.000	Zahorra Art.	0.000	0.000
22.777	Hormigón de firme	0.675	1.501
22.777	Hormigón magro	0.310	0.689
22.777	Mezcla B.	0.221	0.580
22.777	Mezcla B.R.	0.491	1.101
22.777	Mezcla B.B.	0.687	1.541
22.777	Zahorra Art.	0.000	0.000
25.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
25.000	Hormigón magro	0.310	1.550
25.000	Mezcla B.	0.301	1.287
25.000	Mezcla B.R.	0.500	2.448
25.000	Mezcla B.B.	0.700	3.428
25.000	Zahorra Art.	0.000	0.000
30.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
30.000	Hormigón magro	0.310	1.550
30.000	Mezcla B.	0.214	0.734
30.000	Mezcla B.R.	0.480	2.121
30.000	Mezcla B.B.	0.671	2.969

PK	Material	Superficie	Volumen
30.000	Zahorra Art.	0.000	0.980
35.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
35.000	Hormigón magro	0.310	1.550
35.000	Mezcla B.	0.079	0.468
35.000	Mezcla B.R.	0.369	1.853
35.000	Mezcla B.B.	0.516	2.594
35.000	Zahorra Art.	0.392	5.021
40.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
40.000	Hormigón magro	0.310	1.550
40.000	Mezcla B.	0.108	1.869
40.000	Mezcla B.R.	0.373	1.831
40.000	Mezcla B.B.	0.522	2.564
40.000	Zahorra Art.	1.616	6.168
45.000	Hormigón de firme	0.675	0.374
45.000	Hormigón magro	0.310	0.171
45.000	Mezcla B.	0.640	0.363
45.000	Mezcla B.R.	0.360	0.199
45.000	Mezcla B.B.	0.504	0.279
45.000	Zahorra Art.	0.851	0.466
45.553	Hormigón de firme	0.675	3.004
45.553	Hormigón magro	0.310	1.378
45.553	Mezcla B.	0.672	5.117
45.553	Mezcla B.R.	0.360	1.917
45.553	Mezcla B.B.	0.504	2.684
45.553	Zahorra Art.	0.836	2.639
50.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
50.000	Hormigón magro	0.310	1.550
50.000	Mezcla B.	1.629	8.220
50.000	Mezcla B.R.	0.502	2.597
50.000	Mezcla B.B.	0.703	3.636
50.000	Zahorra Art.	0.351	0.878
55.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
55.000	Hormigón magro	0.310	1.550
55.000	Mezcla B.	1.659	6.495
55.000	Mezcla B.R.	0.537	2.636
55.000	Mezcla B.B.	0.751	3.691
55.000	Zahorra Art.	0.000	0.000
60.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
60.000	Hormigón magro	0.310	1.550
60.000	Mezcla B.	0.939	4.506
60.000	Mezcla B.R.	0.518	2.633
60.000	Mezcla B.B.	0.725	3.686
60.000	Zahorra Art.	0.000	0.000
65.000	Hormigón de firme	0.675	2.249
65.000	Hormigón magro	0.310	1.032
65.000	Mezcla B.	0.863	3.221
65.000	Mezcla B.R.	0.535	1.780
65.000	Mezcla B.B.	0.750	2.492
65.000	Zahorra Art.	0.000	0.000

PK	Material	Superficie	Volumen
68.330	Hormigón de firme	0.675	1.128
68.330	Hormigón magro	0.310	0.518
68.330	Mezcla B.	1.071	1.958
68.330	Mezcla B.R.	0.534	0.883
68.330	Mezcla B.B.	0.747	1.236
68.330	Zahorra Art.	0.000	0.000
70.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
70.000	Hormigón magro	0.310	1.550
70.000	Mezcla B.	1.274	5.876
70.000	Mezcla B.R.	0.524	2.561
70.000	Mezcla B.B.	0.733	3.585
70.000	Zahorra Art.	0.000	2.795
75.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
75.000	Hormigón magro	0.310	1.550
75.000	Mezcla B.	1.076	5.807
75.000	Mezcla B.R.	0.501	2.500
75.000	Mezcla B.B.	0.701	3.499
75.000	Zahorra Art.	1.118	6.139
80.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
80.000	Hormigón magro	0.310	1.550
80.000	Mezcla B.	1.246	6.377
80.000	Mezcla B.R.	0.499	2.318
80.000	Mezcla B.B.	0.699	3.245
80.000	Zahorra Art.	1.337	4.901
85.000	Hormigón de firme	0.675	3.377
85.000	Hormigón magro	0.310	1.550
85.000	Mezcla B.	1.305	4.394
85.000	Mezcla B.R.	0.428	2.017
85.000	Mezcla B.B.	0.599	2.823
85.000	Zahorra Art.	0.623	5.354
90.000	Hormigón de firme	0.675	0.747
90.000	Hormigón magro	0.310	0.343
90.000	Mezcla B.	0.453	0.250
90.000	Mezcla B.R.	0.379	0.409
90.000	Mezcla B.B.	0.530	0.572
90.000	Zahorra Art.	1.519	2.433
91.106	Hormigón de firme	0.675	0.000
91.106	Hormigón magro	0.310	0.000
91.106	Mezcla B.R.	0.360	0.000
91.106	Mezcla B.B.	0.504	0.000
91.106	Zahorra Art.	2.880	0.000

TOTALES	Volúmenes
Hormigón de firme	61.535
Hormigón magro	28.237
Mezcla B.	63.120
Mezcla B.R.	42.616
Mezcla B.B.	59.662
Zahorra Art.	44.974

TOTALES	Volúmenes
TOTAL	300.144

Listados de volúmenes de materiales

PK	Material	Superficie	Volumen
0.000	Mezcla B.R.	0.454	4.685
0.000	Mezcla B.B.	0.661	6.425
0.000	Zahorra Art.	4.343	25.554
10.000	Mezcla B.R.	0.483	0.852
10.000	Mezcla B.B.	0.624	1.130
10.000	Zahorra Art.	0.768	1.349
11.756	Mezcla B.R.	0.487	1.581
11.756	Mezcla B.B.	0.663	2.189
11.756	Zahorra Art.	0.768	2.491
15.000	Mezcla B.R.	0.487	2.437
15.000	Mezcla B.B.	0.687	3.486
15.000	Zahorra Art.	0.768	13.440
20.000	Mezcla B.R.	0.488	2.432
20.000	Mezcla B.B.	0.708	3.328
20.000	Zahorra Art.	4.608	13.440
25.000	Mezcla B.R.	0.485	2.432
25.000	Mezcla B.B.	0.624	2.960
25.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
30.000	Mezcla B.R.	0.488	2.438
30.000	Mezcla B.B.	0.560	2.758
30.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
35.000	Mezcla B.R.	0.488	2.438
35.000	Mezcla B.B.	0.543	2.709
35.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
40.000	Mezcla B.R.	0.488	2.438
40.000	Mezcla B.B.	0.541	2.966
40.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
45.000	Mezcla B.R.	0.488	2.459
45.000	Mezcla B.B.	0.645	3.413
45.000	Zahorra Art.	0.768	3.840
50.000	Mezcla B.	0.084	0.261
50.000	Mezcla B.R.	0.496	1.324
50.000	Mezcla B.B.	0.720	1.919
50.000	Zahorra Art.	0.768	1.995
52.598	Mezcla B.	0.117	3.511
52.598	Mezcla B.R.	0.523	4.507
52.598	Mezcla B.B.	0.758	6.496
52.598	Zahorra Art.	0.768	5.685
60.000	Mezcla B.	0.832	4.028
60.000	Mezcla B.R.	0.694	3.730
60.000	Mezcla B.B.	0.997	5.346
60.000	Zahorra Art.	0.768	3.775
64.915	Mezcla B.	0.808	0.000
64.915	Mezcla B.R.	0.823	0.000
64.915	Mezcla B.B.	1.178	0.000
64.915	Zahorra Art.	0.768	0.000

TOTALES	Volúmenes
Mezcla B.	7.800
Mezcla B.R.	33.752
Mezcla B.B.	45.124
Zahorra Art.	86.929
TOTAL	173.605

Listados de volúmenes de materiales

PK	Material	Superficie	Volumen
0.000	Mezcla B.	0.768	3.840
0.000	Mezcla B.R.	0.358	1.789
0.000	Mezcla B.B.	0.394	1.961
5.000	Mezcla B.	0.768	3.840
5.000	Mezcla B.R.	0.358	1.789
5.000	Mezcla B.B.	0.390	1.949
10.000	Mezcla B.	0.768	3.840
10.000	Mezcla B.R.	0.358	1.790
10.000	Mezcla B.B.	0.389	1.943
15.000	Mezcla B.	0.768	3.840
15.000	Mezcla B.R.	0.358	1.790
15.000	Mezcla B.B.	0.388	2.023
20.000	Mezcla B.	0.768	3.840
20.000	Mezcla B.R.	0.358	1.791
20.000	Mezcla B.B.	0.421	2.185
25.000	Mezcla B.	0.768	3.840
25.000	Mezcla B.R.	0.358	1.791
25.000	Mezcla B.B.	0.453	2.197
30.000	Mezcla B.	0.768	3.840
30.000	Mezcla B.R.	0.358	1.791
30.000	Mezcla B.B.	0.426	2.063
35.000	Mezcla B.	0.768	5.045
35.000	Mezcla B.R.	0.358	1.841
35.000	Mezcla B.B.	0.399	2.385
40.000	Mezcla B.	1.250	6.690
40.000	Mezcla B.R.	0.378	2.120
40.000	Mezcla B.B.	0.555	3.094
45.000	Mezcla B.	1.426	8.113
45.000	Mezcla B.R.	0.470	2.809
45.000	Mezcla B.B.	0.683	4.059
50.000	Mezcla B.	1.819	5.149
50.000	Mezcla B.R.	0.654	1.960
50.000	Mezcla B.B.	0.941	2.812
52.693	Mezcla B.	2.005	0.000
52.693	Mezcla B.R.	0.802	0.000
52.693	Mezcla B.B.	1.147	0.000

TOTALES	Volúmenes
Mezcla B.	51.878
Mezcla B.R.	21.261
Mezcla B.B.	26.672
TOTAL	99.810

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS							
E0201	m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels ma-terials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix						
	Baixant existent	1	9,58			9,58	
	Connexió baixant existent	1	1,65			1,65	
		1	1,60			1,60	12,83
							12,830
E0202	m3 Enderroc de fonament de formigó armat, inclòs transport dels mate-rials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.						
	Interceptor aigües pluvials	1	5,00	0,50	1,00	2,50	
	Arqueta	1	1,00	1,00	0,50	0,50	3,00
							3,000
E02085	m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.						
	Imposta O.D.	1	2,00	0,50	1,00	1,00	1,00
							1,000
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
		1	18,50			18,50	
		1	33,37			33,37	
		1	52,97			52,97	
		1	14,52			14,52	
		1	23,11			23,11	
		1	17,76			17,76	
		1	7,63			7,63	
		1	18,74			18,74	
		1	52,62			52,62	
		1	0,67			0,67	
		1	7,37			7,37	
		1	22,51			22,51	
		1	51,72			51,72	
		1	154,60			154,60	
		1	11,40			11,40	
		1	37,61			37,61	
		1	52,04			52,04	
		1	6,27			6,27	
	Enllumenat:						
	Connexió A01	2	3,17			6,34	
	A02-A03	2	12,29			24,58	
	A04-A05	2	18,20			36,40	
	A06-A07	2	12,49			24,98	
	Xarxa reg:						
	A01 - A02	2	9,00			18,00	
	A04 - A05	2	12,00			24,00	717,71
							717,710
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de ru-na a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.						
		1	7,56			7,56	
		1	75,12			75,12	
		1	179,95			179,95	
		1	10,14			10,14	
		1	179,99			179,99	
		1	15,64			15,64	
		1	92,35			92,35	
		1	70,99			70,99	
		1	162,49			162,49	
		1	7,11			7,11	
		1	0,16			0,16	
		1	76,09			76,09	

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	Enllumenat:						
	A02-A03	1	12,29	0,50		6,15	
	A04-A05	1	18,20	0,50		9,10	
	A06-A07	1	12,49	0,50		6,25	
	Xarxa reg:						
	A01 - A02	1	9,00	0,40		3,60	
	A04 - A05	1	12,00	0,40		4,80	907,49
							907,490
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.						
		1	17,55			17,55	
		1	1,25			1,25	
		1	17,30			17,30	
		1	6,64			6,64	
	Enllumenat:						
	Connexió A01	1	3,17	0,50		1,59	44,33
							44,330
E0633	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-teja de la superfície fresada.						
		1	3.309,430			3.309,430	3.309,430
							3.309,430
E0210	m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abo-cador, cànon i condicionament del mateix.						
		1	10,37			10,37	
		1	7,16			7,16	
		1	6,43			6,43	
		1	7,17			7,17	
		1	41,41			41,41	
		1	33,41			33,41	
		1	16,33			16,33	
		1	68,79			68,79	
		1	18,84			18,84	
		1	13,18			13,18	
		1	42,64			42,64	
		1	48,34			48,34	
		1	25,50			25,50	
		1	1,06			1,06	340,63
							340,630
E0212	m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre formigó, inclosa la base de formigó i transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.						
		1	6,12			6,12	
		1	6,69			6,69	
		1	13,83			13,83	26,64
							26,640
E0215	u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.						
	P-15a + R-301	1				1,00	
	R-01	2				2,00	
	Senyal orientació	1				1,00	
	R-02	1				1,00	
	Mirall seguretat convex	2				2,00	
	P-15a + R-301	2				2,00	
	S-572	1				1,00	
	R-301	1				1,00	11,00
							11,000

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0214	m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon.						
		1	28,35			28,35	
		1	234,16			234,16	
		1	10,00			10,00	
		1	107,49			107,49	380,00
							380,000
E0223	m Demolició de col·lector existent de fins a 800 mm de diàmetre de qual-sevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.						
		1	5,00			5,00	5,00
							5,000
E0225	m Desmuntatge de canalitzacions, conduccions i tubs de servei de qual-sevol tipus i diàmetre, inclòs part proporcional d'accessoris i arquetes de la instal·lació superficial o soterrada, amb mitjans mecànics i ma-nuals, inclòs càrrega i transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.						
		Enllumenat	1	10,00		10,00	
			1	57,00		57,00	67,00
							67,000
E02111	m2 Demolició de cuneta revestida de formigó de qualsevol tipus i gruix, in-clòs cànon i transport dels materials de runa a l'abocador.						
		1	81,45			81,45	81,45
							81,450
E10215	u Retirada de llumenera, inclòs columna, demolició de la fonamentació, rebliment del forat, càrrega i transport de les runes, fanal, cablejat i de tots els elements a l'abocador controlat, inclòs cànon.						
			3			3,00	3,00
							3,000
E02212	u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retira-da de branques, inclòs càrrega i transport a planta de compostatge, i tapat del forat.						
			2			2,00	2,00
							2,000
E0787	m2 Eliminació de les marques viàries sobre paviment amb qualsevol dels següents procediments a determinar per la Direcció d'Obra: aigua a presió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant utilització de sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals.						
			12	10,00	0,15	18,00	18,00
							18,000

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES							
E0313	m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix						
			1	6,85		6,85	
			1	8,25		8,25	
			1	14,82		14,82	
			1	61,75		61,75	
			1	2,82		2,82	
			1	1,63		1,63	
			1	18,13		18,13	
			1	16,09		16,09	
			1	1,97		1,97	
			1	12,80		12,80	
			1	136,22		136,22	
			1	3,71		3,71	285,04
							285,040
E0314	m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'a-bocament i manteniment de l'abocador						
			1	6,85	0,30	2,06	
			1	8,25	0,30	2,48	
			1	14,82	0,30	4,45	
			1	61,75	0,30	18,53	
			1	2,82	0,30	0,85	
			1	1,63	0,30	0,49	
			1	18,13	0,30	5,44	
			1	16,09	0,30	4,83	
			1	1,97	0,30	0,59	
			1	12,80	0,30	3,84	
			1	136,22	0,30	40,87	
			1	3,71	0,30	1,11	85,54
							85,540
E0303	m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'aboca-dor i condicionament del mateix.						
			1	19,50	0,25	4,88	
			1	14,12	0,20	0,85	
			1	31,18	0,25	7,80	
			1	26,86	0,20	1,61	
			1	3,71	0,25	0,93	16,07
							16,070
E0331	m3 Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de prés-tec, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de com-pactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.						
			1	27,38	0,50	13,69	13,69
							13,690
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.						
			1	285,13		285,13	
			1	27,38		27,38	312,51
							312,510

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E0333	m2 Reperfilat de talús, amidat sobre perfil						
	Baixants						
	Eix 1 PK 0+125 MD	1	8,00	5,00		40,00	
	Eix 1 PK 0+150 MD	1	15,00	5,00		75,00	
	Eix 2 PK 0+020 MD	1	10,00	5,00		50,00	
	Eix 3 PK 0+050 MD	1	3,75	5,00		18,75	183,75
							183,750

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS							
E0601	m3	Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència.					
		Eix 1	1	145,89		145,89	
		Eix 2	1	44,97		44,97	
		Eix 3	1	86,93		86,93	
		Accés Eix 1 PK 0+055 ME	1	3,71	0,25	0,93	
		Imprevistos	0,1	278,71		27,87	306,59
						306,590	
E0604	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, amb 5% de material reciclat, estesa i compactada.					
		Eix1	1	83,06		203,50	2.45
		Eix2	1	25,79		63,19	2.45
		Eix3	1	34,61		84,79	2.45
		Eix4	1	21,26		52,09	2.45
		Av. Eucaliptos	1	242,00	0,05	29,65	2.45
		Accés Eix 1 PK 0+055 ME	1	17,74	0,05	2,17	2.45
		Imprevistos	0,05	435,39		21,77	457,16
						457,160	
E0606A	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 base 50/70 G amb granulat calcari, estesa en capa base, intermitja, saneigs, apedaçats i/o regularitzacions, amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada					
		Eix 1	1	113,69		278,54	2.45
		Eix 2	1	36,10		88,45	2.45
		Eix 3	1	46,32		113,48	2.45
		Eix 4	1	26,67		65,34	2.45
		Av. Eucaliptos	1	242,00	0,05	29,65	2.45
		Regularització base:					
		Eix 1	1	49,56		121,42	2.45
		Eix 2	1	63,12		154,64	2.45
		Eix 3	1	7,80		19,11	2.45
		Eix 4	1	51,88		127,11	2.45
		Imprevistos	0,1	997,74		99,77	1.097,51
						1.097,510	
E0611	m2	Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent.					
		Zona tot-ú:					
		Eix 1	1	364,72		364,72	
		Eix 2	1	112,42		112,42	
		Eix 3	1	217,32		217,32	
		Accés Eix 1 PK 0+055 ME	1	17,74		17,74	712,20
						712,200	
E0612	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.					
		AC16:					
		Eix1	1	1.661,20		1.661,20	
		Eix2	1	515,80		515,80	
		Eix3	1	692,20		692,20	
		Eix4	1	425,20		425,20	
		Av. Eucaliptos	1	242,00		242,00	
		AC22:					
		Eix1	1	1.661,20		1.661,20	
		Eix2	1	515,80		515,80	
		Eix3	1	692,20		692,20	

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Eix4	1	425,20			425,20	
	Av. Eucaliptos	1	242,00			242,00	
	Deduir zona tot-ú	-1	694,46			-694,46	6.378,34
							6.378,340
E06310	m2 Paviment de llambordins de formigó prefabricat bicapa de 20x10x8 cm de color gris, col·locats sobre llit de morter de ciment de 2 cm de gruix amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó tipus HA-25 de 25 cm de gruix.						
	Vorera resguard rotonda	1	43,85			43,85	43,85
							43,850
E06311	m2 Paviment de llambordins de formigó prefabricat bicapa de 20x10x8 cm de color vermell, col·locats sobre llit de morter de ciment de 2 cm de gruix amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó tipus HA-25 de 25 cm de gruix.						
	Gorguera rotonda	1	36,19			36,19	
	Illetes	1	6,66			6,66	
		1	11,15			11,15	
		1	4,47			4,47	58,47
							58,470
E05172	m2 Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de diàmetre.						
	Gorguera rotonda	1	56,350			56,350	56,350
							56,350
E0624	m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm.sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta i beurada de ciment pòrtland. Inclou solera de formigó HM-20 de 15cm .						
	Eix 4 PK 0+000 al 0+020 ME	1	29,00			29,00	
	Eix 4 PK 0+005 al 0+010 MD	1	5,16			5,16	
	Eix 4 PK 0+025 al 0+045 ME	1	35,14			35,14	
	Av. Eucaliptus ME	1	5,62			5,62	
	Eix 1 PK 0+130 ME - Eix 4 0+020 MD	1	165,38			165,38	
	Eix 1 PK 0+130 al 0+150 MD	1	35,38			35,38	
	Deduir lloseta tàctil advertència	-1	21,32			-21,32	
	Deduir lloseta tàctil direccional	-1	8,24			-8,24	246,12
							246,120
E0673	m2 Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat de perill, prefabricada de formigó 20x20 cm. amb botons de 2,5 cm. de diàmetre exterior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre els seus centres, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.						
	Eix 1 PK 0+150	2	4,00	0,60		4,80	
	Eix 4 PK 0+005	2	4,00	0,60		4,80	
	Eix 4 PK 0+020 ME	1	1,77	0,60		1,06	
	Av. Eucaliptus	2	4,00	0,60		4,80	
	Eix 4 PK 0+025 ME	1	1,77	0,60		1,06	
	Eix 4 PK 0+040	2	4,00	0,60		4,80	21,32
							21,320
E0674	m2 Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó de 20x20 cm. amb 4 línies de 2,5 cm. d'ample i 0,5 cm. de ressalt , de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.						
	Eix 1 PK 0+150	2	1,17	0,80		1,87	
	Eix 4 PK 0+005	1	1,17	0,80		0,94	
		1	0,22	0,80		0,18	
	Av. Eucaliptus	2	0,22	0,80		0,35	
	Eix 4 PK 0+040	1	4,94	0,80		3,95	
		1	1,19	0,80		0,95	8,24
							8,240

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E0621	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 17x28 cm tipus T-3, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.						
	Eix 4 PK 0+000 al 0+020 ME	1	19,50			19,50	
	Eix 4 PK 0+005 al 0+010 MD	1	6,43			6,43	
	Av. Eucaliptus ME	1	7,17			7,17	
	Eix 4 PK 0+025 al 0+045 ME	1	24,43			24,43	
	Eix 1 PK 0+130 ME - Av.	1	90,62			90,62	
	Eucaliptus MD						
	Eix 1 PK 0+130 al 0+150 MD	1	20,15			20,15	
	Deduir gual rebaixat	-1	61,62			-61,62	106,68
							106,680
E0638	m Gual rebaixat amb peces de formigó per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles, inclòs l'excavació, vorada sobre base de formigó HM-20, talls de les peces de vorada, abatiments i adaptació a l'accés i rampes, rejuntat amb morter de ciment, totalment acabat.						
	Eix 1 PK 0+150	1	6,00			6,00	
		1	5,90			5,90	
	Eix 4 PK 0+005	1	6,80			6,80	
		1	6,43			6,43	
	Eix 4 PK 0+020 ME	1	3,55			3,55	
	Eix 4 PK 0+025 ME	1	3,55			3,55	
	Eix 4 PK 0+040	1	8,37			8,37	
		1	7,05			7,05	
	Av. Eucaliptus	1	7,17			7,17	
		1	6,80			6,80	61,62
							61,620
E0626	m Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície estriada, tipus americana, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.						
	Rotonda	1	42,72			42,72	
	Illetes	1	14,52			14,52	
		1	18,74			18,74	
		1	11,40			11,40	87,38
							87,380
E0629	m Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm, inclòs l'excavació, la base de formigó HM-20 i la beurada, totalment col·locada.						
	Eix 4 PK 0+000 al 0+020 ME	1	19,50			19,50	
	Eix 4 PK 0+025 al 0+045 ME	1	24,43			24,43	
	Eix 1 PK 0+130 ME - Av.	1	90,62			90,62	
	Eucaliptus MD						
	Eix 1 PK 0+130 al 0+150 MD	1	20,15			20,15	154,70
							154,700
E1107	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tau-ló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.						
	Eix 1 PK 0+130 ME - Eix 4 0+020 MD	1	32,78			32,78	
		1	21,12			21,12	53,90
							53,900
E1108	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tau-ló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.						
	Eix 4 PK 0+000 al 0+020 ME	1	17,49			17,49	
	Eix 4 PK 0+025 al 0+045 ME	1	19,66			19,66	

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Eix 1 PK 0+130 ME - Av. Eucaliptus	1	39,58			39,58	
	Eix 1 PK 0+130 al 0+150 MD	1	23,85			23,85	100,58
							100,580

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	CAPITOL 04 DRENATGE						
E03291	m Neteja de cunetes existents, inclòs càrrega i transport dels materials de runa a l'abocador.						
	Cuneta existent Eix 3 PK 0+050 MD	1	12,000			12,000	12,000
							12,000
E03251	m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny.						
	Eix 3 0-015 al 0+040 MD	1	55,00			55,00	55,00
							55,000
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes amb formigó tipus HM-20-P-12-I-AI (amb un 5% d'àrids reciclats), àrid 12 mm i additiu ai-rejant, executada amb mitjans mecànics o de forma manual, inclòs vi-brat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, reg de curat del formigó, totalment acabada.						
	Eix 3 -0+015 al 0+040 MD	1	123,260		0,150	18,489	
	Reparació cuneta existent Eix 3 PK 0+050 MD	1	9,150		0,150	1,373	19,862
							19,862
E05172	m2 Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corru-gat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de diàmetre.						
	Gual vehicles PK 0+035 MD	1	7,000	4,500		31,500	31,500
							31,500
E0822	m Baixant de desguàs de peces de formigó prefabricat bicapa amb sec-ció en forma d'U, de dimensions interiors mínimes de 60x31,5 cm i 105 cm de longitud, resistència a compressió 275 kg/cm², col·locada en talussos, inclòs l'excavació en qualsevol tipus de terreny, recalçada amb formigó tipus HM-20, inclòs rastrells, totalment acabada.						
	Eix 1 PK 0+125 MD	1	8,00			8,00	
	Eix 1 PK 0+150 MD	1	15,00			15,00	
	Eix 2 PK 0+020 MD	1	10,00			10,00	33,00
							33,000
E0823	m Baixant de desguàs de peces de formigó prefabricat bicapa amb sec-ció en forma d'U, de dimensions interiors mínimes de 41x15 cm i 70 cm de longitud, resistència a compressió 275 kg/cm², col·locada en ta-lussos, inclòs l'excavació en qualsevol tipus de terreny, recalçada amb formigó tipus HM-20, inclòs rastrells, totalment acabada.						
	Eix 3 PK 0+050 MD	1	3,75			3,75	3,75
							3,750
E0414	m2 Emmacat de pedra de la zona, col.locada de forma irregular i travada sobre base de formigó tipus HM-20 de 10 cm de gruix, inclòs l'excava-ció, rebaix i encaixonat de les terres, totalment col.locada.						
	Eix 1 PK 0+125 MD	1	2,00	2,00		4,00	
	Eix 1 PK 0+150 MD	1	2,00	2,00		4,00	
	Eix 2 PK 0+020 MD	1	2,00	2,00		4,00	
	Eix 4 PK 0+035 ME	1	2,50	2,50		6,25	
		1	2,50	1,50		3,75	22,00
							22,000
E0830	u Connexió de cuneta de cap de talús a baixant, totalment acabada.						
	Cuneta - cuneta existent Eix 3 PK 0+040 MD	1				1,00	
	Eix 1 PK 0+015 MD	1				1,00	
	Eix 1 PK 0+040 MD	1				1,00	
	Eix 1 PK 0+090 MD	1				1,00	

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.



Diputació Tarragona


Diputació Tarragona

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 05 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS							
E08211	u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.						
	Clavegueram Av. Eucaliptus	1				1,00	1,00
							1,000
E0821	u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de pericó, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat.						
	Connexió reg Av. Eucaliptus ME	2				2,00	2,00
							2,000
E0341	u Cales pera a la localització dels serveis existents.						
	ENLLUMENAT:						
	Nova vorera Av. Eucaliptus MD (Telefònica)	1				1,00	
	Eix 4 PK 0+030 ME (Clavegueram)	1				1,00	
	Eix 4 PK 0+045 ME (Clavegueram)	1				1,00	
	Eix 4 PK 0+050 ME i MD (Telefònica)	2				2,00	
	Eix 2 PK 0+050 MD (Telefònica)	1				1,00	
	REG:						
	Creuament Av. Eucaliptus (Telefònica)	1				1,00	
	Creuament Av. Eucaliptus (Clavegueram)	1				1,00	
	Creuament Av. Eucaliptus (Gas)	1				1,00	
	Nova vorera Av. Eucaliptus MD (Telefònica)	1				1,00	
	Eix 4 PK 0+050 MD (Telefònica)	1				1,00	
	DRENATGE:						
	Eix 4 PK 0+035 (Clavegueram)	1				1,00	
	Eix 4 PK 0+035 ME (Telefònica)	1				1,00	
	Eix 4 PK 0+035 ME (Clavegueram)	1				1,00	
	Eix 3 PK 0-015 al 0+040 MD (Telefònica)	2				2,00	
	Eix 3 PK 0+055 MD (Telefònica)	1				1,00	
	MUR CONTENCIÓ:						
	Eix 3 PK 0+060 MD (Telefònica)	1				1,00	18,00
							18,000
E0342	m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.						
	MUR CONTENCIÓ:						
	Eix 3 PK 0+060 MD (Telefònica)	1	10,00	1,00	1,00	10,00	10,00
							10,000
E0500	m3 Formigó no estructural tipus HNE-15 (amb un 5% d'àrids reciclats), elaborat en planta,col·locat.						
	MUR CONTENCIÓ:						
	Eix 3 PK 0+060 MD (Telefònica)	1	10,00	0,50	0,50	2,50	2,50
							2,500

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E1606	pa Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.						
		1				1,00	1,00
							1,000

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 06 OBRES COMPLEMENTARIES							
SUBCAPITOL 0801 ENLLUMENAT PÚBLIC							
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.						
	A01-A02	1	49,01	0,50	0,60	14,70	
	A02-A03	1	12,29	0,50	1,00	6,15	
	C04-C08	1	50,15	0,40	0,60	12,04	
	A04-A05	1	18,20	0,50	1,00	9,10	
	A05-C10	1	12,79	0,40	0,60	3,07	
	A02-A06	1	9,22	0,40	0,60	2,21	
	A06-A07	1	12,49	0,50	1,00	6,25	
	A07-C11	1	4,86	0,40	0,60	1,17	
	A08-C13	1	18,79	0,40	0,60	4,51	59,20
							59,200
E0317	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.						
	A01-A02	1	49,01	0,50	0,30	7,35	
	C04-C08	1	50,15	0,40	0,30	6,02	
	A05-C10	1	12,79	0,40	0,30	1,53	
	A02-A06	1	9,22	0,40	0,30	1,11	
	A07-C11	1	4,86	0,40	0,30	0,58	
	A08-C13	1	18,79	0,40	0,30	2,25	18,84
							18,840
E03221	m3 Arena natural rentada 0/2 mm en recobriment de canalitzacions i conduccions elèctriques, inclòs càrrega, transport i estesa en rasa amb mitjans mecànics i manuals.						
	A01-A02	1	49,01	0,50	0,30	7,35	
	C04-C08	1	50,15	0,40	0,30	6,02	
	A05-C10	1	12,79	0,40	0,30	1,53	
	A02-A06	1	9,22	0,40	0,30	1,11	
	A07-C11	1	4,86	0,40	0,30	0,58	
	A08-C13	1	18,79	0,40	0,30	2,25	18,84
							18,840
E0500	m3 Formigó no estructural tipus HNE-15 (amb un 5% d'àrids reciclats), elaborat en planta,col·locat.						
	A02-A03	1	12,29	0,50	0,30	1,84	
	A04-A05	1	18,20	0,50	0,30	2,73	
	A06-A07	1	12,49	0,50	0,30	1,87	6,44
							6,440
E0320PN	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material granular o seleccionat procedent de préstec, estès amb tongades de 25 cms de gruix com a màxim, humectat i compactat amb base l'assaig de referència, inclòs càrrega i transport.						
	A02-A03	1	12,29	0,50	0,70	4,30	
	A04-A05	1	18,20	0,50	0,70	6,37	
	A06-A07	1	12,49	0,50	0,70	4,37	
	Formigó HNE-15 no estructural (pavimentacions i voreres)						
	A01 - A02						15,04
							15,040
E101002	m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 90 mm. de diàmetre nominal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa.						
	A01-A02	2	49,010				98,020

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	C04-C08	1	50,150			50,150	
	A05-C10	1	12,790			12,790	
	A02-A06	1	9,220			9,220	
	A07-C11	1	4,860			4,860	
	A08-C13	1	18,790			18,790	
	Rebliment i piconatge rasa, material pròpia obra, inclòs càrrega						193,830
							193,830
E101003	m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 110 mm. de diàmetre nominal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa.						
	A02-A03	2	12,29			24,58	
	A04-A05	2	18,20			36,40	
	A06-A07	2	12,49			24,98	85,96
							85,960
E101311	m i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.\par }						
	A01-A02	1	49,010			49,010	
	A02-A03	1	12,290			12,290	
	C04-C08	1	50,150			50,150	
	A04-A05	1	18,200			18,200	
	A05-C10	1	12,790			12,790	
	A02-A06	1	9,220			9,220	
	A06-A07	1	12,490			12,490	
	A07-C11	1	4,860			4,860	
	A08-C13	1	18,790			18,790	187,800
							187,800
E12101	u Pericó de registre de dimensions de 45x45x60 cm interiors mínims, per a instal·lacions semafòriques o d'enllumenat, inclòs marc i tapa de fosa dúctil classe B-125 , de tipus prefabricat o elaborat in situ amb parets de maó calat "gero" arrebossat i acabat lliscat interior, col·locat sobre solera de graves.						
	A01 - A07	7				7,00	
	A01 - A08	8				8,00	8,00
							8,000
E10104	m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.						
	L1 rotonda (c/ Llevant)	1	45,00			45,00	
		1	76,00			76,00	
	L2 (c/ Llevant)	1	157,00			157,00	
	L3 (Av. Eucaliptus)	1	21,00			21,00	299,00
							299,000
E10121	m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.						
	A01-A02	1	49,01			49,01	
	A02-A03	1	12,29			12,29	
	C04-C08	1	50,15			50,15	
	A04-A05	1	18,20			18,20	
	A05-C10	1	12,79			12,79	
	A02-A06	1	9,22			9,22	
	A06-A07	1	12,49			12,49	
	A07-C11	1	4,86			4,86	
	A08-C13	1	18,79			18,79	187,80
							187,800

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E10122	u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia amb soldadura aluminotèrmica.						
	C01 - C11	11				11,00	
	C01 - C11	11				11,00	
	C01 - C13	13				13,00	13,00
							13,000
E10128	u Fonamentació de fanal amb columna de 5 m d'alçada com a màxim, inclòs excavació, formigó HA-25 i placa amb pernns d'ancoratge, totalment acabada.						
	C01 - C12	12				12,00	12,00
							12,000
E10129	u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs excavació, formigó HA-25 abocat i vibrat, motlle, passatubs, placa i pernns d'ancoratge d'acer galvanitzat amb forma de gaiata, totalment acabada.						
	C13	1				1,00	1,00
							1,000
E1113221	u Columna per a llumenera de fins a 5 m d'alçària, d'acer galvanitzat pintat en color, tot a determinar per la Direcció d'Obra, inclòs el fust, braç de subjecció, pernns d'ancoratge i plantilla, caixes estanques, fusibles, cablejat i connexions, totalment instal·lada i connexionada, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó.						
	C01 - C12	12				12,00	12,00
							12,000
E1113211	u Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat de fins a 12,00 m d'alçària, de secció cilíndrica d'un sol tram i acabat galvanitzat en calent a determinar per la Direcció d'Obra, inclosos els pernns d'ancoratge, coronació superior per fixar múltiples lluminàries, caixes de fusibles, cable 3x2,5 mm2 instal·lat i connexionat en caixa a l'interior i altres elements auxiliars, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó, totalment instal·lada.						
	C13	1				1,00	1,00
							1,000
E111502PN	u Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.005.3.024G.AMA1 37,9W de Carandini o equivalent.						
	C02	1				1,00	
	C05	1				1,00	
	C06	1				1,00	
	C08	1				1,00	
	C10	1				1,00	
	C12	1				1,00	6,00
							6,000
E111503PN	u Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.036E.PCE1 44,7W de Carandini o equivalent.						
	C01	1				1,00	
	C03	1				1,00	
	C04	1				1,00	
	C07	1				1,00	
	C11	1				1,00	5,00
							5,000

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E111504PN	u Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.036E.PCE2 44,7W de Carandini o equivalent.						
	C09	1				1,00	1,00
							1,000
E111505PN	u Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.048C.AMA1 44,4W de Carandini o equivalent.						
	C13	6				6,00	6,00
							6,000
E10224	u Condicionament de quadre de control i maniobra de l'enllumenat públic existent, per adaptar-lo a les noves línies d'enllumenat projectades, inclòs materials i connexions deixant l'instal·lació totalment acabada i provada.						
	L1 rotonda i L2 (c/ Llevant)	1				1,00	
	L3 (Av. Eucaliptus)	1				1,00	2,00
							2,000
E1626	u Redacció i disseny de les memòries o projecte d'enllumenat públic visat i legalització de les instal·lacions, inclòs permisos, declaració responsable per la posada en servei, certificats de la instal·lació, inscripció RITSIC, càlculs i butlletins.						
	L1 rotonda i L2 (c/ Llevant)	1				1,000	
	L3 (Av. Eucaliptus)	1				1,000	
		1				1,000	2,000
							2,000
SUBCAPITOL 0802 JARDINERIA I REG							
APARTAT 080201 JARDINERIA							
E1188	m2 Subministrament i col·locació de malla antiherba de 140 gr/m2 de gramatge, inclou transport.						
		1	52,32			52,32	
		1	7,10			7,10	
		1	21,56			21,56	
		1	8,14			8,14	
		1	73,68			73,68	162,80
							162,800
E11831	m2 Subministrament de grava decorativa o altre àrid decoratiu a determinar per la Direcció d'Obra, estès i anivellat amb un gruix de fins a 10 cm, a l'interior de la rotonda o espais destinats a l'enjardiment.						
		1	52,320			52,320	
		1	7,100			7,100	
		1	21,560			21,560	
		1	8,140			8,140	
		1	73,680			73,680	162,800
							162,800
E1186	m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals i mecànics.						
		3	1,76		0,20	1,06	
		3	4,94		0,20	2,96	4,02
							4,020
E1192	u Subministrament d'olivera (<i>Olea Europaea</i>) de 25 a 30 cm de perímetre, en contenidor de més de 80 litres.						
		1				1,00	1,00
							1,000

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E1164	u Subministrament de romaní (<i>Rosmarinus Officinalis</i>) de 20 a 30 cm d'alçària, en contenidor d'1,5 litres.						
		4 plantes/m2	42			42,00	42,00
							42,000
E1167	u Subministrament d'espígol (<i>Lavandula Angustifolia</i>) en test d'11 cm.						
		4 plantes/m2	42			42,00	42,00
							42,000
E1140	u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum inferior a 1 litre, en terreny prèviament preparat, amb un primer reg.						
			84			84,00	84,00
							84,000
E11551	u Plantació d'arbre de 18 a 25 cm. de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), comprenent l'excavació del clot de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el lloc determinat i primer reg.						
			1			1,00	1,00
							1,000
E1199PN	m Subministrament i instal·lació de vorada recta o corba de qualsevol radi amb perfil d'acer corten de 8mm de gruix i 200mm d'alçària, amb elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, totalment col·locada.						
			3	4,71		14,13	
			1	9,44		9,44	
			3	7,88		23,64	47,21
							47,210

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
APARTAT 080202 REG							
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.						
		Connexió xarxa - A01	1	5,00	0,40	0,60	1,20
		A01 - A02	1	9,00	0,40	1,00	3,60
		A02 - A03	1	23,00	0,40	0,60	5,52
		A03 - A04	1	14,00	0,40	0,60	3,36
		A04 - A05	1	12,00	0,40	1,00	4,80
							18,48
E0317	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.						
		Connexió xarxa - A01	1	5,00	0,40	0,30	0,60
		A02 - A03	1	23,00	0,40	0,30	2,76
		A03 - A04	1	14,00	0,40	0,30	1,68
							5,04
							5,040
E03221	m3 Arena natural rentada 0/2 mm en recobriment de canalitzacions i conduccions elèctriques, inclòs càrrega, transport i estesa en rasa amb mitjans mecànics i manuals.						
		Connexió xarxa - A01	1	5,00	0,40	0,30	0,60
		A02 - A03	1	23,00	0,40	0,30	2,76
		A03 - A04	1	14,00	0,40	0,30	1,68
							5,04
							5,040
E0500	m3 Formigó no estructural tipus HNE-15 (amb un 5% d'àrids reciclats), elaborat en planta,col·locat.						
		A01 - A02	1	9,00	0,40	0,30	1,08
		A04 - A05	1	12,00	0,40	0,30	1,44
							2,52
							2,520
E0320PN	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material granular o seleccionat procedent de préstec, estès amb tongades de 25 cms de gruix com a màxim, humectat i compactat amb base l'assaig de referència, inclòs càrrega i transport.						
		A01 - A02	1	9,00	0,40	0,70	2,52
		A04 - A05	1	12,00	0,40	0,70	3,36
							5,88
							5,880
E101003	m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 110 mm. de diàmetre nominal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa.						
		Connexió xarxa - A01	1	5,00			5,00
		A01 - A02	1	9,00			9,00
		A02 - A03	1	23,00			23,00
		A03 - A04	1	14,00			14,00
		A04 - A05	1	12,00			12,00
							63,00
E101312	m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització d'aigua de PVC de color blau i 200 mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la generatriu superior del tub.						
		Connexió xarxa - A01	1	5,00			5,00
		A01 - A02	1	9,00			9,00
		A02 - A03	1	23,00			23,00

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	A03 - A04	1	14,00			14,00	63,00
	A04 - A05	1	12,00			12,00	
E1210	u Pericó de registre de 40x40x60 cm, amb tapa, totalment acabat						63,000
	A01 - A05	5				5,00	5,00
							5,000
E9933	u Connexió de servei d'aigua, inclòs tall subministrament, excavació en els punts de tall, maneguets d'unió i rebliment amb sorra.						
		1				1,00	1,00
							1,000
E09101	m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris, soldat i col·locat.						
	Connexió xarxa - A01	1	5,00			5,00	63,00
	A01 - A02	1	9,00			9,00	
	A02 - A03	1	23,00			23,00	
	A03 - A04	1	14,00			14,00	
	A04 - A05	1	12,00			12,00	
E09177	u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN32 mm, i 10 bar de PN.						63,000
	Escomesa	1				1,00	4,00
	Parterres	2				2,00	
	Rotonda	1				1,00	
E09032	m Manguera tipus Tech-Line 17 mm, inclòs pp de peces especials, col·les i TE d'unió a una distància de 30 cm. entre ells, col·locat sota la superfície i muntat.						4,000
	Parterres	1	20,00			20,00	60,00
		1	10,00			10,00	
	Rotonda	1	30,00			30,00	
E09033	u Escomesa per la instal·lació de reg per degoteig amb tecnologia tipus Tech-line, inclosos els següents elements: arqueta rectangular de PVC de 40x26x30 cm, programador Rain Bird autònom WP 1 est amb piles, electrovàlvula 100 JTV 1", filtre de malla 1", presa simple a PE de 3/8", vàlvula PVC per rentat per a PE 32mm i dos enllaços rosca-femella, completament instal·lat.						60,000
		1				1,00	1,00
							1,000

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0803 ESCULLERA							
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.						
		0,5	12,00		4,70	28,20	28,20
							28,200
E04111	t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg a 800 kg, com a màxim, col·locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.						
		1	12,00	5,60		134,40	2
		1	12,00	3,12		74,88	209,28 2
							209,280
E0502	m3 Formigó en massa tipus HM-20 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.						
		0,3	12,00	3,12		11,23	11,23
							11,230
E0319	m3 Rebliment amb material filtrant darrera d'alçats d'obres de fàbrica i murs d'escullera, inclòs càrrega, transport, estesa i piconatge.						
		1	12,00		1,80	21,60	21,60
							21,600
E0650	m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 350 g/m2 no teixit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.						
	Material filtrant	1	12,00		6,35	76,20	76,20
							76,200

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0804 MARQUESINA TRANSPORTS PÚBLICS							
E1625	u Trasllat de marquesina de parada de bus a nova ubicació, incloent el desmuntatge de l'existent, demolició de l'obra civil existent i neteja, transport i emmagatzematge, instal·lació i indicació provissional de la nova parada de bus i posterior muntatge e instal·lació de la marquesina a la nova ubicació, deixant la partida completament acabada i tot seguint les especificacions proposades per la Direcció General del Transport Terrestre.						
		1				1,00	1,00
							1,000
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.						
	Trasllat marquesina	4	0,60	0,60	0,30	0,43	
		1	4,40	2,10	0,30	2,77	3,20
							3,200
E0501	m3 Formigó de neteja tipus HL-150 (amb un 5% d'àrids reciclats) elaborat en planta,col·locat.						
	Trasllat marquesina	1	4,40	2,10	0,10	0,92	0,92
							0,920
E0505	m3 Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fonaments i so-leres, elaborat en planta,col·locat.						
	Trasllat marquesina	4	0,60	0,60	0,30	0,43	
		1	4,40	2,10	0,20	1,85	2,28
							2,280
E0515	m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.						
	Trasllat marquesina	1	4,40		0,20	0,88	
		1	0,38		0,20	0,08	0,96
							0,960
E0517	kg Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.						
	Trasllat marquesina	4	0,70	0,70		10,99	5.605
	200x200x10						
	200x200x6	1	4,30	2,00		17,35	28,34 2.018
							28,340

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0805 MUR DE CONTENCIÓ							
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.						
		1	10,00	1,10	1,30	14,30	14,30
							14,300
E0501	m3 Formigó de neteja tipus HL-150 (amb un 5% d'àrids reciclats) elaborat en planta,col·locat.						
		1	10,00	1,10	0,10	1,10	1,10
							1,100
E0505	m3 Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fonaments i so-leres, elaborat en planta,col·locat.						
		1	10,00	1,10	0,40	4,40	4,40
							4,400
E0508	m3 Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en alçats, elaborat en planta, col·locat.						
		1	10,00	0,30	0,80	2,40	2,40
							2,400
E0515	m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.						
		2	10,00		0,40	8,00	
		2	1,10		0,40	0,88	8,88
							8,880
E0516	m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.						
		2	10,00		0,80	16,00	
		2	0,30		0,80	0,48	16,48
							16,480
E0517	kg Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.						
		1	356,16			356,16	356,16
							356,160
E0533	m2 Pintura bituminosa en extradós de murs (tres capes)						
		1	10,00		0,80	8,00	
		1	10,00	0,80		8,00	16,00
							16,000
E0867	m Tub dren de 200 mm de diàmetre nominal de PE corrugat i doble pa-ret, totalment ranurat, col·locat en rasa de trasdós de mur per al dre-natge.						
		1	11,00			11,00	11,00
							11,000
E0319	m3 Rebliment amb material filtrant darrera d'alçats d'obres de fàbrica i murs d'escullera, inclòs càrrega, transport, estesa i piconatge.						
		1	10,00	0,80	0,20	1,60	1,60

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							1,600
E0650	m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 350 g/m2 no teixit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.						
							20,000
E0525	m Junt de poliuretà expandit de 20 mm. de gruix, col·locada amb adhesiu de cautxu sintètic en dissolució.	1	10,00	2,00		20,00	20,00
							0,180
SUBCAPITOL 0806 OBRES ACCESSÒRIES							
E1600	pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar.						
							1,000
E1620	pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat viària, inclòs senyalistes, instal·lacions de semàfors, senyalització horitzontal i vertical, abalisament, proteccions, barreres de seguretat, tancaments i de tots els desviaments provisionals durant les diferents fases d'execució de les obres i d'acord amb el seu avanç, inclòs els desplaçaments, muntatge i desmuntatge, manteniment, trasllats i tots els mitjans i elements auxiliars que requereixin, mà d'obra, maquinària i materials, segons indicacions de la Direcció de l'Obra.						
							1,000

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 07 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT							
SUBCAPITOL 0901 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL							
E0704	m Premarcatge de marca viària longitudinal.						
							897,390
							897,390
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.						
							787,940
E0707	m Marca viària longitudinal de 30 cm d'amplada amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.						
							0.5

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	
	M-2.4b	1	4,09			2,05	0.5	
		1	14,63			7,32	0.5	
		1	22,33			11,17	0.5	
		1	15,07			15,07		
		1	15,11			15,11	52,97	
							52,970	
E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.						
	M-4.1	2	3,00			6,00		
		1	2,65			2,65		
		1	3,72			3,72		
		1	8,77			8,77		
		1	3,00			3,00		
		1	3,87			3,87		
		1	4,23			4,23		
	M-4.2	1	3,48			3,48		
		1	3,54			1,77	0.5	
		1	9,29			4,65	0.5	
		1	8,61			4,31	0.5	
		1	9,05			4,53	50,98	
								0.5
								50,98 0.5
							50,980	
E0708	m2	Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada mecànicament, totalment acabada.						
	M-4.3	6	4,00	0,50		12,00		
		7	4,00	0,50		14,00		
		6	2,00	0,50		6,00		
		6	4,00	0,50		12,00		
		12	4,00	0,50		24,00		
	M-6.2 (groc)	2	1,05			2,10		
	M-6.4	1	1,23			1,23		
	M-6.5	4	1,43			5,72		
	M-7.2a	1	1,18			1,18		
		1	1,05			1,05		
		1	0,77			0,77		
	illetes	1	3,51			3,51		
		1	6,61			6,61		
		1	1,65			1,65		
		1	2,97			2,97	94,79	
	E07082	m	Pintura acrílica amb base solvent aplicada en vorades de qualsevol mida de color alternatiu blanc i vermell amb microesferes de vidre, totalment acabada.					
		1	13,74			13,74		
		1	17,96			17,96		
1		41,94			41,94			
1		10,56			10,56	84,20		
							84,200	

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	
SUBCAPITOL 0902 SENYALITZACIÓ VERTICAL								
E0709	u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.							
	P-04	2				2,00		
	P-20a	1				1,00		
	P-22b	2				2,00		
	R-01	5				5,00	10,00	
							10,000	
E0711	u Placa reflectora circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.							
	R-301	3				3,00		
	R-401a	3				3,00		
	R-402	3				3,00	9,00	
							9,000	
E0715	u Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.							
	S-13	2				2,00	2,00	
							2,000	
E0717	u Placa reflectora rectangular de 90x60 cm.,per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.							
	S-19	2				2,00	2,00	
							2,000	
E0720	u Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementària, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.							
	S-800	2				2,00	2,00	
							2,000	
E0739	m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.							
	P-04 + R-01 + S-800	2	3,50			7,00		
	P-20a + R-301	1	3,30			3,30		
	R-301	2	2,70			5,40		
	P-22b	2	2,70			5,40		
	S-13 + S-19	1	3,60			3,60		
		1	4,40			4,40		
	R-401a	3	2,70			8,10		
	R-402	3	2,70			8,10		
	R-01	3	2,70			8,10		
	R-02	1	2,70			2,70	56,10	
								56,100
	E0752	u Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.						
P-15a		1				1,00	1,00	
							1,000	
E0751	u Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.							
	R-301	1				1,00	1,00	
							1,000	
E0753	u Placa octogonal d'alumini per a senyals de trànsit de 60 cm, de doble apotema, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria							
	R-02	1				1,00	1,00	
							1,000	
E0754	u Placa quadrada d'alumini per a senyals de trànsit de L=60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.							
	S-13	6				6,00	6,00	
							6,000	

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E0738	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre, col·locat.						
	R-02	1	3,50			3,50	
	P-15a + R-301	1	4,10			4,10	7,60
							7,600
E0729	u Fonamentació de senyals, segons plànols, inclòs l'excavació, totalment acabada.						
	Pal d'acer:						
	P-04 + R-01 + S-800	2				2,000	
	P-20a + R-301	1				1,000	
	R-301	2				2,000	
	P-22b	2				2,000	
	S-13 + S-19	2				2,000	
	R-401a	3				3,000	
	R-402	3				3,000	
	R-01	3				3,000	
	Pal d'alumini:						
	S-13	6				6,000	
	Panell groc P-15a + R-301	2				2,000	
	R-02	1				1,000	
	P-15a + R-301	1				1,000	28,000
							28,000
E0755	m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals d'orientació, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.						
	Senyal 2 (TV-7048 groc)	1	0,65		0,25	0,16	
	Senyal 3 (TV-7048 groc)	1	0,65		0,25	0,16	
	Senyal 6	1	0,37		0,37	0,14	0,46
							0,460
E0756	m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.						
	Senyal 6	2	1,50		0,20	0,60	0,60
							0,600
E0757	m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.						
	Senyal 2	1	1,45		0,60	0,87	
	Senyal 3	1	1,70		0,45	0,77	
	Senyal 6	1	1,50		0,37	0,56	2,20
							2,200
E0758	m2 Placa d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.						
	Senyal 1	1	1,95		0,60	1,17	
	Panell groc P-15a + R-301	2	0,90		1,35	2,43	3,60
							3,600
E07581	m2 Placa d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.						
	Senyal 4	1	2,45		1,40	3,43	
	Senyal 5	1	2,45		1,23	3,01	6,44
							6,440

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E0745	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC, col·locat.						
	Senyal 1	1	3,25			3,25	
	Senyal 2	1	3,55			3,55	
	Senyal 3	1	3,40			3,40	
	Senyal 6	1	2,01			2,01	
	Panell groc P-15a + R-301	2	4,00			8,00	20,21
E0746	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD, col·locat.						20,210
	Senyal 5	1	2,02			2,02	
	Senyal 6	1	2,35			2,35	4,37
							4,370
E07461	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 / 140 mm. de diàmetre ME, col·locat.						
	Senyal 4	1	2,20			2,20	
	Senyal 5	1	2,35			2,35	4,55
							4,550
E07462	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat.						
	Senyal 4	1	2,35			2,35	2,35
							2,350
E07441	u Base d'acer galvanitzat per a suport de 90 mm. col·locada.						
	Senyal 1	1				1,00	
	Senyal 2	1				1,00	
	Senyal 3	1				1,00	3,00
E07442	u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.						3,000
	Senyal 6	1				1,00	1,00
							1,000
E07443	u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.						
	Senyal 4	1				1,00	
	Senyal 5	1				1,00	2,00
E0730	u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.						2,000
	Senyal 1	1				1,00	
	Senyal 2	1				1,00	
	Senyal 3	1				1,00	
	Senyal 4	1				1,00	
	Senyal 5	1				1,00	
	Senyal 6	1				1,00	6,00
E0723	u Fita quilomètrica, amb placa reflectora de 600x400 mm, nivell 2 HIP, inclòs les 2 plaques, suports, ancoratges i cargoleria, totalment col·locada						6,000
	S-572	1				1,00	1,00
							1,000
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.						
	Senyal c/ Llevant	1				1,00	1,00
							1,000

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0903 ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ							
E0736X	m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i pals de perfil en "C" tipus CPN C-120 de 1,4 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.						
	Eix 1 PK 0+010 al 0+130 MD	1	120,00			120,00	
	Eix 1 PK 0+065 al 0+125 ME	1	56,00			56,00	
	Eix 1 PK 0+150 MD al Eix 3 PK 0+000 ME	1	96,00			96,00	272,00
							272,000
E07366	u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.						
	Eix 1 PK 0+010 MD	1				1,00	1,00
							1,000
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.						
	Eix 1 PK 0+065 ME	1				1,00	
	Eix 1 PK 0+125 ME	1				1,00	2,00
							2,000
E0701	m Barana d'acer tipus EG, amb passamà 120x60 mm., travessers inferior i superior de 60x30 mm.,muntants cada 100 cm. i brendoles de 40x20 mm. cada 10 cm., de 100 cm. d'alçària, emprimació i 2 capes de pintura color RAL 5009 incloses, amb ancoratges i soldadures, col·locada en recta o corba de qualsevol radi i totalment acabada.						
	Eix 1 PK 0+130 al 0+150 MD	1	23,00			23,00	
	Eix 3 PK 0+040 MD al Eix 2 0+050 MD	1	30,00			30,00	53,00
							53,000
E07017	m Barana d'acer de 100 cm d'alçària amb perfils superior i inferior de 50x20x1,5 mm, barres verticals de 20 mm de diàmetre disposades cada 10 cm., muntants cada 150 cm de 50x50x2 mm soldades i llimades, emprimació i 2 dues capes de pintura de color negre o termolacada en color RAL a determinar per la D.O., inclòs ancoratges a mur amb pletina d'1 cm., 4 espàrrecs d'acer inoxidable amb tacs químic, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.						
	Eix 2 PK 0+075 MD	1	12,00			12,00	
	Eix 4 PK 0+010 ME	1	17,00			17,00	29,00
							29,000

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E07018PN	m Subministrament i col·locació de tanca tipus Texana de fusta de pi tractada en autoclau pera classe d'ús IV (segons norma UNE-EN 335), composta per muntants verticals de 1400 mm de longitud i D 100 mm, col·locats cada 2 m i ancorats al terreny mitjançant daus de formigó de 40x40x40 cm, i tres travessers horitzontals de D 80 mm i 2000 mm de longitud, subjectats als muntants mitjançant abraçadores i cargols d'acer galvanitzat en calent (segons norma UNE-EN ISO 1461). Altura efectiva sobre el terreny 1,10 m.						
	Eix 4 PK 0+015 al Eix 2 PK 0+050 MD	1	38,00			38,00	38,00
							38,000
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.						
	Fonamentació barana EG:						
	Eix 1 PK 0+140 MD	1	23,00	0,30	0,40	2,76	
	Eix 2 PK 0+050 MD	1	4,76	0,30	0,40	0,57	
	Eix 3 PK 0+055 MD	1	0,89	0,30	0,40	0,11	
	Eix 3 PK 0+045 MD	1	12,93	0,30	0,40	1,55	4,99
							4,990
E0501	m3 Formigó de neteja tipus HL-150 (amb un 5% d'àrids reciclats) elaborat en planta,col·locat.						
	Fonamentació barana EG:						
	Eix 1 PK 0+140 MD	1	23,00	0,30	0,10	0,69	
	Eix 2 PK 0+050 MD	1	4,76	0,30	0,10	0,14	
	Eix 3 PK 0+055 MD	1	0,89	0,30	0,10	0,03	
	Eix 3 PK 0+045 MD	1	12,93	0,30	0,10	0,39	1,25
							1,250
E0505	m3 Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fonaments i soles, elaborat en planta,col·locat.						
	Fonamentació barana EG:						
	Eix 1 PK 0+140 MD	1	23,00	0,30	0,30	2,07	
	Eix 2 PK 0+050 MD	1	4,76	0,30	0,30	0,43	
	Eix 3 PK 0+055 MD	1	0,89	0,30	0,30	0,08	
	Eix 3 PK 0+045 MD	1	12,93	0,30	0,30	1,16	3,74
							3,740
E0516	m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.						
	Fonamentació barana EG:						
	Eix 2 PK 0+050 MD	2	4,76		0,30	2,86	
		2	0,30		0,30	0,18	
	Eix 3 PK 0+055 MD	2	0,89		0,30	0,53	
		2	0,30		0,30	0,18	
	Eix 3 PK 0+045 MD	2	12,93		0,30	7,76	
		2	0,30		0,30	0,18	11,69
							11,690
E0515	m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.						
	Fonamentació barana EG:						
	Eix 1 PK 0+140 MD	2	23,00		0,30	13,80	
		2	0,30		0,30	0,18	13,98
							13,980

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0517	kg Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.						
	Fonamentació barana EG:						
	Eix 1 PK 0+140 MD (Cèrcol 20x20cm 4 10 e 6/30cm)	1	23,00			77,28	3.36
	Eix 2 PK 0+050 MD (Cèrcol 20x20cm 4 10 e 6/30cm)	1	4,76			15,99	3.36
	Eix 3 PK 0+055 MD (Cèrcol 20x20cm 4 10 e 6/30cm)	1	0,89			2,99	3.36
	Eix 3 PK 0+045 MD (Cèrcol 20x20cm 4 10 e 6/30cm)	1	12,93			43,44	139,70 3.36
							139,700

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 08 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL							
E1147	m3 Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de Condi-cions Tècniques.						
		1	6,84		0,30	2,05	
		1	8,24		0,30	2,47	
		1	14,82		0,30	4,45	
		1	61,74		0,30	18,52	
		1	2,82		0,30	0,85	
		1	1,63		0,30	0,49	
		1	18,13		0,30	5,44	
		1	16,09		0,30	4,83	
		1	1,97		0,30	0,59	
		1	12,80		0,30	3,84	
		1	136,22		0,30	40,87	
		1	3,71		0,30	1,11	85,51
							85,510
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.						
		1	48,63			48,63	
		1	38,07			38,07	
		1	68,44			68,44	
		1	26,83			26,83	
		1	29,35			29,35	
		1	2,42			2,42	
		1	23,04			23,04	
		1	22,39			22,39	
		1	6,34			6,34	
		1	76,09			76,09	341,60
							341,600
E0327	m2 Estesa de terra vegetal procedent de préstec per talussos, inclòs càrrega i transport.						
		1	50,00			50,00	50,00
							50,000
E1145	m2 Hidrosembra projectada en una fase amb espècies adaptades agrocli-màticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els compo-nents necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques especifi-cades al plec de condicions.						
		1	48,63			48,63	
		1	38,07			38,07	
		1	68,44			68,44	
		1	26,83			26,83	
		1	29,35			29,35	
		1	2,42			2,42	
		1	23,04			23,04	
		1	22,39			22,39	
		1	6,34			6,34	
		1	76,09			76,09	341,60
							341,600

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS							
E1551	u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.						
		1				1,00	1,00
							1,000
E1552	m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.						
		1	34,71			34,71	34,71
							34,710
E1562	m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.						
		1	4,97			4,97	
		1	11,53			11,53	
		1	13,35			13,35	29,85
							29,850
E1561	m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.						
		1	2,88			2,88	
		1	0,61			0,61	3,49
							3,490
E1563	m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.						
		1	0,49			0,49	
		1	0,54			0,54	1,03
							1,030
E1564	m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministrament.						
		1	0,15			0,15	
		1	0,13			0,13	
		1	0,03			0,03	
		3	0,01			0,03	0,34
							0,340
E1571	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.						
		1	4,97			4,97	
		1	11,53			11,53	
		1	13,35			13,35	29,85
							29,850

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E1572	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.						
		1	0,61			0,61	0,61
							0,610
E1573	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no especials, procedents de construcció o demolició.						
		1	0,49			0,49	0,49
							0,490
E1574	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició.						
		1	2,88			2,88	2,88
							2,880
E1575	m3 Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barrejats, procedents de construcció o demolició.						
		1	0,34			0,34	0,34
							0,340

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT							
E1600N1	pa Partida per la seguretat i salut a l'obra, segons Estudi de Seguretat i Salut.						
		1				1,00	1,00
							1,000

AMIDAMENTS

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------

Capítol 2
Quadre de preus

Quadre de preus núm. 1

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0001	E0108	m3	Morter de ciment elaborat a l'obra.	81,17
			VUITANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS	
0002	E0201	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels mate- rials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix	57,22
			CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
0003	E0202	m3	Enderroc de fonament de formigó armat, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	66,39
			SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	
0004	E02085	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador, cà- non i condicionament del mateix.	49,71
			QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
0005	E0210	m	Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a aboca- dor, cànon i condicionament del mateix.	7,68
			SET EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
0006	E02110	m2	Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	6,26
			SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
0007	E02111	m2	Demolició de cuneta revestida de formigó de qualsevol tipus i gruix, inclòs cànon i transport dels materials de runa a l'abocador.	6,11
			SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
0008	E0212	m2	Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre for- migó, inclosa la base de formigó i transport dels materials de runa a l'abo- cador, cànon i condicionament del mateix.	6,77
			SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
0009	E0213	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abo- cador, cànon i condicionament del mateix.	5,53
			CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
0010	E0214	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magat- zem, i cànon.	8,60

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
0011	E0215	u	Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.	17,38
			DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
0012	E02212	u	Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm. i extracció de la soca i retirada de branques, inclòs càrrega i transport a planta de compostatge, i tapat del forat.	217,94
			DOS-CENTS DISSET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0013	E0223	m	Demolició de col·lector existent de fins a 800 mm de diàmetre de qualse- vol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	8,68
			VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
0014	E0225	m	Desmuntatge de canalitzacions, conduccions i tubs de servei de qualsevol tipus i diàmetre, inclòs part proporcional d'accessoris i arquetes de la ins- tal·lació superficial o soterrada, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	3,13
			TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
0015	E0303	m3	Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i trans- port a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condi- cionament del mateix.	7,84
			SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0016	E0306	m3	Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'o- bra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.	21,97
			VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
0017	E0313	m2	Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrre- ga i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs cànon d'aboca- dor i condicionament del mateix	0,77
			ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
0018	E0314	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	4,64
			QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0019	E0317	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.	4,69
			QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
0020	E0319	m3	Rebliment amb material filtrant darrera d'alçats d'obres de fàbrica i murs d'escullera, inclòs càrrega, transport, estesa i piconatge.	26,09
			VINT-I-SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS	
0021	E0320PN	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb material granular o seleccionat procedent de préstec, estès amb tongades de 25 cms de gruix com a màxim, humectat i compactat amb base l'assaig de referència, inclòs càrrega i transport.	23,42
			VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
0022	E03221	m3	Arena natural rentada 0/2 mm en recobriment de canalitzacions i conduccions elèctriques, inclòs càrrega, transport i estesa en rasa amb mitjans mecànics i manuals.	34,46
			TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
0023	E03251	m	Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny.	2,50
			DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
0024	E0327	m2	Estesa de terra vegetal procedent de préstec per talussos, inclòs càrrega i transport.	3,24
			TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
0025	E03291	m	Neteja de cunetes existents, inclòs càrrega i transport dels materials de ruina a l'abocador.	5,38
			CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
0026	E0331	m3	Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.	24,92
			VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0027	E0333	m2	Reperfilat de talús, amidat sobre perfil	2,44
			DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0028	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o pa-not, fins a una fondària de 25 cm.	2,00
			DOS EUROS	
0029	E0341	u	Cales pera a la localització dels serveis existents.	60,25
			SEIXANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
0030	E0342	m3	Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.	52,04
			CINQUANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
0031	E0344	m2	Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.	0,66
			ZERO EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
0032	E04111	t	Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg a 800 kg, com a màxim, col.locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.	30,89
			TRENTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
0033	E0414	m2	Emmacat de pedra de la zona, col.locada de forma irregular i travada sobre base de formigó tipus HM-20 de 10 cm de gruix, inclòs l'excavació, rebaix i encaixonat de les terres, totalment col.locada.	63,40
			SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
0034	E0500	m3	Formigó no estructural tipus HNE-15 (amb un 5% d'àrids reciclats), elaborat en planta,col·locat.	71,98
			SETANTA-UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
0035	E0501	m3	Formigó de neteja tipus HL-150 (amb un 5% d'àrids reciclats) elaborat en planta,col·locat.	85,60

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS				
0036	E0502	m3	Formigó en massa tipus HM-20 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.	96,04
NORANTA-SIS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS				
0037	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.	100,88
CENT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS				
0038	E05051	m3	Formigó prefabricat HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats), inclusivament l'encofrat, armadures i col·locació, a les tapes, inclusivament la p.p. d'anco-ratges	294,99
DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS				
0039	E0508	m3	Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en alçats, elaborat en planta, col·locat.	106,38
CENT SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS				
0040	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.	25,73
VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS				
0041	E0516	m2	Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.	32,52
TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS				
0042	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres cor-rugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.	1,24
UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS				
0043	E05172	m2	Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de diàmetre.	4,31
QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS				
0044	E0525	m	Junt de poliuretà expandit de 20 mm. de gruix, col.locada amb adhesiu de cautxu sintètic en dissolució.	9,46
NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS				

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0045	E0533	m2	Pintura bituminosa en extradós de murs (tres capes)	2,46
DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS				
0046	E0601	m3	Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàs-tica, estesa i col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència.	29,35
VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS				
0047	E0604	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, amb 5% de mate-rial reciclat, estesa i compactada.	90,07
NORANTA EUROS amb SET CÈNTIMS				
0048	E0606A	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 base 50/70 G amb granulat calcari, estesa en capa base, intermitja, sa-neigs, apedaçats i/o regularitzacions, amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada	86,85
VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS				
0049	E0611	m2	Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent.	0,38
ZERO EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS				
0050	E0612	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs pre-paració de la superfície existent.	0,32
ZERO EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS				
0051	E0621	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 17x28 cm tipus T-3, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejunta-da amb morter de ciment.	25,35
VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS				
0052	E0624	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm.sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta i beurada de ciment pòrtland. Inclou solera de formigó HM-20 de 15cm .	33,95
TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS				

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0053	E0626	m	Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície estriada, tipus americà, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	22,86
			VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
0054	E0629	m	Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm, inclòs l'excavació, la base de formigó HM-20 i la beurada, totalment col·locada.	19,38
			DINOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
0055	E06310	m2	Paviment de llambordins de formigó prefabricat bicapa de 20x10x8 cm de color gris, col·locats sobre llit de morter de ciment de 2 cm de gruix amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó tipus HA-25 de 25 cm de gruix.	58,52
			CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
0056	E06311	m2	Paviment de llambordins de formigó prefabricat bicapa de 20x10x8 cm de color vermell, col·locats sobre llit de morter de ciment de 2 cm de gruix amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó tipus HA-25 de 25 cm de gruix.	61,13
			SEIXANTA-UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
0057	E0633	m2	Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.	2,89
			DOS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
0058	E0638	m	Gual rebaixat amb peces de formigó per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles, inclòs l'excavació, vorada sobre base de formigó HM-20, talls de les peces de vorada, abatiments i adaptació a l'accés i rampes, rejuntat amb morter de ciment, totalment acabat.	30,86
			TRENTA EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
0059	E0650	m2	Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 350 g/m2 no teixit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.	5,11
			CINC EUROS amb ONZE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0060	E0673	m2	Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat de perill, prefabricada de formigó 20x20 cm. amb botons de 2,5 cm. de diàmetre exterior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre els seus centres, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.	43,34
			QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
0061	E0674	m2	Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó de 20x20 cm. amb 4 línies de 2,5 cm. d'ample i 0,5 cm. de ressalt, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.	42,81
			QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
0062	E0701	m	Barana d'acer tipus EG, amb passamà 120x60 mm., travessers inferior i superior de 60x30 mm., muntants cada 100 cm. i brendoles de 40x20 mm. cada 10 cm., de 100 cm. d'alçària, emprimació i 2 capes de pintura color RAL 5009 incloses, amb ancoratges i soldadures, col·locada en recta o corba de qualsevol radi i totalment acabada.	155,65
			CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
0063	E07017	m	Barana d'acer de 100 cm d'alçària amb perfils superior i inferior de 50x20x1,5 mm, barres verticals de 20 mm de diàmetre disposades cada 10 cm., muntants cada 150 cm de 50x50x2 mm soldades i llimades, emprimació i 2 dues capes de pintura de color negre o termolacada en color RAL a determinar per la D.O., inclòs ancoratges a mur amb pletina d'1 cm., 4 espàrrecs d'acer inoxidable amb tacs químic, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.	122,28
			CENT VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
0064	E07018PN	m	Subministrament i col·locació de tanca tipus Texana de fusta de pi tractada en autoclau pera classe d'ús IV (segons norma UNE-EN 335), composta per muntants verticals de 1400 mm de longitud i D 100 mm, col·locats cada 2 m i ancorats al terreny mitjançant daus de formigó de 40x40x40 cm, i tres travessers horitzontals de D 80 mm i 2000 mm de longitud, subjectats als muntants mitjançant abraçadores i cargols d'acer galvanitzat en calent (segons norma UNE-EN ISO 1461). Altura efectiva sobre el terreny 1,10 m.	66,78
			SEIXANTA-SIS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
0065	E0704	m	Premarcatge de marca viària longitudinal.	0,16
			ZERO EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
0066	E0706	m	Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.	0,58
			ZERO EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0067	E0707	m	Marca viària longitudinal de 30 cm d'amplada amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.	0,98
			ZERO EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
0068	E0708	m2	Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada mecànicament, totalment acabada.	13,02
			TRETZE EUROS amb DOS CÈNTIMS	
0069	E07082	m	Pintura acrílica amb base solvent aplicada en vorades de qualsevol mida de color alternatiu blanc i vermell amb microesferes de vidre, totalment acabada.	5,98
			CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
0070	E0709	u	Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	96,23
			NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
0071	E0711	u	Placa reflectora circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	90,17
			NORANTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS	
0072	E0715	u	Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	78,85
			SETANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
0073	E0717	u	Placa reflectora rectangular de 90x60 cm.,per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	158,50
			CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
0074	E0720	u	Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementària, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	64,64
			SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0075	E0723	u	Fita quilomètrica, amb placa reflectora de 600x400 mm, nivell 2 HIP, inclòs les 2 plaques, suports, ancoratges i cargoleria, totalment col·locada	209,10
			DOS-CENTS NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS	
0076	E0729	u	Fonamentació de senyals, segons plànols, inclòs l'excavació, totalment acabada.	34,14
			TRENTA-QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
0077	E0730	u	Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.	153,18

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	
0078	E07311	u	Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	36,45
			TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
0079	E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.	1,47
			UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
0080	E07364	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.	342,75
			TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
0081	E07366	u	Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.	154,84
			CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0082	E0736X	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i pals de perfil en "C" tipus CPN C-120 de 1,4 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.	52,98
			CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
0083	E0738	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre, col·locat.	21,01
			VINT-I-UN EUROS amb UN CÈNTIMS	
0084	E0739	m	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.	25,52
			VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
0085	E07441	u	Base d'acer galvanitzat per a suport de 90 mm. col·locada.	113,69
			CENT TRETZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0086	E07442	u	Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada. CENT TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	135,91
0087	E07443	u	Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada. CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS	166,06
0088	E0745	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC, col·locat. TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	35,80
0089	E0746	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD, col·locat. QUARANTA EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	40,98
0090	E07461	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 / 140 mm. de diàmetre ME, col·locat. SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	61,24
0091	E07462	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat. NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	99,59
0092	E0751	u	Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. CENT SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	107,92
0093	E0752	u	Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	72,62
0094	E0753	u	Placa octogonal d'alumini per a senyals de trànsit de 60 cm, de doble apo-tema, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria CENT ONZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	111,93
0095	E0754	u	Placa quadrada d'alumini per a senyals de trànsit de L=60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. CENT DEU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	110,55
0096	E0755	m2	Placa d'alumini fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals d'orienta-ció, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada. DOS-CENTS NORANTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS	290,17

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0097	E0756	m2	Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada. DOS-CENTS SETANTA EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	270,68
0098	E0757	m2	Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada. DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	226,29
0099	E0758	m2	Placa d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada. CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	174,33
0100	E07581	m2	Placa d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al su-port i cargoleria corresponent, totalment col·locada. CENT SETANTA-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS	172,16
0101	E0787	m2	Eliminació de les marques viàries sobre paviment amb qualsevol dels se-güents procediments a determinar per la Direcció d'Obra: aigua a presió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant utilització de sistemes fixos rotato-ris o flotants horitzontals. DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	12,72
0102	E08205	u	Embornal amb vorada tipus bústia i reixa de fosa dúctil de 985x495x70 mm amb marc angular, classe D-400, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada. DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	278,52
0103	E0821	u	Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de pericó, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat. SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	67,92
0104	E08211	u	Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat. CENT SETANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	175,52

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0105	E0822	m	Baixant de desguàs de peces de formigó prefabricat bicapa amb secció en forma d'U, de dimensions interiors mínimes de 60x31,5 cm i 105 cm de longitud, resistència a compressió 275 kg/cm², col·locada en talussos, inclòs l'excavació en qualsevol tipus de terreny, recalçada amb formigó tipus HM-20, inclòs rastrells, totalment acabada.	55,54
			CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0106	E0823	m	Baixant de desguàs de peces de formigó prefabricat bicapa amb secció en forma d'U, de dimensions interiors mínimes de 41x15 cm i 70 cm de longitud, resistència a compressió 275 kg/cm², col·locada en talussos, inclòs l'excavació en qualsevol tipus de terreny, recalçada amb formigó tipus HM-20, inclòs rastrells, totalment acabada.	40,90
			QUARANTA EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
0107	E0830	u	Connexió de cuneta de cap de talús a baixant, totalment acabada.	92,69
			NORANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
0108	E0833	u	Pou de registre PR de 850x850 mm de dimensions interiors, fins 2,20 m d'alçada, inclòs excavació i tapa de fosa de Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc de 850x850 mm, amb bastiment de fosa grisa, fins 1 bar de pressió d'aigua i graons d'acer revestits de polipropilè.	1.073,54
			MIL SETANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0109	E0843	u	Embocadura armada prefabricada diàmetre 400 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.	227,44
			DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0110	E0867	m	Tub dren de 200 mm de diàmetre nominal de PE corrugat i doble paret, totalment ranurat, col·locat en rasa de trasdós de mur per al drenatge.	12,00
			DOTZE EUROS	
0111	E0875	m	Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	26,10
			VINT-I-SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS	
0112	E0880	m3	Formigó en revestiment de cunetes amb formigó tipus HM-20-P-12-I-AI (amb un 5% d'àrids reciclats), àrid 12 mm i additiu airejant, executada amb mitjans mecànics o de forma manual, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, reg de curat del formigó, totalment acabada.	119,11
			CENT DINOU EUROS amb ONZE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0113	E09032	m	Manguera tipus Tech-Line 17 mm, inclòs pp de peces especials, colzes i TE d'unió a una distància de 30 cm. entre ells, col·locat sota la superfície i muntat.	3,91
			TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
0114	E09033	u	Escomesa per la instal·lació de reg per degoteig amb tecnologia tipus Tech-line, inclosos els següents elements: arqueta rectangular de PVC de 40x26x30 cm, programador Rain Bird autònom WP 1 est amb piles, electrovàlvula 100 JTV 1", filtre de malla 1", presa simple a PE de 3/8", vàlvula PVC per rentat per a PE 32mm i dos enllaços rosca-femella, completament instal·lat.	259,37
			DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	
0115	E09101	m	Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris, soldat i col·locat.	2,19
			DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS	
0116	E09177	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN32 mm, i 10 bar de PN.	44,06
			QUARANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS	
0117	E101002	m	Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 90 mm. de diàmetre nominal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa.	3,49
			TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
0118	E101003	m	Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 110 mm. de diàmetre nominal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa.	3,33
			TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
0119	E10104	m	Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.	6,05
			SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS	
0120	E10121	m	Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.	4,10
			QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0121	E10122	u	Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia amb soldadura aluminotèrmica.	20,44
			VINT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0122	E10128	u	Fonamentació de fanal amb columna de 5 m d'alçada com a màxim, inclòs excavació, formigó HA-25 i placa amb pern s d'ancoratge, totalment acabada.	121,38
			CENT VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
0123	E10129	u	Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs excavació, formigó HA-25 abocat i vibrat, motlle, passatubs, placa i pern s d'ancoratge d'acer galvanitzat amb forma de gaiata, totalment acabada.	221,88
			DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
0124	E101311	m	i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadures als punts met\`e0l\`b7lics o a les derivacions.\par }	1,27
			UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
0125	E101312	m	Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització d'aigua de PVC de color blau i 200 mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la generatriu superior del tub.	1,27
			UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
0126	E10215	u	Retirada de llumenera, inclòs columna, demolició de la fonamentació, rebliment del forat, càrrega i transport de les runes, fanal, cablejat i de tots els elements a l'abocador controlat, inclòs canons.	110,89
			CENT DEU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
0127	E10224	u	Condicionament de quadre de control i maniobra de l'enllumenat públic existent, per adaptar-lo a les noves línies d'enllumenat projectades, inclòs materials i connexions deixant l'instal·lació totalment acabada i provada.	724,09
			SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS	
0128	E1105	m2	Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.	1,28
			UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
0129	E1107	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.	20,47
			VINT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0130	E1108	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.	20,59
			VINT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	
0131	E1113211	u	Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat de fins a 12,00 m d'alçària, de secció cilíndrica d'un sol tram i acabat galvanitzat en calent a determinar per la Direcció d'Obra, inclosos els pern s d'ancoratge, coronació superior per fixar múltiples lluminàries, caixes de fusibles, cable 3x2,5 mm2 instal·lat i connexionat en caixa a l'interior i altres elements auxiliars, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó, totalment instal·lada.	1.850,03
			MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS amb TRES CÈNTIMS	
0132	E1113221	u	Columna per a llumenera de fins a 5 m d'alçària, d'acer galvanitzat pintat en color, tot a determinar per la Direcció d'Obra, inclòs el fust, braç de subjecció, pern s d'ancoratge i plantilla, caixes estanques, fusibles, cablejat i connexions, totalment instal·lada i connexionada, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó.	431,99
			QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
0133	E111502PN	u	Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.005.3.024G.AMA1 37,9W de Carandini o equivalent.	525,33
			CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
0134	E111503PN	u	Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.036E.PCE1 44,7W de Carandini o equivalent.	546,95
			CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	
0135	E111504PN	u	Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.036E.PCE2 44,7W de Carandini o equivalent.	546,95
			CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	
0136	E111505PN	u	Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.048C.AMA1 44,4W de Carandini o equivalent.	552,04
			CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0137	E1140	u	Plantació en massa de planta de petit port en test de volum inferior a 1 litre, en terreny prèviament preparat, amb un primer reg.	1,00
			UN EUROS	
0138	E1145	m2	Hidrosembra projectada en una fase amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques especificades al plec de condicions.	0,99
			ZERO EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
0139	E1147	m3	Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de Condicions Tècniques.	0,63
			ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
0140	E11551	u	Plantació d'arbre de 18 a 25 cm. de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), comprenent l'excavació del clot de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el lloc determinat i primer reg.	40,58
			QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
0141	E1164	u	Subministrament de romaní (<i>Rosmarinus Officinalis</i>) de 20 a 30 cm d'alçària, en contenidor d'1,5 litres.	0,78
			ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
0142	E1167	u	Subministrament d'espígol (<i>Lavandula Angustifolia</i>) en test d'11 cm.	0,78
			ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
0143	E11831	m2	Subministrament de grava decorativa o altre àrid decoratiu a determinar per la Direcció d'Obra, estès i anivellat amb un gruix de fins a 10 cm, a l'interior de la rotonda o espais destinats a l'enjardiment.	10,31
			DEU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
0144	E1186	m3	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals i mecànics.	62,46
			SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0145	E1188	m2	Subministrament i col·locació de malla antiherba de 140 gr/m2 de gramatge, inclou transport.	3,94
			TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0146	E1192	u	Subministrament d'olivera (<i>Olea Europaea</i>) de 25 a 30 cm de perímetre, en contenidor de més de 80 litres.	187,98
			CENT VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
0147	E1199PN	m	Subministrament i instal·lació de vorada recta o corba de qualsevol radi amb perfil d'acer corten de 8mm de gruix i 200mm d'alçària, amb elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, totalment col·locada.	47,19
			QUARANTA-SET EUROS amb DINOÜ CÈNTIMS	
0148	E1210	u	Pericó de registre de 40x40x60 cm, amb tapa, totalment acabat	105,58
			CENT CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
0149	E12101	u	Pericó de registre de dimensions de 45x45x60 cm interiors mínims, per a instal·lacions semafòriques o d'enllumenat, inclòs marc i tapa de fosa dúctil classe B-125 , de tipus prefabricat o elaborat in situ amb parets de maó calat "gero" arrebossat i acabat lliscat interior, col·locat sobre solera de graves.	97,53
			NORANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
0150	E1551	u	Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i reperilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.	190,00
			CENT NORANTA EUROS	
0151	E1552	m3	Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.	19,88
			DINOÜ EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
0152	E1561	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.	27,48
			VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0153	E1562	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.	23,11
VINT-I-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS				
0154	E1563	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.	32,99
TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS				
0155	E1564	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministrament.	143,00
CENT QUARANTA-TRES EUROS				
0156	E1571	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	5,90
CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS				
0157	E1572	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	13,25
TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS				
0158	E1573	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no especials, procedents de construcció o demolició.	8,20
VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS				
0159	E1574	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició.	7,35
SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS				
0160	E1575	m3	Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	81,26
VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS				

QUADRE DE PREUS 1

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0161	E1600	pa	Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar.	10.000,00
DEU MIL EUROS				
0162	E1600N1	pa	Partida per la seguretat i salut a l'obra, segons Estudi de Seguretat i Salut.	11.031,44
ONZE MIL TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS				
0163	E1606	pa	Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.	5.000,00
CINC MIL EUROS				
0164	E1620	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat viària, inclòs senyalistes, instal·lacions de semàfors, senyalització horitzontal i vertical, abalisament, proteccions, barreres de seguretat, tancaments i de tots els desviaments provisionals durant les diferents fases d'execució de les obres i d'acord amb el seu avanç, inclòs els desplaçaments, muntatge i desmuntatge, manteniment, trasllats i tots els mitjans i elements auxiliars que requereixin, mà d'obra, maquinària i materials, segons indicacions de la Direcció de l'Obra.	5.000,00
CINC MIL EUROS				
0165	E1625	u	Trasllat de marquesina de parada de bus a nova ubicació, incloent el desmuntatge de l'existent, demolició de l'obra civil existent i neteja, transport i emmagatzematge, instal·lació i indicació provissional de la nova parada de bus i posterior muntatge e instal·lació de la marquesina a la nova ubicació, deixant la partida completament acabada i tot seguint les especificacions proposades per la Direcció General del Transport Terrestre.	5.902,03
CINC MIL NOU-CENTS DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS				
0166	E1626	u	Redacció i disseny de les memòries o projecte d'enllumenat públic visat i legalització de les instal·lacions, inclòs permisos, declaració responsable per la posada en servei, certificats de la instal·lació, inscripció RITSIC, càlculs i butlletins.	300,00
TRES-CENTS EUROS				
0167	E9933	u	Connexió de servei d'aigua, inclòs tall subministrament, excavació en els punts de tall, maneguets d'unió i rebliment amb sorra.	152,81
CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS				

Tarragona, juliol de 2025

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS

JAUME VIDAL GONZÁLEZ

L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

JOSÉ DIAQUE GARCÍA

EL CAP DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI E.F.

L'ENGINYER CIVIL

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

Quadre de preus núm. 2

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0001	E0108	m3	Morter de ciment elaborat a l'obra.	
			Ma d'obra.....	20,41
			Maquinaria.....	5,24
			Materials.....	55,52
			TOTAL PARTIDA.....	81,17
0002	E0201	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels mate- rials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix	
			Ma d'obra.....	25,32
			Maquinaria.....	26,35
			Altres	5,55
			TOTAL PARTIDA.....	57,22
0003	E0202	m3	Enderroc de fonament de formigó armat, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra.....	25,32
			Maquinaria.....	34,90
			Altres	6,17
			TOTAL PARTIDA.....	66,39
0004	E02085	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador, cà- non i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra.....	17,73
			Maquinaria.....	26,85
			Altres	5,13
			TOTAL PARTIDA.....	49,71
0005	E0210	m	Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a aboca- dor, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra.....	4,08
			Maquinaria.....	2,10
			Altres	1,50
			TOTAL PARTIDA.....	7,68
0006	E02110	m2	Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra.....	1,02
			Maquinaria.....	2,76
			Altres	2,48
			TOTAL PARTIDA.....	6,26
0007	E02111	m2	Demolició de cuneta revestida de formigó de qualsevol tipus i gruix, inclòs cànon i transport dels materials de runa a l'abocador.	
			Ma d'obra.....	1,02
			Maquinaria.....	2,58

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Altres	2,51
			TOTAL PARTIDA.....	6,11
0008	E0212	m2	Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre for- migó, inclosa la base de formigó i transport dels materials de runa a l'abo- cador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra.....	1,22
			Maquinaria.....	3,04
			Altres	2,51
			TOTAL PARTIDA.....	6,77
0009	E0213	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abo- cador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra.....	0,41
			Maquinaria.....	1,98
			Altres	3,14
			TOTAL PARTIDA.....	5,53
0010	E0214	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magat- zem, i cànon.	
			Ma d'obra.....	3,27
			Maquinaria.....	3,08
			Altres	2,25
			TOTAL PARTIDA.....	8,60
0011	E0215	u	Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.	
			Ma d'obra.....	7,35
			Maquinaria.....	7,28
			Altres	2,75
			TOTAL PARTIDA.....	17,38
0012	E02212	u	Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm. i extracció de la soca i retirada de branques, inclòs càrrega i transport a planta de compostatge, i tapat del forat.	
			Ma d'obra.....	54,91
			Maquinaria.....	147,31
			Altres	15,72
			TOTAL PARTIDA.....	217,94
0013	E0223	m	Demolició de col·lector existent de fins a 800 mm de diàmetre de qualse- vol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra.....	2,61
			Maquinaria.....	3,80
			Altres	2,27

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				8,68
0014	E0225	m	Desmuntatge de canalitzacions, conduccions i tubs de servei de qualsevol tipus i diàmetre, inclòs part proporcional d'accessoris i arquetes de la instal·lació superficial o soterrada, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	
Ma d'obra.....				0,43
Maquinaria.....				0,53
Altres				2,17
TOTAL PARTIDA.....				3,13
0015	E0303	m3	Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix.	
Ma d'obra.....				1,00
Maquinaria.....				3,71
Materials.....				0,05
Altres				3,08
TOTAL PARTIDA.....				7,84
0016	E0306	m3	Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.	
Ma d'obra.....				7,47
Maquinaria.....				11,07
Altres				3,43
TOTAL PARTIDA.....				21,97
0017	E0313	m2	Esbossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix	
Ma d'obra.....				0,11
Maquinaria.....				0,26
Altres				0,40
TOTAL PARTIDA.....				0,77
0018	E0314	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	
Ma d'obra.....				0,62
Maquinaria.....				1,50
Altres				2,52
TOTAL PARTIDA.....				4,64

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0019	E0317	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.	
Ma d'obra.....				2,43
Maquinaria.....				1,97
Altres				0,29
TOTAL PARTIDA.....				4,69
0020	E0319	m3	Rebliment amb material filtrant darrera d'alçats d'obres de fàbrica i murs d'escullera, inclòs càrrega, transport, estesa i piconatge.	
Ma d'obra.....				6,57
Maquinaria.....				1,49
Materials.....				16,36
Altres				1,67
TOTAL PARTIDA.....				26,09
0021	E0320PN	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb material granular o seleccionat procedent de préstec, estès amb tongades de 25 cms de gruix com a màxim, humectat i compactat amb base l'assaig de referència, inclòs càrrega i transport.	
Ma d'obra.....				3,34
Maquinaria.....				1,55
Materials.....				17,00
Altres				1,53
TOTAL PARTIDA.....				23,42
0022	E03221	m3	Arena natural rentada 0/2 mm en recobriment de canalitzacions i conduccions elèctriques, inclòs càrrega, transport i estesa en rasa amb mitjans mecànics i manuals.	
Ma d'obra.....				4,57
Maquinaria.....				1,49
Materials.....				26,45
Altres				1,95
TOTAL PARTIDA.....				34,46
0023	E03251	m	Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny.	
Ma d'obra.....				0,67
Maquinaria.....				1,66
Altres				0,17
TOTAL PARTIDA.....				2,50
0024	E0327	m2	Estesa de terra vegetal procedent de préstec per talussos, inclòs càrrega i transport.	
Ma d'obra.....				0,64
Maquinaria.....				0,95
Materials.....				1,45

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Altres	0,20
			TOTAL PARTIDA.....	3,24
0025	E03291	m	Neteja de cunetes existents, inclòs càrrega i transport dels materials de ru-na a l'abocador.	
			Ma d'obra.....	0,64
			Maquinaria.....	4,43
			Altres	0,31
			TOTAL PARTIDA.....	5,38
0026	E0331	m3	Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació se-gons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.	
			Ma d'obra.....	1,00
			Maquinaria.....	4,68
			Materials.....	18,50
			Altres	0,74
			TOTAL PARTIDA.....	24,92
0027	E0333	m2	Reperfilat de talús, amidat sobre perfil	
			Ma d'obra.....	1,54
			Maquinaria.....	0,76
			Altres	0,14
			TOTAL PARTIDA.....	2,44
0028	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o pa-not, fins a una fondària de 25 cm.	
			Ma d'obra.....	1,28
			Maquinaria.....	0,60
			Altres	0,12
			TOTAL PARTIDA.....	2,00
0029	E0341	u	Cales pera a la localització dels serveis existents.	
			Ma d'obra.....	32,83
			Maquinaria.....	23,76
			Altres	3,66
			TOTAL PARTIDA.....	60,25
0030	E0342	m3	Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.	
			Ma d'obra.....	47,03
			Altres	5,01
			TOTAL PARTIDA.....	52,04

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0031	E0344	m2	Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mit-jans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.	
			Ma d'obra.....	0,25
			Maquinaria.....	0,36
			Altres	0,05
			TOTAL PARTIDA.....	0,66
0032	E04111	t	Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg a 800 kg, com a màxim, col.locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.	
			Ma d'obra.....	3,53
			Maquinaria.....	8,02
			Materials.....	17,75
			Altres	1,59
			TOTAL PARTIDA.....	30,89
0033	E0414	m2	Emmacat de pedra de la zona, col.locada de forma irregular i travada so-bre base de formigó tipus HM-20 de 10 cm de gruix, inclòs l'excavació, re-baix i encaixonat de les terres, totalment col.locada.	
			Ma d'obra.....	42,85
			Maquinaria.....	0,26
			Materials.....	16,90
			Altres	3,39
			TOTAL PARTIDA.....	63,40
0034	E0500	m3	Formigó no estructural tipus HNE-15 (amb un 5% d'àrids reciclats), elabo-rat en planta,col·locat.	
			Ma d'obra.....	6,00
			Maquinaria.....	0,19
			Materials.....	61,71
			Altres	4,08
			TOTAL PARTIDA.....	71,98
0035	E0501	m3	Formigó de neteja tipus HL-150 (amb un 5% d'àrids reciclats) elaborat en planta,col·locat.	
			Ma d'obra.....	5,54
			Maquinaria.....	0,17
			Materials.....	75,84
			Altres	4,05
			TOTAL PARTIDA.....	85,60

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0036	E0502	m3	Formigó en massa tipus HM-20 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fona- ments i soleres, elaborat en planta, col·locat.	
			Ma d'obra.....	7,19
			Maquinaria.....	0,33
			Materials.....	84,25
			Altres	4,27
			TOTAL PARTIDA.....	96,04
0037	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.	
			Ma d'obra.....	7,19
			Maquinaria.....	0,21
			Materials.....	89,00
			Altres	4,48
			TOTAL PARTIDA.....	100,88
0038	E05051	m3	Formigó prefabricat HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats), inclusivament l'encofrat, armadures i col·locació, a les tapes, inclusivament la p.p. d'anco- ratges	
			Ma d'obra.....	125,44
			Maquinaria.....	3,58
			Materials.....	150,50
			Altres	15,47
			TOTAL PARTIDA.....	294,99
0039	E0508	m3	Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en alçats, elaborat en planta, col·locat.	
			Ma d'obra.....	5,19
			Maquinaria.....	7,32
			Materials.....	89,00
			Altres	4,87
			TOTAL PARTIDA.....	106,38
0040	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.	
			Ma d'obra.....	5,47
			Maquinaria.....	1,05
			Materials.....	17,55
			Altres	1,66
			TOTAL PARTIDA.....	25,73
0041	E0516	m2	Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.	
			Ma d'obra.....	9,51
			Maquinaria.....	3,37
			Materials.....	17,57

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Altres	2,07
			TOTAL PARTIDA.....	32,52
0042	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres cor- rugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.	
			Ma d'obra.....	0,23
			Maquinaria.....	0,02
			Materials.....	0,93
			Altres	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	1,24
0043	E05172	m2	Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de diàmetre.	
			Ma d'obra.....	0,16
			Maquinaria.....	0,02
			Materials.....	3,88
			Altres	0,25
			TOTAL PARTIDA.....	4,31
0044	E0525	m	Junt de poliuretà expandit de 20 mm. de gruix, col.locada amb adhesiu de cautxu sintetic en dissolució.	
			Ma d'obra.....	7,20
			Materials.....	1,71
			Altres	0,55
			TOTAL PARTIDA.....	9,46
0045	E0533	m2	Pintura bituminosa en extradós de murs (tres capes)	
			Ma d'obra.....	2,12
			Materials.....	0,34
			TOTAL PARTIDA.....	2,46
0046	E0601	m3	Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàs- tica, estesa i col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència.	
			Ma d'obra.....	0,61
			Maquinaria.....	2,56
			Materials.....	24,86
			Altres	1,32
			TOTAL PARTIDA.....	29,35
0047	E0604	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, amb 5% de mate- rial reciclat, estesa i compactada.	
			Ma d'obra.....	1,65
			Maquinaria.....	2,38
			Materials.....	82,64
			Altres	3,40

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				90,07
0048	E0606A	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 base 50/70 G amb granulat calcari, estesa en capa base, intermitja, sa-neigs, apedaçats i/o regularitzacions, amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada	
Ma d'obra.....				1,43
Maquinaria.....				2,12
Materials.....				80,18
Altres				3,12
TOTAL PARTIDA.....				86,85
0049	E0611	m2	Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent.	
Ma d'obra.....				0,04
Maquinaria.....				0,05
Materials.....				0,27
Altres				0,02
TOTAL PARTIDA.....				0,38
0050	E0612	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs pre-paració de la superfície existent.	
Ma d'obra.....				0,04
Maquinaria.....				0,09
Materials.....				0,17
Altres				0,02
TOTAL PARTIDA.....				0,32
0051	E0621	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 17x28 cm tipus T-3, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejunta-da amb morter de ciment.	
Ma d'obra.....				6,68
Maquinaria.....				0,12
Materials.....				16,13
Altres				2,42
TOTAL PARTIDA.....				25,35
0052	E0624	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm.sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta i beurada de ciment pòrtland. Inclou solera de formigó HM-20 de 15cm .	
Ma d'obra.....				9,25
Maquinaria.....				0,16
Materials.....				22,90
Altres				1,63
TOTAL PARTIDA.....				33,95

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0053	E0626	m	Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la su-perfície estriada, tipus americà, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'ex-cavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ci-ment.	
Ma d'obra.....				5,50
Maquinaria.....				0,02
Materials.....				15,62
Altres				1,73
TOTAL PARTIDA.....				22,86
0054	E0629	m	Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm, inclòs l'excavació, la base de formigó HM-20 i la beurada, totalment col·locada.	
Ma d'obra.....				6,80
Maquinaria.....				0,03
Materials.....				11,66
Altres				0,89
TOTAL PARTIDA.....				19,38
0055	E06310	m2	Paviment de llambordins de formigó prefabricat bicapa de 20x10x8 cm de color gris, col·locats sobre llit de morter de ciment de 2 cm de gruix amb re-bliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó tipus HA-25 de 25 cm de gruix.	
Ma d'obra.....				15,67
Maquinaria.....				1,70
Materials.....				38,42
Altres				2,73
TOTAL PARTIDA.....				58,52
0056	E06311	m2	Paviment de llambordins de formigó prefabricat bicapa de 20x10x8 cm de color vermell, col·locats sobre llit de morter de ciment de 2 cm de gruix amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó tipus HA-25 de 25 cm de gruix.	
Ma d'obra.....				15,67
Maquinaria.....				1,70
Materials.....				40,92
Altres				2,84
TOTAL PARTIDA.....				61,13
0057	E0633	m2	Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fre-sada.	
Ma d'obra.....				0,47
Maquinaria.....				1,99
Altres				0,43
TOTAL PARTIDA.....				2,89

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0058	E0638	m	Gual rebaixat amb peces de formigó per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles, inclòs l'excavació, vorada sobre base de formigó HM-20, talls de les peces de vorada, abatiments i adaptació a l'accés i rampes, re-juntat amb morter de ciment, totalment acabat.	
			Ma d'obra.....	10,84
			Maquinaria.....	0,33
			Materials.....	16,95
			Altres	2,74
			TOTAL PARTIDA.....	30,86
0059	E0650	m2	Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 350 g/m2 no teixit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularitza-ció i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.	
			Ma d'obra.....	1,43
			Materials.....	3,36
			Altres	0,32
			TOTAL PARTIDA.....	5,11
0060	E0673	m2	Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat de perill, pre-fabricada de formigó 20x20 cm. amb botons de 2,5 cm. de diàmetre exte-rior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre els seus centres, de color dife-renciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclo-sa), totalment acabat.	
			Ma d'obra.....	18,61
			Maquinaria.....	0,16
			Materials.....	22,46
			Altres	2,10
			TOTAL PARTIDA.....	43,34
0061	E0674	m2	Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó de 20x20 cm. amb 4 línies de 2,5 cm. d'ample i 0,5 cm. de ressalt , de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (in-closa), totalment acabat.	
			Ma d'obra.....	18,61
			Maquinaria.....	0,16
			Materials.....	21,96
			Altres	2,07
			TOTAL PARTIDA.....	42,81
0062	E0701	m	Barana d'acer tipus EG, amb passamà 120x60 mm., travessers inferior i superior de 60x30 mm., muntants cada 100 cm. i brendoles de 40x20 mm. cada 10 cm., de 100 cm. d'alçària, emprimació i 2 capes de pintura color RAL 5009 incloses, amb ancoratges i soldadures, col·locada en recta o corba de qualsevol radi i totalment acabada.	
			Ma d'obra.....	19,69
			Maquinaria.....	1,93
			Materials.....	125,99
			Altres	8,04
			TOTAL PARTIDA.....	155,65

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0063	E07017	m	Barana d'acer de 100 cm d'alçària amb perfils superior i inferior de 50x20x1,5 mm, barres verticals de 20 mm de diàmetre disposades cada 10 cm., muntants cada 150 cm de 50x50x2 mm soldades i llimades, empri-mació i 2 dues capes de pintura de color negre o termolacada en color RAL a determinar per la D.O., inclòs ancoratges a mur amb pletina d'1 cm., 4 espàrrecs d'acer inoxidable amb tacs químic, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.	
			Ma d'obra.....	19,69
			Maquinaria.....	1,93
			Materials.....	93,74
			Altres	6,92
			TOTAL PARTIDA.....	122,28
0064	E07018PN	m	Subministrament i col·locació de tanca tipus Texana de fusta de pi tracta-da en autoclau pera classe d'ús IV (segons norma UNE-EN 335), compos-ta per muntants verticals de 1400 mm de longitud i D 100 mm, col·locats cada 2 m i ancorats al terreny mitjançant daus de formigó de 40x40x40 cm, i tres travessers horitzontals de D 80 mm i 2000 mm de longitud, sub-jectats als muntants mitjançant abraçadores i cargols d'acer galvanitzat en calent (segons norma UNE-EN ISO 1461). Altura efectiva sobre el terreny 1,10 m.	
			Ma d'obra.....	18,67
			Maquinaria.....	0,03
			Materials.....	43,89
			Altres	4,19
			TOTAL PARTIDA.....	66,78
0065	E0704	m	Premarcatge de marca viària longitudinal.	
			Ma d'obra.....	0,15
			Altres	0,01
			TOTAL PARTIDA.....	0,16
0066	E0706	m	Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.	
			Ma d'obra.....	0,07
			Maquinaria.....	0,08
			Materials.....	0,39
			Altres	0,04
			TOTAL PARTIDA.....	0,58
0067	E0707	m	Marca viària longitudinal de 30 cm d'amplada amb base solvent postmes-clada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.	
			Ma d'obra.....	0,07
			Maquinaria.....	0,08
			Materials.....	0,77
			Altres	0,06

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				0,98
0068	E0708	m2	Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada mecànicament, totalment acabada.	
Ma d'obra.....				8,31
Maquinaria.....				1,37
Materials.....				2,57
Altres				0,77
TOTAL PARTIDA.....				13,02
0069	E07082	m	Pintura acrílica amb base solvent aplicada en vorades de qualsevol mida de color alternatiu blanc i vermell amb microesferes de vidre, totalment acabada.	
Ma d'obra.....				4,16
Maquinaria.....				0,58
Materials.....				0,96
Altres				0,28
TOTAL PARTIDA.....				5,98
0070	E0709	u	Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
Ma d'obra.....				8,38
Materials.....				81,49
Altres				6,36
TOTAL PARTIDA.....				96,23
0071	E0711	u	Placa reflectora circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
Ma d'obra.....				8,38
Materials.....				75,83
Altres				5,96
TOTAL PARTIDA.....				90,17
0072	E0715	u	Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
Ma d'obra.....				8,38
Materials.....				65,27
Altres				5,20
TOTAL PARTIDA.....				78,85
0073	E0717	u	Placa reflectora rectangular de 90x60 cm.,per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
Ma d'obra.....				8,38
Materials.....				139,57
Altres				10,55
TOTAL PARTIDA.....				158,50
0074	E0720	u	Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementària, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
Ma d'obra.....				4,41
Materials.....				55,94
Altres				4,29

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				64,64
0075	E0723	u	Fita quilomètrica, amb placa reflectora de 600x400 mm, nivell 2 HIP, inclòs les 2 plaques, suports, ancoratges i cargoleria, totalment col·locada .	
Ma d'obra.....				8,50
Materials.....				194,95
Altres				5,65
TOTAL PARTIDA.....				209,10
0076	E0729	u	Fonamentació de senyals, segons plànols, inclòs l'excavació, totalment acabada.	
Ma d'obra.....				14,21
Maquinaria.....				0,06
Materials.....				15,17
Altres				4,70
TOTAL PARTIDA.....				34,14
0077	E0730	u	Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.	
Ma d'obra.....				43,64
Maquinaria.....				0,33
Materials.....				84,25
Altres				24,96
TOTAL PARTIDA.....				153,18
0078	E07311	u	Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	
Ma d'obra.....				12,05
Maquinaria.....				4,60
Materials.....				15,17
Altres				4,63
TOTAL PARTIDA.....				36,45
0079	E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.	
Ma d'obra.....				0,09
Maquinaria.....				0,08
Materials.....				1,20
Altres				0,10
TOTAL PARTIDA.....				1,47
0080	E07364	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.	
Ma d'obra.....				41,18
Maquinaria.....				1,76
Materials.....				277,28

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Altres	22,53
			TOTAL PARTIDA.....	342,75
0081	E07366	u	Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.	
			Ma d'obra.....	16,09
			Maquinaria.....	1,76
			Materials.....	126,78
			Altres	10,21
			TOTAL PARTIDA.....	154,84
0082	E0736X	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i pals de perfil en "C" tipus CPN C-120 de 1,4 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.	
			Ma d'obra.....	2,32
			Maquinaria.....	1,76
			Materials.....	45,52
			Altres	3,38
			TOTAL PARTIDA.....	52,98
0083	E0738	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre, col·locat.	
			Ma d'obra.....	3,07
			Materials.....	13,29
			Altres	4,65
			TOTAL PARTIDA.....	21,01
0084	E0739	m	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.	
			Ma d'obra.....	3,07
			Materials.....	20,77
			Altres	1,68
			TOTAL PARTIDA.....	25,52
0085	E07441	u	Base d'acer galvanitzat per a suport de 90 mm. col·locada.	
			Ma d'obra.....	3,07
			Materials.....	103,02
			Altres	7,60
			TOTAL PARTIDA.....	113,69
0086	E07442	u	Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.	
			Ma d'obra.....	3,07

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Materials.....	123,75
			Altres	9,09
			TOTAL PARTIDA.....	135,91
0087	E07443	u	Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.	
			Ma d'obra.....	3,07
			Materials.....	151,87
			Altres	11,12
			TOTAL PARTIDA.....	166,06
0088	E0745	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC, col·locat.	
			Ma d'obra.....	3,07
			Materials.....	30,36
			Altres	2,37
			TOTAL PARTIDA.....	35,80
0089	E0746	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD, col·locat.	
			Ma d'obra.....	3,07
			Materials.....	35,20
			Altres	2,71
			TOTAL PARTIDA.....	40,98
0090	E07461	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 / 140 mm. de diàmetre ME, col·locat.	
			Ma d'obra.....	3,07
			Materials.....	54,09
			Altres	4,08
			TOTAL PARTIDA.....	61,24
0091	E07462	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat.	
			Ma d'obra.....	3,07
			Materials.....	89,87
			Altres	6,65
			TOTAL PARTIDA.....	99,59
0092	E0751	u	Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
			Ma d'obra.....	8,38
			Materials.....	93,84
			Altres	5,70
			TOTAL PARTIDA.....	107,92
0093	E0752	u	Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
			Ma d'obra.....	8,38
			Materials.....	59,46
			Altres	4,78

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				72,62
0094	E0753	u	Placa octogonal d'alumini per a senyals de trànsit de 60 cm, de doble apo-tema, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria	
Ma d'obra.....				8,38
Materials.....				97,63
Altres				5,92
TOTAL PARTIDA.....				111,93
0095	E0754	u	Placa quadrada d'alumini per a senyals de trànsit de L=60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
Ma d'obra.....				8,38
Materials.....				96,34
Altres				5,83
TOTAL PARTIDA.....				110,55
0096	E0755	m2	Placa d'alumini fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals d'orientació, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	
Ma d'obra.....				19,43
Materials.....				251,49
Altres				19,25
TOTAL PARTIDA.....				290,17
0097	E0756	m2	Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	
Ma d'obra.....				19,43
Materials.....				233,31
Altres				17,94
TOTAL PARTIDA.....				270,68
0098	E0757	m2	Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	
Ma d'obra.....				19,43
Materials.....				191,90
Altres				14,96
TOTAL PARTIDA.....				226,29
0099	E0758	m2	Placa d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	
Ma d'obra.....				19,43
Materials.....				143,42
Altres				11,48
TOTAL PARTIDA.....				174,33

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0100	E07581	m2	Placa d'alumini superior a 1,50 m² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	
Ma d'obra.....				19,43
Materials.....				141,40
Altres				11,33
TOTAL PARTIDA.....				172,16
0101	E0787	m2	Eliminació de les marques viàries sobre paviment amb qualsevol dels següents procediments a determinar per la Direcció d'Obra: aigua a presió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant utilització de sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals.	
Ma d'obra.....				3,53
Maquinaria.....				6,92
Altres				2,27
TOTAL PARTIDA.....				12,72
0102	E08205	u	Embornal amb vorada tipus bústia i reixa de fosa dúctil de 985x495x70 mm amb marc angular, classe D-400, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	
Ma d'obra.....				87,60
Maquinaria.....				0,08
Materials.....				162,88
Altres				27,96
TOTAL PARTIDA.....				278,52
0103	E0821	u	Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de pericó, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat.	
Ma d'obra.....				33,56
Maquinaria.....				1,05
Materials.....				25,81
Altres				7,50
TOTAL PARTIDA.....				67,92
0104	E08211	u	Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.	
Ma d'obra.....				75,52
Maquinaria.....				3,16
Materials.....				84,78
Altres				12,06
TOTAL PARTIDA.....				175,52
0105	E0822	m	Baixant de desguàs de peces de formigó prefabricat bicapa amb secció en forma d'U, de dimensions interiors mínimes de 60x31,5 cm i 105 cm de longitud, resistència a compressió 275 kg/cm², col·locada en talussos, inclòs l'excavació en qualsevol tipus de terreny, recalçada amb formigó tipus HM-20, inclòs rastrells, totalment acabada.	
Ma d'obra.....				9,06
Materials.....				43,06

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Altres	3,42
			TOTAL PARTIDA.....	55,54
0106	E0823	m	Baixant de desguàs de peces de formigó prefabricat bicapa amb secció en forma d'U, de dimensions interiors mínimes de 41x15 cm i 70 cm de longitud, resistència a compressió 275 kg/cm², col·locada en talussos, inclòs l'excavació en qualsevol tipus de terreny, recalçada amb formigó tipus HM-20, inclòs rastrells, totalment acabada.	
			Ma d'obra.....	7,31
			Materials.....	31,13
			Altres	2,46
			TOTAL PARTIDA.....	40,90
0107	E0830	u	Connexió de cuneta de cap de talús a baixant, totalment acabada.	
			Ma d'obra.....	52,58
			Maquinaria.....	2,70
			Materials.....	30,58
			Altres	6,84
			TOTAL PARTIDA.....	92,69
0108	E0833	u	Pou de registre PR de 850x850 mm de dimensions interiors, fins 2,20 m d'alçada, inclòs excavació i tapa de fosa de Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc de 850x850 mm, amb bastiment de fosa grisa, fins 1 bar de pressió d'aigua i graons d'acer revestits de polipropilè.	
			Ma d'obra.....	262,44
			Maquinaria.....	29,66
			Materials.....	594,01
			Altres	187,42
			TOTAL PARTIDA.....	1.073,54
0109	E0843	u	Embocadura armada prefabricada diàmetre 400 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.	
			Ma d'obra.....	78,18
			Maquinaria.....	11,88
			Materials.....	106,52
			Altres	30,86
			TOTAL PARTIDA.....	227,44
0110	E0867	m	Tub dren de 200 mm de diàmetre nominal de PE corrugat i doble paret, totalment ranurat, col·locat en rasa de trasdós de mur per al drenatge.	
			Ma d'obra.....	2,25
			Materials.....	9,07
			Altres	0,68
			TOTAL PARTIDA.....	12,00

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0111	E0875	m	Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	
			Ma d'obra.....	7,98
			Materials.....	12,65
			Altres	5,47
			TOTAL PARTIDA.....	26,10
0112	E0880	m3	Formigó en revestiment de cunetes amb formigó tipus HM-20-P-12-I-AI (amb un 5% d'àrids reciclats), àrid 12 mm i additiu airejant, executada amb mitjans mecànics o de forma manual, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, reg de curat del formigó, totalment acabada.	
			Ma d'obra.....	8,54
			Maquinaria.....	1,05
			Materials.....	101,46
			Altres	8,07
			TOTAL PARTIDA.....	119,11
0113	E09032	m	Manguera tipus Tech-Line 17 mm, inclòs pp de peces especials, colzes i TE d'unió a una distància de 30 cm. entre ells, col·locat sota la superfície i muntat.	
			Ma d'obra.....	1,16
			Materials.....	2,35
			Altres	0,40
			TOTAL PARTIDA.....	3,91
0114	E09033	u	Escomesa per la instal·lació de reg per degoteig amb tecnologia tipus Tech-line, inclosos els següents elements: arqueta rectangular de PVC de 40x26x30 cm, programador Rain Bird autònom WP 1 est amb piles, electrovàlvula 100 JTV 1", filtre de malla 1", presa simple a PE de 3/8", vàlvula PVC per rentat per a PE 32mm i dos enllaços rosca-femella, completament instal·lat.	
			Ma d'obra.....	102,95
			Materials.....	140,39
			Altres	16,03
			TOTAL PARTIDA.....	259,37
0115	E09101	m	Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris, soldat i col·locat.	
			Ma d'obra.....	1,16
			Materials.....	0,72
			Altres	0,31
			TOTAL PARTIDA.....	2,19
0116	E09177	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN32 mm, i 10 bar de PN.	
			Ma d'obra.....	17,04

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Materials.....	24,52
			Altres	2,50
			TOTAL PARTIDA.....	44,06
0117	E101002	m	Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 90 mm. de diàmetre nominal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa.	
			Ma d'obra.....	0,53
			Materials.....	2,76
			Altres	0,20
			TOTAL PARTIDA.....	3,49
0118	E101003	m	Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 110 mm. de diàmetre nominal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa.	
			Ma d'obra.....	0,53
			Materials.....	2,61
			Altres	0,19
			TOTAL PARTIDA.....	3,33
0119	E10104	m	Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.	
			Ma d'obra.....	2,06
			Materials.....	3,65
			Altres	0,34
			TOTAL PARTIDA.....	6,05
0120	E10121	m	Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.	
			Ma d'obra.....	1,61
			Materials.....	1,35
			Altres	1,14
			TOTAL PARTIDA.....	4,10
0121	E10122	u	Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia amb soldadura aluminotèrmica.	
			Ma d'obra.....	2,66
			Materials.....	12,12
			Altres	5,66
			TOTAL PARTIDA.....	20,44
0122	E10128	u	Fonamentació de fanal amb columna de 5 m d'alçada com a màxim, inclòs excavació, formigó HA-25 i placa amb pern d'ancoratge, totalment acabada.	
			Ma d'obra.....	12,92

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Materials.....	94,76
			Altres	13,70
			TOTAL PARTIDA.....	121,38
0123	E10129	u	Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs excavació, formigó HA-25 abocat i vibrat, motlle, passatubs, placa i pern d'ancoratge d'acer galvanitzat amb forma de gaiata, totalment acabada.	
			Ma d'obra.....	12,92
			Materials.....	182,01
			Altres	26,95
			TOTAL PARTIDA.....	221,88
0124	E101311	m	i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.}par }	
			Ma d'obra.....	0,80
			Materials.....	0,40
			Altres	0,07
			TOTAL PARTIDA.....	1,27
0125	E101312	m	Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització d'aigua de PVC de color blau i 200 mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la generatriu superior del tub.	
			Ma d'obra.....	0,80
			Materials.....	0,40
			Altres	0,07
			TOTAL PARTIDA.....	1,27
0126	E10215	u	Retirada de llumenera, inclòs columna, demolició de la fonamentació, rebli-ment del forat, càrrega i transport de les runes, fanal, cablejat i de tots els elements a l'abocador controlat, inclòs canons.	
			Ma d'obra.....	21,76
			Maquinaria.....	33,66
			Materials.....	44,61
			Altres	10,86
			TOTAL PARTIDA.....	110,89
0127	E10224	u	Condicionament de quadre de control i maniobra de l'enllumenat públic existent, per adaptar-lo a les noves línies d'enllumenat projectades, inclòs materials i connexions deixant l'instal·lació totalment acabada i provada.	
			Ma d'obra.....	250,87
			Materials.....	432,23
			Altres	40,99
			TOTAL PARTIDA.....	724,09
0128	E1105	m2	Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.	

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
				Ma d'obra..... 0,32
				Maquinaria..... 0,88
				Altres 0,08
				TOTAL PARTIDA..... 1,28
0129	E1107	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.	
				Ma d'obra..... 7,55
				Maquinaria..... 0,42
				Materials..... 10,77
				Altres 1,73
				TOTAL PARTIDA..... 20,47
0130	E1108	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.	
				Ma d'obra..... 7,55
				Maquinaria..... 0,42
				Materials..... 10,88
				Altres 1,74
				TOTAL PARTIDA..... 20,59
0131	E1113211	u	Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat de fins a 12,00 m d'alçària, de secció cilíndrica d'un sol tram i acabat galvanitzat en calent a determinar per la Direcció d'Obra, inclosos els pern s d'ancoratge, coronació superior per fixar múltiples lluminàries, caixes de fusibles, cable 3x2,5 mm2 instal·lat i connexionat en caixa a l'interior i altres elements auxiliars, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó, totalment instal·lada.	
				Ma d'obra..... 123,36
				Maquinaria..... 84,14
				Materials..... 1.537,81
				Altres 104,72
				TOTAL PARTIDA..... 1.850,03
0132	E1113221	u	Columna per a llumenera de fins a 5 m d'alçària, d'acer galvanitzat pintat en color, tot a determinar per la Direcció d'Obra, inclòs el fust, braç de subjecció, pern s d'ancoratge i plantilla, caixes estanques, fusibles, cablejat i connexions, totalment instal·lada i connexionada, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó.	
				Ma d'obra..... 34,08
				Maquinaria..... 8,41
				Materials..... 365,05
				Altres 24,45
				TOTAL PARTIDA..... 431,99
0133	E111502PN	u	Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.005.3.024G.AMA1 37,9W de Carandini o equivalent.	

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
				Ma d'obra..... 15,74
				Maquinaria..... 14,72
				Materials..... 465,13
				Altres 29,74
				TOTAL PARTIDA..... 525,33
0134	E111503PN	u	Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.036E.PCE1 44,7W de Carandini o equivalent.	
				Ma d'obra..... 15,74
				Maquinaria..... 14,72
				Materials..... 485,53
				Altres 30,96
				TOTAL PARTIDA..... 546,95
0135	E111504PN	u	Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.036E.PCE2 44,7W de Carandini o equivalent.	
				Ma d'obra..... 15,74
				Maquinaria..... 14,72
				Materials..... 485,53
				Altres 30,96
				TOTAL PARTIDA..... 546,95
0136	E111505PN	u	Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.048C.AMA1 44,4W de Carandini o equivalent.	
				Ma d'obra..... 15,74
				Maquinaria..... 14,72
				Materials..... 490,33
				Altres 31,25
				TOTAL PARTIDA..... 552,04
0137	E1140	u	Plantació en massa de planta de petit port en test de volum inferior a 1 litre, en terreny prèviament preparat, amb un primer reg.	
				Ma d'obra..... 0,44
				Maquinaria..... 0,21
				Materials..... 0,29
				Altres 0,06
				TOTAL PARTIDA..... 1,00
0138	E1145	m2	Hidrosembra projectada en una fase amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques especificades al plec de condicions.	
				Ma d'obra..... 0,20

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ		IMPORT
				Maquinaria.....	0,10
				Materials.....	0,40
				Altres.....	0,29
				TOTAL PARTIDA.....	0,99
0139	E1147	m3	Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de Condicions Tècniques.		
				Materials.....	0,50
				Altres.....	0,13
				TOTAL PARTIDA.....	0,63
0140	E11551	u	Plantació d'arbre de 18 a 25 cm. de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), comprenent l'excavació del clot de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el lloc determinat i primer reg.		
				Ma d'obra.....	14,30
				Maquinaria.....	19,81
				Materials.....	3,94
				Altres.....	2,53
				TOTAL PARTIDA.....	40,58
0141	E1164	u	Subministrament de romaní (<i>Rosmarinus Officinalis</i>) de 20 a 30 cm d'alçària, en contenidor d'1,5 litres.		
				Materials.....	0,74
				Altres.....	0,04
				TOTAL PARTIDA.....	0,78
0142	E1167	u	Subministrament d'espígol (<i>Lavandula Angustifolia</i>) en test d'11 cm.		
				Materials.....	0,74
				Altres.....	0,04
				TOTAL PARTIDA.....	0,78
0143	E11831	m2	Subministrament de grava decorativa o altre àrid decoratiu a determinar per la Direcció d'Obra, estès i anivellat amb un gruix de fins a 10 cm, a l'interior de la rotonda o espais destinats a l'enjardiment.		
				Ma d'obra.....	4,36
				Materials.....	5,37
				Altres.....	0,58
				TOTAL PARTIDA.....	10,31
0144	E1186	m3	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals i mecànics.		
				Ma d'obra.....	17,23
				Maquinaria.....	9,08
				Materials.....	32,27

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Altres	3,88
			TOTAL PARTIDA.....	62,46
0145	E1188	m2	Subministrament i col·locació de malla antiherba de 140 gr/m2 de gramatge, inclou transport.	
			Ma d'obra.....	2,20
			Materials.....	1,50
			Altres	0,24
			TOTAL PARTIDA.....	3,94
0146	E1192	u	Subministrament d'olivera (<i>Olea Europaea</i>) de 25 a 30 cm de perímetre, en contenidor de més de 80 litres.	
			Materials.....	177,34
			Altres	10,64
			TOTAL PARTIDA.....	187,98
0147	E1199PN	m	Subministrament i instal·lació de vorada recta o corba de qualsevol radi amb perfil d'acer corten de 8mm de gruix i 200mm d'alçària, amb elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, totalment col·locada.	
			Ma d'obra.....	6,74
			Materials.....	37,78
			Altres	2,67
			TOTAL PARTIDA.....	47,19
0148	E1210	u	Pericó de registre de 40x40x60 cm, amb tapa, totalment acabat	
			Ma d'obra.....	37,33
			Maquinaria.....	0,52
			Materials.....	61,36
			Altres	6,36
			TOTAL PARTIDA.....	105,58
0149	E12101	u	Pericó de registre de dimensions de 45x45x60 cm interiors mínims, per a instal·lacions semafòriques o d'enllumenat, inclòs marc i tapa de fosa dúctil classe B-125 , de tipus prefabricat o elaborat in siut amb parets de maó calat "gero" arrebossat i acabat lliscat interior, col·locat sobre solera de graves.	
			Ma d'obra.....	33,80
			Maquinaria.....	0,52
			Materials.....	57,23
			Altres	5,97
			TOTAL PARTIDA.....	97,53
0150	E1551	u	Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.	

Sense descomposició

Sense descomposició

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				190,00
0151	E1552	m3	Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				19,88
0152	E1561	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				27,48
0153	E1562	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				23,11
0154	E1563	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				32,99
0155	E1564	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministrament.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				143,00
0156	E1571	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				5,90
0157	E1572	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				13,25

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0158	E1573	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no especials, procedents de construcció o demolició.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				8,20
0159	E1574	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				7,35
0160	E1575	m3	Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				81,26
0161	E1600	pa	Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				10.000,00
0162	E1600N1	pa	Partida per la seguretat i salut a l'obra, segons Estudi de Seguretat i Salut.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				11.031,44
0163	E1606	pa	Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				5.000,00
0164	E1620	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat viària, inclòs senyalistes, instal·lacions de semàfors, senyalització horitzontal i vertical, abalisament, proteccions, barreres de seguretat, tancaments i de tots els desviaments provisionals durant les diferents fases d'execució de les obres i d'acord amb el seu avanç, inclòs els desplaçaments, muntatge i desmuntatge, manteniment, trasllats i tots els mitjans i elements auxiliars que requereixin, mà d'obra, maquinària i materials, segons indicacions de la Direcció de l'Obra.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				5.000,00

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0165	E1625	u	Trasllat de marquesina de parada de bus a nova ubicació, incloent el des-muntatge de l'existent, demolició de l'obra civil existent i neteja, transport i emmagatzematge, instal·lació i indicació provissional de la nova parada de bus i posterior muntatge e instal·lació de la marquesina a la nova ubicació, deixant la partida completament acabada i tot seguint les especificacions proposades per la Direcció General del Transport Terrestre.	
			Ma d'obra.....	2.863,65
			Maquinaria.....	1.482,90
			Materials.....	1.193,20
			Altres	362,28
			TOTAL PARTIDA.....	5.902,03
0166	E1626	u	Redacció i disseny de les memòries o projecte d'enllumenat públic visat i legalització de les instal·lacions, inclòs permisos, declaració responsable per la posada en servei, certificats de la instal·lació, inscripció RITSIC, càl-culs i butlletins.	
			Sense descomposició	
			TOTAL PARTIDA.....	300,00
0167	E9933	u	Connexió de servei d'aigua, inclòs tall subministrament, excavació en els punts de tall, maneguets d'unió i rebliment amb sorra.	
			Ma d'obra.....	66,03
			Maquinaria.....	29,71
			Materials.....	3,76
			Altres	53,31
			TOTAL PARTIDA.....	152,81

Tarragona, juliol de 2025

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS
JAUME VIDAL GONZÁLEZ

L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES
JOSÉ DIAQUE GARCÍA

EL CAP DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI E.F.
L'ENGINYER CIVIL
CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

QUADRE DE PREUS 2

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
----	------	----	------------	--------

Capítol 3
Pressupostos Generals

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				
E0201	m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix			
		12,830	57,22	734,13
E0202	m3 Enderroc de fonament de formigó armat, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.			
		3,000	66,39	199,17
E02085	m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.			
		1,000	49,71	49,71
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.			
		717,710	2,00	1.435,42
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.			
		907,490	5,53	5.018,42
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.			
		44,330	6,26	277,51
E0633	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.			
		3.309,430	2,89	9.564,25
E0210	m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.			
		340,630	7,68	2.616,04
E0212	m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre formigó, inclosa la base de formigó i transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.			
		26,640	6,77	180,35
E0215	u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.			
		11,000	17,38	191,18
E0214	m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon.			
		380,000	8,60	3.268,00
E0223	m Demolició de col·lector existent de fins a 800 mm de diàmetre de qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.			

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0225	m Desmuntatge de canalitzacions, conduccions i tubs de servei de qualsevol tipus i diàmetre, inclòs part proporcional d'accessoris i arquetes de la instal·lació superficial o soterrada, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	5,000	8,68	43,40
E02111	m2 Demolició de cuneta revestida de formigó de qualsevol tipus i gruix, inclòs cànon i transport dels materials de runa a l'abocador.	67,000	3,13	209,71
E10215	u Retirada de llumenera, inclòs columna, demolició de la fonamentació, rebliment del forat, càrrega i transport de les runes, fanal, cablejat i de tots els elements a l'abocador controlat, inclòs cànon.	81,450	6,11	497,66
E02212	u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm. i extracció de la soca i retirada de branques, inclòs càrrega i transport a planta de compostatge, i tapat del forat.	3,000	110,89	332,67
E0787	m2 Eliminació de les marques viàries sobre paviment amb qualsevol dels següents procediments a determinar per la Direcció d'Obra: aigua a presió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant utilització de sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals.	2,000	217,94	435,88
		18,000	12,72	228,96
TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS.....				25.282,46

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES				
E0313	m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix			
		285,040	0,77	219,48
E0314	m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'a-bocament i manteniment de l'abocador			
		85,540	4,64	396,91
E0303	m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'aboca-dor i condicionament del mateix.			
		16,070	7,84	125,99
E0331	m3 Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de prés-tec, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de com-pactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.			
		13,690	24,92	341,15
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.			
		312,510	0,66	206,26
E0333	m2 Reperfilat de talús, amidat sobre perfil			
		183,750	2,44	448,35
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES				1.738,14

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS				
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i col·locada amb motoanivelladora, humectada i com-pactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència.			
		306,590	29,35	8.998,42
E0604	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, amb 5% de material reciclat, estesa i compactada.			
		457,160	90,07	41.176,40
E0606A	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 base 50/70 G amb granulat calcari, estesa en capa base, inter-mitja, saneigs, apedaçats i/o regularitzacions, amb un 10% d'àrid reci-clat, estesa i compactada			
		1.097,510	86,85	95.318,74
E0611	m2 Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indica-cions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent.			
		712,200	0,38	270,64
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent ti-pus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, in-clòs preparació de la superfície existent.			
		6.378,340	0,32	2.041,07
E06310	m2 Paviment de llambordins de formigó prefabricat bicapa de 20x10x8 cm de color gris, col·locats sobre llit de morter de ciment de 2 cm de gruix amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment aca-bat, inclòs solera de formigó tipus HA-25 de 25 cm de gruix.			
		43,850	58,52	2.566,10
E06311	m2 Paviment de llambordins de formigó prefabricat bicapa de 20x10x8 cm de color vermell, col·locats sobre llit de morter de ciment de 2 cm de gruix amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del pavi-ment acabat, inclòs solera de formigó tipus HA-25 de 25 cm de gruix.			
		58,470	61,13	3.574,27
E05172	m2 Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corru-gat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de diàmetre.			
		56,350	4,31	242,87
E0624	m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm.sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta i beurada de ciment pòrtland. Inclou solera de formigó HM-20 de 15cm .			
		246,120	33,95	8.355,77
E0673	m2 Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat de perill, prefabricada de formigó 20x20 cm. amb botons de 2,5 cm. de diàme-tre exterior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre els seus centres, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.			
		21,320	43,34	924,01

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0674	m2 Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó de 20x20 cm. amb 4 línies de 2,5 cm. d'ample i 0,5 cm. de ressalt , de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.	8,240	42,81	352,75
E0621	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 17x28 cm tipus T-3, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	106,680	25,35	2.704,34
E0638	m Gual rebaixat amb peces de formigó per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles, inclòs l'excavació, vorada sobre base de formigó HM-20, talls de les peces de vorada, abatiments i adaptació a l'accés i rampes, rejuntat amb morter de ciment, totalment acabat.	61,620	30,86	1.901,59
E0626	m Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície estriada, tipus americà, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	87,380	22,86	1.997,51
E0629	m Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm, inclòs l'excavació, la base de formigó HM-20 i la beurada, totalment col·locada.	154,700	19,38	2.998,09
E1107	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.	53,900	20,47	1.103,33
E1108	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.	100,580	20,59	2.070,94
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS				176.596,84

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 DRENATGE				
E03291	m Neteja de cunetes existents, inclòs càrrega i transport dels materials de runa a l'abocador.	12,000	5,38	64,56
E03251	m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny.	55,000	2,50	137,50
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes amb formigó tipus HM-20-P-12-I-AI (amb un 5% d'àrids reciclats), àrid 12 mm i additiu airejant, executada amb mitjans mecànics o de forma manual, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, reg de curat del formigó, totalment acabada.	19,862	119,11	2.365,76
E05172	m2 Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de diàmetre.	31,500	4,31	135,77
E0822	m Baixant de desguàs de peces de formigó prefabricat bicapa amb secció en forma d'U, de dimensions interiors mínimes de 60x31,5 cm i 105 cm de longitud, resistència a compressió 275 kg/cm², col·locada en talussos, inclòs l'excavació en qualsevol tipus de terreny, recalçada amb formigó tipus HM-20, inclòs rastrells, totalment acabada.	33,000	55,54	1.832,82
E0823	m Baixant de desguàs de peces de formigó prefabricat bicapa amb secció en forma d'U, de dimensions interiors mínimes de 41x15 cm i 70 cm de longitud, resistència a compressió 275 kg/cm², col·locada en talussos, inclòs l'excavació en qualsevol tipus de terreny, recalçada amb formigó tipus HM-20, inclòs rastrells, totalment acabada.	3,750	40,90	153,38
E0414	m2 Emmacat de pedra de la zona, col·locada de forma irregular i travada sobre base de formigó tipus HM-20 de 10 cm de gruix, inclòs l'excavació, rebaix i encaixonat de les terres, totalment col·locada.	22,000	63,40	1.394,80
E0830	u Connexió de cuneta de cap de talús a baixant, totalment acabada.	8,000	92,69	741,52
E1108	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.	167,820	20,59	3.455,41
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu canon.	31,800	21,97	698,65
E0317	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.			

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E03221	m3 Arena natural rentada 0/2 mm en recobriments de canalitzacions i conduccions elèctriques, inclòs càrrega, transport i estesa en rasa amb mitjans mecànics i manuals.	3,520	4,69	16,51
E0500	m3 Formigó no estructural tipus HNE-15 (amb un 5% d'àrids reciclats), elaborat en planta,col·locat.	5,280	34,46	181,95
E0320PN	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material granular o seleccionat procedent de préstec, estès amb tongades de 25 cms de gruix com a màxim, humectat i compactat amb base l'assaig de referència, inclòs càrrega i transport.	3,360	71,98	241,85
E0875	m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	2,240	23,42	52,46
E0843	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 400 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.	18,000	26,10	469,80
E0833	u Pou de registre PR de 850x850 mm de dimensions interiors, fins 2,20 m d'alçada, inclòs excavació i tapa de fosa de Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc de 850x850 mm, amb bastiment de fosa grisa, fins 1 bar de pressió d'aigua i graons d'acer revestits de polipropilè.	1,000	227,44	227,44
E08205	u Embornal amb vorada tipus bústia i reixa de fosa dúctil de 985x495x70 mm amb marc angular, classe D-400, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	1,000	1.073,54	1.073,54
		4,000	278,52	1.114,08
TOTAL CAPITOL 04 DRENATGE.....				14.357,80

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS				
E08211	u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.			
E0821	u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de pericó, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat.	1,000	175,52	175,52
E0341	u Cales pera a la localització dels serveis existents.	2,000	67,92	135,84
E0342	m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.	18,000	60,25	1.084,50
E0500	m3 Formigó no estructural tipus HNE-15 (amb un 5% d'àrids reciclats), elaborat en planta,col·locat.	10,000	52,04	520,40
E1606	pa Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.	2,500	71,98	179,95
		1,000	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPITOL 05 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS				7.096,21

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 06 OBRES COMPLEMENTARIES			
	SUBCAPITOL 0801 ENLLUMENAT PÚBLIC			
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.			
		59,200	21,97	1.300,62
E0317	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.			
		18,840	4,69	88,36
E03221	m3 Arena natural rentada 0/2 mm en recobriment de canalitzacions i conduccions elèctriques, inclòs càrrega, transport i estesa en rasa amb mitjans mecànics i manuals.			
		18,840	34,46	649,23
E0500	m3 Formigó no estructural tipus HNE-15 (amb un 5% d'àrids reciclats), elaborat en planta,col·locat.			
		6,440	71,98	463,55
E0320PN	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material granular o seleccionat procedent de préstec, estès amb tongades de 25 cms de gruix com a màxim, humectat i compactat amb base l'assaig de referència, inclòs càrrega i transport.			
		15,040	23,42	352,24
E101002	m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 90 mm. de diàmetre nominal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa.			
		193,830	3,49	676,47
E101003	m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 110 mm. de diàmetre nominal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa.			
		85,960	3,33	286,25
E101311	m i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.\par }			
		187,800	1,27	238,51
E12101	u Pericó de registre de dimensions de 45x45x60 cm interiors mínims, per a instal·lacions semafòriques o d'enllumenat, inclòs marc i tapa de fosa dúctil classe B-125 , de tipus prefabricat o elaborat in situ amb parets de maó calat "gero" arrebossat i acabat lliscat interior, col·locat sobre solera de graves.			
		8,000	97,53	780,24
E10104	m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.			
		299,000	6,05	1.808,95

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E10121	m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.			
		187,800	4,10	769,98
E10122	u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia amb soldadura aluminotèrmica.			
		13,000	20,44	265,72
E10128	u Fonamentació de fanal amb columna de 5 m d'alçada com a màxim, inclòs excavació, formigó HA-25 i placa amb pern d'ancoratge, totalment acabada.			
		12,000	121,38	1.456,56
E10129	u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs excavació, formigó HA-25 abocat i vibrat, motlle, passatubs, placa i pern d'ancoratge d'acer galvanitzat amb forma de gaiata, totalment acabada.			
		1,000	221,88	221,88
E1113221	u Columna per a llumenera de fins a 5 m d'alçada, d'acer galvanitzat pintat en color, tot a determinar per la Direcció d'Obra, inclòs el fust, braç de subjecció, pern d'ancoratge i plantilla, caixes estanques, fusibles, cablejat i connexions, totalment instal·lada i connexionada, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó.			
		12,000	431,99	5.183,88
E1113211	u Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat de fins a 12,00 m d'alçada, de secció cilíndrica d'un sol tram i acabat galvanitzat en calent a determinar per la Direcció d'Obra, inclosos els pern d'ancoratge, coronació superior per fixar múltiples lluminàries, caixes de fusibles, cable 3x2,5 mm2 instal·lat i connexionat en caixa a l'interior i altres elements auxiliars, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó, totalment instal·lada.			
		1,000	1.850,03	1.850,03
E111502PN	u Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.005.3.024G.AMA1 37,9W de Carandini o equivalent.			
		6,000	525,33	3.151,98
E111503PN	u Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.036E.PCE1 44,7W de Carandini o equivalent.			
		5,000	546,95	2.734,75
E111504PN	u Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.036E.PCE2 44,7W de Carandini o equivalent.			
		1,000	546,95	546,95
E111505PN	u Subministrament i instal·lació de lluminària model VKA.1.S.CC.006.3.048C.AMA1 44,4W de Carandini o equivalent.			
		6,000	552,04	3.312,24

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E10224	u Condicionament de quadre de control i maniobra de l'enllumenat públic existent, per adaptar-lo a les noves línies d'enllumenat projectades, inclòs materials i connexions deixant l'instal·lació totalment acabada i provada.			
		2,000	724,09	1.448,18
E1626	u Redacció i disseny de les memòries o projecte d'enllumenat públic visat i legalització de les instal·lacions, inclòs permisos, declaració responsable per la posada en servei, certificats de la instal·lació, inscripció RITSIC, càlculs i butlletins.			
		2,000	300,00	600,00
TOTAL SUBCAPITOL 0801 ENLLUMENAT PÚBLIC				28.186,57
SUBCAPITOL 0802 JARDINERIA I REG				
APARTAT 080201 JARDINERIA				
E1188	m2 Subministrament i col·locació de malla antiherba de 140 gr/m2 de gramatge, inclou transport.			
		162,800	3,94	641,43
E11831	m2 Subministrament de grava decorativa o altre àrid decoratiu a determinar per la Direcció d'Obra, estès i anivellat amb un gruix de fins a 10 cm, a l'interior de la rotonda o espais destinats a l'enjardiment.			
		162,800	10,31	1.678,47
E1186	m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals i mecànics.			
		4,020	62,46	251,09
E1192	u Subministrament d'olivera (<i>Olea Europaea</i>) de 25 a 30 cm de perímetre, en contenidor de més de 80 litres.			
		1,000	187,98	187,98
E1164	u Subministrament de romaní (<i>Rosmarinus Officinalis</i>) de 20 a 30 cm d'alçària, en contenidor d'1,5 litres.			
		42,000	0,78	32,76
E1167	u Subministrament d'espígol (<i>Lavandula Angustifolia</i>) en test d'11 cm.			
		42,000	0,78	32,76
E1140	u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum inferior a 1 litre, en terreny prèviament preparat, amb un primer reg.			
		84,000	1,00	84,00
E11551	u Plantació d'arbre de 18 a 25 cm. de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), comprenent l'excavació del clot de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el lloc determinat i primer reg.			
		1,000	40,58	40,58

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E1199PN	m Subministrament i instal·lació de vorada recta o corba de qualsevol radi amb perfil d'acer corten de 8mm de gruix i 200mm d'alçària, amb elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, totalment col·locada.			
		47,210	47,19	2.227,84
TOTAL APARTAT 080201 JARDINERIA				5.176,91
APARTAT 080202 REG				
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.			
		18,480	21,97	406,01
E0317	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.			
		5,040	4,69	23,64
E03221	m3 Arena natural rentada 0/2 mm en recobriment de canalitzacions i conduccions elèctriques, inclòs càrrega, transport i estesa en rasa amb mitjans mecànics i manuals.			
		5,040	34,46	173,68
E0500	m3 Formigó no estructural tipus HNE-15 (amb un 5% d'àrids reciclats), elaborat en planta,col·locat.			
		2,520	71,98	181,39
E0320PN	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material granular o seleccionat procedent de préstec, estès amb tongades de 25 cms de gruix com a màxim, humectat i compactat amb base l'assaig de referència, inclòs càrrega i transport.			
		5,880	23,42	137,71
E101003	m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 110 mm. de diàmetre nominal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa.			
		63,000	3,33	209,79
E101312	m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització d'aigua de PVC de color blau i 200 mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la generatriu superior del tub.			
		63,000	1,27	80,01
E1210	u Pericó de registre de 40x40x60 cm, amb tapa, totalment acabat			
		5,000	105,58	527,90
E9933	u Connexió de servei d'aigua, inclòs tall subministrament, excavació en els punts de tall, maneguets d'unió i rebliment amb sorra.			
		1,000	152,81	152,81

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E09101	m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris, soldat i col·locat.			
		63,000	2,19	137,97
E09177	u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN32 mm, i 10 bar de PN.			
		4,000	44,06	176,24
E09032	m Manguera tipus Tech-Line 17 mm, inclòs pp de peces especials, col·zes i TE d'unió a una distància de 30 cm. entre ells, col·locat sota la superfície i muntat.			
		60,000	3,91	234,60
E09033	u Escomesa per la instal·lació de reg per degoteig amb tecnologia tipus Tech-line, inclosos els següents elements: arqueta rectangular de PVC de 40x26x30 cm, programador Rain Bird autònom WP 1 est amb piles, electrovàlvula 100 JTV 1", filtre de malla 1", presa simple a PE de 3/8", vàlvula PVC per rentat per a PE 32mm i dos enllaços rosca-femella, completament instal·lat.			
		1,000	259,37	259,37
TOTAL APARTAT 080202 REG				2.701,12
TOTAL SUBCAPITOL 0802 JARDINERIA I REG				7.878,03
SUBCAPITOL 0803 ESCULLERA				
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.			
		28,200	21,97	619,55
E04111	t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg a 800 kg, com a màxim, col·locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.			
		209,280	30,89	6.464,66
E0502	m3 Formigó en massa tipus HM-20 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.			
		11,230	96,04	1.078,53
E0319	m3 Rebliment amb material filtrant darrera d'alçats d'obres de fàbrica i murs d'escullera, inclòs càrrega, transport, estesa i piconatge.			
		21,600	26,09	563,54
E0650	m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 350 g/m2 no teixit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.			
		76,200	5,11	389,38

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL SUBCAPITOL 0803 ESCULLERA				9.115,66
SUBCAPITOL 0804 MARQUESINA TRANSPORTS PÚBLICS				
E1625	u Trasllat de marquesina de parada de bus a nova ubicació, incloent el desmuntatge de l'existent, demolició de l'obra civil existent i neteja, transport i emmagatzematge, instal·lació i indicació provissional de la nova parada de bus i posterior muntatge e instal·lació de la marquesina a la nova ubicació, deixant la partida completament acabada i tot seguint les especificacions proposades per la Direcció General del Transport Terrestre.			
		1,000	5.902,03	5.902,03
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.			
		3,200	21,97	70,30
E0501	m3 Formigó de neteja tipus HL-150 (amb un 5% d'àrids reciclats) elaborat en planta,col·locat.			
		0,920	85,60	78,75
E0505	m3 Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.			
		2,280	100,88	230,01
E0515	m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.			
		0,960	25,73	24,70
E0517	kg Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.			
		28,340	1,24	35,14
TOTAL SUBCAPITOL 0804 MARQUESINA TRANSPORTS PÚBLICS.....				6.340,93

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0805 MUR DE CONTENCIÓ				
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.			
		14,300	21,97	314,17
E0501	m3 Formigó de neteja tipus HL-150 (amb un 5% d'àrids reciclats) elaborat en planta,col·locat.			
		1,100	85,60	94,16
E0505	m3 Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fonaments i so-leres, elaborat en planta,col·locat.			
		4,400	100,88	443,87
E0508	m3 Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en alçats, elaborat en planta, col·locat.			
		2,400	106,38	255,31
E0515	m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.			
		8,880	25,73	228,48
E0516	m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.			
		16,480	32,52	535,93
E0517	kg Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.			
		356,160	1,24	441,64
E0533	m2 Pintura bituminosa en extradós de murs (tres capes)			
		16,000	2,46	39,36
E0867	m Tub dren de 200 mm de diàmetre nominal de PE corrugat i doble pa-ret, totalment ranurat, col·locat en rasa de trasdós de mur per al dre-natge.			
		11,000	12,00	132,00
E0319	m3 Rebliment amb material filtrant darrera d'alçats d'obres de fàbrica i murs d'escullera, inclòs càrrega, transport, estesa i piconatge.			
		1,600	26,09	41,74
E0650	m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 350 g/m2 no teixit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.			
		20,000	5,11	102,20

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0525	m Junt de poliuretà expandit de 20 mm. de gruix, col·locada amb adhe-siu de cautxu sintètic en dissolució.	0,180	9,46	1,70
TOTAL SUBCAPITOL 0805 MUR DE CONTENCIÓ				2.630,56
SUBCAPITOL 0806 OBRES ACCESSÒRIES				
E1600	pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar.			
		1,000	10.000,00	10.000,00
E1620	pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat viària, inclòs se-nyalistes, instal·lacions de semàfors, senyalització horitzontal i verti-cal, abalisament, proteccions, barreres de seguretat, tancaments i de tots els desviaments provisionals durant les diferents fases d'execució de les obres i d'acord amb el seu avanç, inclòs els desplaçaments, muntatge i desmuntatge, manteniment, trasllats i tots els mitjans i ele-ments auxiliars que requereixin, mà d'obra, maquinària i materials, se-gons indicacions de la Direcció de l'Obra.			
		1,000	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBCAPITOL 0806 OBRES ACCESSÒRIES				15.000,00
TOTAL CAPITOL 06 OBRES COMPLEMENTARIES.....				69.151,75

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				
SUBCAPITOL 0901 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL				
E0704	m Premarcatge de marca viària longitudinal.			
		897,390	0,16	143,58
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.			
		787,940	0,58	457,01
E0707	m Marca viària longitudinal de 30 cm d'amplada amb base solvent post-mesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.			
		52,970	0,98	51,91
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.			
		50,980	1,47	74,94
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada mecànicament, totalment acabada.			
		94,790	13,02	1.234,17
E07082	m Pintura acrílica amb base solvent aplicada en vorades de qualsevol mida de color alternatiu blanc i vermell amb microesferes de vidre, totalment acabada.			
		84,200	5,98	503,52
TOTAL SUBCAPITOL 0901 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL				2.465,13
SUBCAPITOL 0902 SENYALITZACIÓ VERTICAL				
E0709	u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.			
		10,000	96,23	962,30
E0711	u Placa reflectora circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.			
		9,000	90,17	811,53
E0715	u Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.			
		2,000	78,85	157,70
E0717	u Placa reflectora rectangular de 90x60 cm.,per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.			
		2,000	158,50	317,00
E0720	u Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementària, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.			
		2,000	64,64	129,28
E0739	m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.			
		56,100	25,52	1.431,67
E0752	u Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.			
		1,000	72,62	72,62

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0751	u Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.			
		1,000	107,92	107,92
E0753	u Placa octogonal d'alumini per a senyals de trànsit de 60 cm, de doble apotema, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria			
		1,000	111,93	111,93
E0754	u Placa quadrada d'alumini per a senyals de trànsit de L=60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.			
		6,000	110,55	663,30
E0738	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre, col·locat.			
		7,600	21,01	159,68
E0729	u Fonamentació de senyals, segons plànols, inclòs l'excavació, totalment acabada.			
		28,000	34,14	955,92
E0755	m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals d'orientació, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.			
		0,460	290,17	133,48
E0756	m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.			
		0,600	270,68	162,41
E0757	m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.			
		2,200	226,29	497,84
E0758	m2 Placa d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.			
		3,600	174,33	627,59
E07581	m2 Placa d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.			
		6,440	172,16	1.108,71
E0745	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC, col·locat.			
		20,210	35,80	723,52
E0746	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD, col·locat.			
		4,370	40,98	179,08
E07461	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 / 140 mm. de diàmetre ME, col·locat.			
		4,550	61,24	278,64

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E07462	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat.	2,350	99,59	234,04
E07441	u Base d'acer galvanitzat per a suport de 90 mm. col·locada.	3,000	113,69	341,07
E07442	u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.	1,000	135,91	135,91
E07443	u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.	2,000	166,06	332,12
E0730	u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.	6,000	153,18	919,08
E0723	u Fita quilomètrica, amb placa reflectora de 600x400 mm, nivell 2 HIP, inclòs les 2 plaques, suports, ancoratges i cargoleria, totalment col·locada	1,000	209,10	209,10
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	1,000	36,45	36,45
TOTAL SUBCAPITOL 0902 SENYALITZACIÓ VERTICAL				11.799,89

SUBCAPITOL 0903 ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ

E0736X	m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i pals de perfil en "C" tipus CPN C-120 de 1,4 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.	272,000	52,98	14.410,56
E07366	u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.	1,000	154,84	154,84
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.	2,000	342,75	685,50

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0701	m Barana d'acer tipus EG, amb passamà 120x60 mm., travessers inferior i superior de 60x30 mm.,muntants cada 100 cm. i brendoles de 40x20 mm. cada 10 cm., de 100 cm. d'alçària, emprimació i 2 capes de pintura color RAL 5009 incloses, amb ancoratges i soldadures, col·locada en recta o corba de qualsevol radi i totalment acabada.	53,000	155,65	8.249,45
E07017	m Barana d'acer de 100 cm d'alçària amb perfils superior i inferior de 50x20x1,5 mm, barres verticals de 20 mm de diàmetre disposades cada 10 cm., muntants cada 150 cm de 50x50x2 mm soldades i llimades, emprimació i 2 dues capes de pintura de color negre o termolacada en color RAL a determinar per la D.O., inclòs ancoratges a mur amb pletina d'1 cm., 4 espàrrecs d'acer inoxidable amb tacs químic, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.	29,000	122,28	3.546,12
E07018PN	m Subministrament i col·locació de tanca tipus Texana de fusta de pi tractada en autoclau pera classe d'ús IV (segons norma UNE-EN 335), composta per muntants verticals de 1400 mm de longitud i D 100 mm, col·locats cada 2 m i ancorats al terreny mitjançant daus de formigó de 40x40x40 cm, i tres travessers horitzontals de D 80 mm i 2000 mm de longitud, subjectats als muntants mitjançant abraçadores i cargols d'acer galvanitzat en calent (segons norma UNE-EN ISO 1461). Altura efectiva sobre el terreny 1,10 m.	38,000	66,78	2.537,64
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.	4,990	21,97	109,63
E0501	m3 Formigó de neteja tipus HL-150 (amb un 5% d'àrids reciclats) elaborat en planta,col·locat.	1,250	85,60	107,00
E0505	m3 Formigó tipus HA-25 (amb un 5% d'àrids reciclats) en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.	3,740	100,88	377,29
E0516	m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.	11,690	32,52	380,16
E0515	m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.	13,980	25,73	359,71
E0517	kg Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.	139,700	1,24	173,23
TOTAL SUBCAPITOL 0903 ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ				31.091,13

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	TOTAL CAPITOL 07 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT			45.356,15

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 08 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL			
E1147	m3 Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de Condi-cions Tècniques.			
		85,510	0,63	53,87
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.			
		341,600	1,28	437,25
E0327	m2 Estesa de terra vegetal procedent de préstec per talussos, inclòs càrrega i transport.			
		50,000	3,24	162,00
E1145	m2 Hidrosembra projectada en una fase amb espècies adaptades agrocli-màticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els compo-nents necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques especifi-cades al plec de condicions.			
		341,600	0,99	338,18
	TOTAL CAPITOL 08 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL			991,30

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS				
E1551	u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.			
		1,000	190,00	190,00
E1552	m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.			
		34,710	19,88	690,03
E1562	m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.			
		29,850	23,11	689,83
E1561	m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.			
		3,490	27,48	95,91
E1563	m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.			
		1,030	32,99	33,98
E1571	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.			
		0,340	143,00	48,62
E1572	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.			
		29,850	5,90	176,12
E1573	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no especials, procedents de construcció o demolició.			
		0,610	13,25	8,08
E1574	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició.			
		0,490	8,20	4,02
		2,880	7,35	21,17

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E1575	m3 Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barrejats, procedents de construcció o demolició.			
		0,340	81,26	27,63
TOTAL CAPITOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS				1.985,39

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT				
E1600N1	pa Partida per la seguretat i salut a l'obra, segons Estudi de Seguretat i Salut.			
		1,000	11.031,44	11.031,44
	TOTAL CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT			11.031,44
	TOTAL			353.587,48

PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----------	------	--------

RESUM DE PRESSUPOST

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster. Castellvell del Camp.

CAPITOL	RESUM	IMPORT
01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	25.282,46
02	MOVIMENT DE TERRES	1.738,14
03	FERMS I PAVIMENTS.....	176.596,84
04	DRENATGE	14.357,80
05	REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS.....	7.096,21
06	OBRES COMPLEMENTARIES	69.151,75
-0801	-ENLLUMENAT PÚBLIC.....	28.186,57
-0802	-JARDINERIA I REG.....	7.878,03
--080201	--JARDINERIA.....	5.176,91
--080202	--REG	2.701,12
-0803	-ESCULLERA.....	9.115,66
-0804	-MARQUESINA TRANSPORTS PÚBLICS	6.340,93
-0805	-MUR DE CONTENCIÓ	2.630,56
-0806	-OBRES ACCESSÒRIES	15.000,00
07	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT.....	45.356,15
-0901	-SENYALITZACIÓ HORITZONTAL.....	2.465,13
-0902	-SENYALITZACIÓ VERTICAL.....	11.799,89
-0903	-ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ	31.091,13
08	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	991,30
09	GESTIÓ DE RESIDUS.....	1.985,39
10	SEGURETAT I SALUT	11.031,44
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		353.587,48
13,00% Despeses Generals		45.966,37
6,00% Benefici industrial.....		21.215,25
Suma		67.181,62
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		420.769,10
21% I.V.A.....		88.361,51
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		509.130,61

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de CINC-CENTS NOU MIL CENT TRENTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Tarragona, juliol de 2025

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS
JAUME VIDAL GONZÁLEZ

L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES
JOSÉ DIAQUE GARCÍA

EL CAP DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI E.F.
L'ENGINYER CIVIL
CARLOS LOZANO SÁNCHEZ